



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: PS 01.2 Úprava TZZ

PS 01.2 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Technologie zab zař				0,00
21	75B577		Montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	KUS	12,000	0,00	0,00
			1SP 4x, 2SP 4x, Def 4x Předpoklad 1 stojan pro jeden směr				
			Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové				
7	75C215		Dodávka výkolejky s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem	KUS	2,000	0,00	0,00
			1SP 2x, 2SP 2x				
			Dodávka výkolejky se zámkem podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a				
8	75C217		Dodávka výkolejky s kontrolním zámkem a návěstním tělesem	KUS	2,000	0,00	0,00
			1SP 2x, 2SP 2x				
			Dodávka výkolejky se zámkem podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a				
9	75C273		Montáž výkolejky se zámkem a návěstním tělesem	KUS	8,000	0,00	0,00
			1SP 2x, 2SP 2x				
			Položení na pražce, vyvrtání potřebných otvorů a přišroubování na paty kolejnice,				
10	75C283		Demontáž výkolejky se zámkem a návěstním tělesem	KUS	8,000	0,00	0,00
			1SP 2x, 2SP 2x				
			Demontáž výkolejky včetně návěstního tělesaPoložka se měří v kusech (ks).Položka				
11	75C715		Dodávka návěsti rychlostník (předvěstník)	KUS	2,000	0,00	0,00
			2x pro 1SP, 2SP				
			Dodávka návěsti podle typu daného položkou a potřebného pomocného materiálu a				
12	75C775		Montáž návěsti rychlostník (předvěstník)	KUS	4,000	0,00	0,00
			1SP 2x, 2SP 2x				
			Vyměření místa umístění, usazení návěsti do jámy, úprava zeminou, nátěr.				
13	75C785		Demontáž návěsti rychlostník (předvěstník)	KUS	4,000	0,00	0,00
			1SP 2x, 2SP 2x				
			Kompletní demontáž návěsti podle typu daného položkou.Demontáž návěsti se měří v				
2	75C813		Dodávka stykového transformátoru dt1-150	KUS	6,000	0,00	0,00
			1SP 4x, 2SP 2x				
			Dodávka stykového transformátoru podle typu a potřebného pomocného materiálu a				
5	75C816		Dodávka sady kolejových propojek stykových transformátorů	KUS	6,000	0,00	0,00
			1SP 4x, 2SP 2x				
			Dodávka sady propojek podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného				
3	75C871		Montáž stykového transformátoru	KUS	6,000	0,00	0,00
			1SP 4x, 2SP 2x				
			Usazení stykového transformátoru, montáž ochranných trubek, zapojení dvou kabelových				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice**

PS 01.2

0,00

Rozpočet: **PS 01.2 Úprava TZZ**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
6	75C874		Montáž sady kolejových propojek stykových transformátorů	KUS	6,000	0,00	0,00
			1SP 4x, 2SP 2x				
			Rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, připojení propojky, připevnění				
1	75C881		Demontáž stykového transformátoru	KUS	6,000	0,00	0,00
			1SP 4x, 2SP 2x				
			Demontáž vnějšího zařízení v kolejišti včetně odpojení kabelových přívodů				
4	75C894		Demontáž do šrotu sady kolejových propojek stykových transformátorů	KUS	6,000	0,00	0,00
			1SP 4x, 2SP 2x				
			Demontáž propojek včetně smotání. Demontáž propojky se měří v kusech (ks). Položka				
14	SUDOP Brno		Dodávka návěsti neplatné návěstidlo	KUS	9,000	0,00	0,00
			9x pro 1SP, 2SP				
			Dodávka návěsti podle typu daného položkou a potřebného pomocného materiálu a				
15	SUDOP Brno	1	Montáž návěsti neplatné návěstidlo	KUS	16,000	0,00	0,00
			1SP 9x, 2SP 7x				
			Vyměření místa umístění, usazení návěsti do jámy, úprava zeminou, nátěr.				
16	SUDOP Brno	2	Demontáž návěsti neplatné návěstidlo	KUS	16,000	0,00	0,00
			1SP 9x, 2SP 7x				
			Kompletní demontáž návěsti podle typu daného položkou. Demontáž návěsti se měří v				
17	SUDOP Brno	3	Dodávka přenosné návěsti STÚJ	KUS	2,000	0,00	0,00
			2x pro 1SP, 2SP				
			Dodávka návěsti podle typu daného položkou a potřebného pomocného materiálu a				
18	SUDOP Brno	4	Montáž přenosné návěsti STÚJ	KUS	4,000	0,00	0,00
			1SP 2x, 2SP 2x				
			Vyměření místa umístění, usazení návěsti do jámy, úprava zeminou, nátěr.				
19	SUDOP Brno	5	Demontáž přenosné návěsti STÚJ	KUS	4,000	0,00	0,00
			1SP 2x, 2SP 2x				
			Kompletní demontáž návěsti podle typu daného položkou. Demontáž návěsti se měří v				
20	SUDOP Brno	6	Ochrana kabelů SSZT	KUS	1,000	0,00	0,00
			Ochrana všech kabelů, zabezpečovacího zařízení, dotčených stavbou. Volba ochrany je				
2		Zkoušky					0,00
22	75E171		Dozor pracovníků sdc, sžt	HOD	80,000	0,00	0,00
			Technická zpráva				
			Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice**

PS 01.2

0,00

Rozpočet: **PS 01.2 Úprava TZZ**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
23	75E172		Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	HOD	12,000	0,00	0,00
			Technická zpráva				
			Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných				
24	75E173		Přezkoušení vlakových cest	KUS	4,000	0,00	0,00
			Technická zpráva				
			Postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního				
25	75E177		Přezkoušení a regulace autobloku a kolejových obvodů pro 1 kolej v jednom směru	KUS	4,000	0,00	0,00
			Technická zpráva				
			Regulování kolejových izolovaných obvodů. Zkoušení a regulace kódování za 1 kolejový				
26	75E274		Zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	HOD	40,000	0,00	0,00
			Technická zpráva				
			Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného				
27	SUDOP Brno		Odvoz/dovoz a uskladnění demontovaného zařízení	KUS	4,000	0,00	0,00
			Technická zpráva				
			Odvoz a dovoz demontovaných prvků na místo určení. Položka obsahuje všechny				