



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 07 Technologický domek

SO 07 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			1 Zemní práce				0,00
1	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	16,380	0,00	0,00
			(5,4*7,0+7,0*2,4)*0,3				
			položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu				
			nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
2	131938		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM, strojně a ručně v ochran.	M3	80,858	0,00	0,00
			13,8*5,78+2*2,48*0,80+2*3,33*0,79+2*4,18*0,79+2*0,6*0,5+2*0,82*0,5+2*0,22*0,5				
			položka zahrnuje: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s				
6	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM - zpětný zásyp	M3	48,260	0,00	0,00
			(80,86+16,38)-1,17-10,01-37,80				
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením,				
			příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
3	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - obsyp základů	M3	37,800	0,00	0,00
			7,00*(2,0+2,4+1,0)				
			kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací				
7	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	39,000	0,00	0,00
			2*(7+6)*1,5				
			položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu				
8	18224		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M	M2	39,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje:				
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m				
			rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
10	183311		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	39,000	0,00	0,00
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení,				
9	183403153R00		SADOVNICKÉ OBDEĚLÁNÍ PŮDY	M2	39,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo				
4	5634		Štěrkopísek	T	69,552	0,00	0,00
			zásypy: kubatura *1,84				
			dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, rozproštění a zhutnění vrstvy v				
5	58333665		Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL	M3	1,109	0,00	0,00



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 07 Technologický domek

SO 07	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			střecha : 14,4*0,07*1,1				
			dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, rozprostření a zhutnění vrstvy v				
	2		2 Základy				0,00
11	272324		Základy (včetně podezdívek) z betonu vodonepropustného C 25/30	M3	10,011	0,00	0,00
			3,69*0,5+2*0,4*0,99+3,68*1,48+0,81*2,38				
			dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a				
12	272368		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ	T	1,427	0,00	0,00
			0,01*(1,43*5,38+2*1,43*2,02+2*2,44+3,22*5,38)*4				
			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
13	63131		MAZANINA Z PROST BETONU tl. 8 -	M3	1,176	0,00	0,00
			0,10*(6,0+2,4)*0,7*2				
			zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,				
	3		38 Kompletní konstrukce				0,00
15	320101114PC02		Prefabrikované konstrukce - doprava + montáž, včetně kotevních trnů do základových	M3	11,814	0,00	0,00
			efabrik konstrukcí, včetně kotevních destiček pro propojení jednotlivých prefabrikovaných konstrukcí, TEC				
			okapový chodník: 3*0,5				
			Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 10000kg za použití jeřábu a pomocných				
16	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA - Chodník z	M2	1,500	0,00	0,00
			dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože				
18	622311131RT3		Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 60 mm	M2	50,706	0,00	0,00
			2,68*2*(5,5+3,1)*1,1				
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v				
14	763PC01		Prefabrikované konstrukce - dodávka	M3	11,814	0,00	0,00
			(2*0,53+3*0,28)*3,22+16*0,12+14,4*0,18+3,7*0,32				
			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a				
17	91721		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m.b.	3,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s				
19	9PC01		Dveře, včetně zárubně, a kování a fabkového zámku, oceloplechové komaxit.	ks	2,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 07 Technologický domek

SO 07	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			položka zahrnuje: - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti				
20	9PC02		Ventilační mřížky - komaxit, D+M	M2	2,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávka ventilační mřížky dle specifikace objednatele - montáž ventilační mřížky do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti				
21	9PC03		Rošty - včetně PKO, D+M	M2	10,200	0,00	0,00
			(2,680+2,40)*2,780				
			položka zahrnuje: - dodávka roštů pro kabelové vedení dle specifikace objednatele - montáž roštů - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a pošk				
22	9PC04		Dvojitá podlaha - Panel z vysoce hutné dřevotřísky - rozměr panelu 600x600x38,5 mm, bová strana pozink plech 0,5 mm, boky panelů jsou kryty páskou z plastické hmoty, která zaručuje maximáln	M2	14,122	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávka dvojité podlahy dle specifikace objednatele - montáž dvojité podlahy - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a pošk				
23	9PC05		Chráničky do objektu	ks	15,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávka chrániček dle specifikace objednatele - montáž chrániček do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti				
24	9PC06		Protipožární ucpávky	ks	15,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 07 Technologický domek

SO 07

0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			položka zahrnuje: - dodávka protipožární ucpávky dle specifikace objednatele - montáž protipožární ucpávky do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti				
25	9PC07		Odvodňovací žlab - prefabrikované žlabovky osazené do betonového lože	M	8,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávka ventilační mřížky dle specifikace objednatele - montáž ventilační mřížky do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti				
26	9PC09		Kanalizační potrubí DN 160	M	10,200	0,00	0,00
27	9PC10		Kanalizační vpust'	ks	1,000	0,00	0,00
28	9PC11		Měřicí destičky pro měření bludných proudů	ks	2,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávka měřících destiček dle specifikace objednatele - montáž měřících destiček do bednění, přivaření k výztuži - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných pra				
6			6 Úpravy povrchů				0,00
29	6PC01		Obklad soklu - štípaný beton, obklad do dlepidla na výztužnou plast síťku nalepenou na	M2	5,088	0,00	0,00
			0,3*(5,380+3,10)*2				
30	6PC02		položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v Protiprašný nátěr podlah	M2	35,402	0,00	0,00
			(2,680+2,40)*2,780+2*(2,4+2,680+2*2,780)*1,0				
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v				
711			711 Izolace proti vodě				0,00
37	283763196		Deska XPS 4000 CS 1265 x 615 x 60 mm	M2	68,527	0,00	0,00
			2*2*1,1*(5,6+2,7)*1,1+4*0,5*1,1*1,1+5,0*3,25+2*2,98*3,25/2				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
38	283763196	1	Deska XPS 4000 CS 1265 x 615 x 100 mm	M2	19,906	0,00	0,00



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 07 Technologický domek

SO 07

0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			<i>skladba S1: 5,62*3,22*1,1</i>				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
41	62547		ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ -	M2	24,278	0,00	0,00
			<i>2,490*5,50+(2,490+0,6)/2*2,980*2+5,50*0,25</i>				
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v				
39	69370584		Geotextilie HQ PP UV 1000g/m2 š.do 6 m	M2	103,449	0,00	0,00
			<i>2*2*1,1*(5,6+2,7)*1,1+4*2,35*1,1+5,5*3,25*1,1+2*2,98*3,25/2*1,1+5,620*3,22*1,25</i>				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
33	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	19,774	0,00	0,00
			<i>Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena: 2*2*0,5*(5,6+2,7)*1,1</i>				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
34	711111	1	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	80,828	0,00	0,00
			<i>Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena:</i>				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
35	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	21,716	0,00	0,00
			<i>Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením: 3,22*5,620*1,2</i>				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
36	711112	1	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	80,828	0,00	0,00
			<i>Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením:</i>				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
31	711131		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STÉKAJÍCÍ VODĚ	M2	21,662	0,00	0,00
			<i>Nátěr střechy: 3,22*5,62*1,1</i>				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
32	711137		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ	M2	21,662	0,00	0,00
			<i>PE fólie tl. 2mm: 3,22*5,62*1,1</i>				
			položka zahrnuje:				
			- dodání předepsaného izolačního materiálu				
			- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení				
			- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu				
			- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů				
			- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.				
			- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak				

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

SO 07

0.00

Rozpočet:

SO 07 Technologický domek

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
40	78445		MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ	M2	80,516	0,00	0,00
			3,12*(4*2,780+2*5,08)+2,780*(2,68+2,4)				
			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a				
			741 Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,00
55	242010310R00		Ventilátor axiální ARB, ARD velikost d 710	KUS	2,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho				
56	429172010		Klimatizace podstropní/nástěnné HFC 187 HP	KUS	1,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž jímací tyče včetně upevňovacích prvků a svorek,				
47	741ABB		Lišta PVC tuhá elektroinstalační 32-50mm uložená volně	M	50,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací (naznačení trasy,				
48	741BBA		Krabice přístrojová bez zapojení	KUS	6,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž krabice vč.podružného materiálu pro upevnění				
49	741BBC		Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč.zapojení	KUS	2,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž krabice vč.podružného materiálu pro upevnění				
50	741BCA		Spínač kolébkový velkoplošný jednopól. vypínač faz.1, vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A,	KUS	2,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění				
51	741BDB		Zásuvka domovní dvojítá 10/16A, 250V, IP20, komplet	KUS	4,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění				
52	741BEE		Svítilno zářivkové 2x36W, IP20, s krytem, vč.zářivky a elektronického předřadníku	KUS	2,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění				
53	741BFA		Elektrický přímotopný konvektor do 1000W, s termostatem	KUS	2,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž konvektoru vč.podružného materiálu pro upevnění				
54	741EBB		Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	M2	0,250	0,00	0,00
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 07 Technologický domek

SO 07 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
742			742 Silnoproudé rozvody				0,00
57	742GEA		CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	M	40,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení				
58	742GFA		CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	M	10,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení				
59	742JAC		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v	KUS	18,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž ventilátorů včetně dopravy, manipulace a jeho				
60	742KAC		Označovací štítek na kabel	KUS	3,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje : průmyslové splitové klimatizační jednotky nástěnné, podstropní				
744			744 Rozvaděče nn				0,00
61	744AAB		Rozvodnice pro 24 - 36 modulů, min. IP 30	KUS	1,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo				
62	744CAB		Jistič jednopólový 4 - 10A (10kA)	KUS	9,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu				
63	744CAC		Jistič jednopólový 13 - 20A (10kA)	KUS	13,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu				
64	744DEB		Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový 16A, 30mA (10kA), AC	KUS	2,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu				
65	744R09		Pákový vypínač do 400V AC instalační 3f, 3f/N do 63A	KUS	3,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž vypínače včetně podružného materiálu a				
747			747 Zkoušky, revize a HZS				0,00
66	747BAB		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN	KUS	1,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních				
67	747CAA		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro	KUS	1,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 07 Technologický domek

SO 07 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých				
68	747EDA		Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	KUS	1,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje: Cenu za provedení měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu				
69	747GAA		Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	10,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné				
70	747GAE		Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	HOD	5,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem				
764			764 Konstrukce klempířské				0,00
42	76425		Okapový nos TiZn R.Š. 500	M	1,000	0,00	0,00
			položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav				
43	76425	1	Okapový svod TiZn R.Š. 330mm, včetně kotevních objímek a háků atd. - D+M	M	4,000	0,00	0,00
			položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav				
44	76425	2	Oplechování atiky TiZn R.Š. 500mm - D+M	M	19,910	0,00	0,00
			položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav				
99			99 Staveništní přesun hmot				0,00
46	998011031R00		Přesun hmot	T	59,477	0,00	0,00
			manipulace s materiálem na stavbě				
990			990 Poplatky za skládky				0,00
45	015113		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	32,598	0,00	0,00
			Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložení, ppř. likvidací odpadu.				
990.1			990 Poplatky za skládky				0,00
71	170411-O		Zbytky kabelů, vodičů	T	0,500	0,00	0,00
			Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku				