



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 06.2 Úprava mostu ev.č.4746-1 na silnici III/4746

SO 06.2	0,00
---------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
m1			6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	628611131		Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C, hydrofobní ochranný	M2	465,910	0,00	0,00
			<i>viz. 01: podhled středního pole NK: 296,6 m2, úložné prahy pilířů: 30,8 m2, sloupy</i>				
			položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu				
m2			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	966075311		Demontáž ochranných štítů z plechu pod nosnou mostní konstrukcí	M2	22,500	0,00	0,00
			<i>viz. 01: 7,5*1,5*2</i>				
			odstranění konstrukce bez ohledu na použitou technologii, veškeré pomocné konstrukce				
3	985121122		Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	M2	169,310	0,00	0,00
			<i>viz. 01:otryskání spodní stavby: úložné prahy: 30,8 m2, sloupy členěných pilířů: 138,51</i>				
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu a				
4	985121222		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	M2	296,600	0,00	0,00
			<i>viz. 01:otryskání podhledu středního pole NK</i>				
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu a				
5	985311111		Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	M2	92,000	0,00	0,00
			<i>viz.: 01</i>				
			položka zahrnuje:				
			dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě				
			nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva				
			položení vrstvy v předepsané tloušťce				
			potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
6	985311112		Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	M2	6,500	0,00	0,00
			<i>viz.: 01</i>				
			položka zahrnuje:				
			dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě				
			nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva				
			položení vrstvy v předepsané tloušťce				
			potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
7	985311211		Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	M2	168,200	0,00	0,00
			<i>viz.: 01</i>				
			položka zahrnuje:				
			dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě				
			nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva				
			položení vrstvy v předepsané tloušťce				
			potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
8	985311212		Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	M2	67,200	0,00	0,00
			<i>viz.: 01 nosná konstrukce</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 06.2 Úprava mostu ev.č.4746-1 na silnici III/4746

SO 06.2	0,00
---------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
9	985311215		Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm	M2	7,900	0,00	0,00
			viz.: 01 nosná konstrukce				
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
10	985312114		Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	M2	24,000	0,00	0,00
			viz.: 01- spodní stavba				
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
11	985312124		Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 5 mm	M2	53,300	0,00	0,00
			viz.: 01 nosná konstrukce				
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
12	985321111		Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	M2	69,890	0,00	0,00
			viz. 01: pasivační nátěr obnažené výztuže (odhad 15%) - podhled NK: 44,49 m2,				
			položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu				
13	R966 - PC01		Okapový svod	M2	41,710	0,00	0,00
			viz.: 01				
			dodávka + montáž plastových okapových svodů , včetně kotevních táhel pro uchycení do				
14	R966 - PC02		Lapač střešních splavenin	ks	4,000	0,00	0,00
			viz.: 01				
			montáž lapače střešních splavenin s napojením na dešťovou kanalizaci pomocí plast.				
m3			998 Přesun hmot				0,00
15	998212111		Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	T	9,760	0,00	0,00
			viz.: 01				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 06.2 Úprava mostu ev.č.4746-1 na silnici III/4746

SO 06.2	0,00
---------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			přesuny hmot na staveništi				