



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice**

PS 01.1

0,00

Rozpočet: **PS 01.1 Místní optický kabel**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
990			Poplatky za skládky:				0,00
11	01.170504-O		čistá výkopová zemina-odkop - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	0,490	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu.				
m70			Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,00
1	02911R		Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,008	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy				
2	02912R		Geodetické vytyčení trasy	km	0,008	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy				
5	132202		Hloubení rýh tř. horniny 2 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	m3 x km	1,540	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice**

PS 01.1

0,00

Rozpočet: **PS 01.1 Místní optický kabel**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,				
3	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	2,520	0,00	0,00
			Dle technické zprávy a výkresových příloh				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice**

PS 01.1

0,00

Rozpočet: **PS 01.1 Místní optický kabel**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
4	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	4,200	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu				
6	701001		OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
7	701003R		Betonový označnick	KUS	3,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým				
8	701CFAR		Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	8,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna				
9	702212R		Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	M	2,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice**

PS 01.1

0,00

Rozpočet: **PS 01.1 Místní optický kabel**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
10	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	8,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
m75FM			Slaboproud - sdělovací zařízení	0,00			
12	703452		ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ	M	50,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
13	741EBER		Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.	KUS	12,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního skladu a				
14	75I812		Kabel optický singlemode do 36 vláken	KMVLÁKNO	60,720	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.				
15	75I815		Kabel optický singlemode - zafouknutí do obsazené trubky	M	2 530,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření:				

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

PS 01.1

0.00

Rozpočet:

PS 01.1 Místní optický kabel

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
16	75I851		Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
17	75I85X		Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
18	75I911		Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	M	10,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.				
19	75I914		Optotrubka HDPE - uložení	M	10,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
20	75I91X		Optotrubka HDPE - zatažení	M	3,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

PS 01.1

0,00

Rozpočet: PS 01.1 Místní optický kabel

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
21	75I961		Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	ÚSEK	2,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
22	75I962		Optotrubka - kalibrace	M	10,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
23	75IA31		Optotrubková spojka Y průměru do 40 mm	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
24	75IA3X		Optotrubková spojka Y - montáž	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

PS 01.1

0,00

Rozpočet: PS 01.1 Místní optický kabel

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
25	75IA51		Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
26	75IA5X		Optotrubková koncovka - montáž	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
27	75IA5Y		Optotrubková koncovka - demontáž	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení				
28	75IA61		Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: PS 01.1 Místní optický kabel

PS 01.1

0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
29	75IA6X		Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
30	75IA6Y		Optotrubková koncoka s ventilkem - demontáž	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení				
31	75IA71		Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
32	75IA71	1	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice**

PS 01.1

0,00

Rozpočet: **PS 01.1 Místní optický kabel**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
33	75IA7X		Optotrubková průchodka - montáž	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
34	75IA7X	1	Optotrubková průchodka - montáž	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
35	75IEC2		Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
36	75IECX		Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice**

PS 01.1

0,00

Rozpočet: **PS 01.1 Místní optický kabel**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
37	75IEE1		Kazeta pro uložení svárů - dodávka	KUS	8,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
38	75IEEX		Kazeta pro uložení svárů - montáž	KUS	8,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
39	75IEF1		Konektorový modul 12 vláken - dodávka	KUS	4,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
40	75IEFX		Konektorový modul 12 vláken - montáž	KUS	4,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice**

PS 01.1

0,00

Rozpočet: PS 01.1 Místní optický kabel

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
41	75IH62		Ukončení kabelu optického do 36 vláken	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
42	75IK12		Měření útlumu na skládce 24 vláken	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
43	75IK22		Měření útlumu po montáži 24 vláken	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
44	75IK32		Měření na dvou vlnových délkách po montáži 24 vláken	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

PS 01.1

0,00

Rozpočet: PS 01.1 Místní optický kabel

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
45	75J821		Optický pigtail singlemode do 2 m	KUS	48,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech.				
46	75J82X		Optický pigtail singlemode - montáž	KUS	48,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
47	75J921		Optický patchcord singlemode do 5 m	KUS	5,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech.				
48	75J92X		Optický patchcord singlemode - montáž	KUS	5,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

PS 01.1

0,00

Rozpočet: PS 01.1 Místní optický kabel

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
49	75JB12		Datový rozvaděč 19" 600x600 do 32 U	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
50	75JB1X		Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Dle technické zprávy a výkresových příloh</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				