



Firma: STAVBY

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
Rozpočet: SO 02 Železniční spodek

SO 02	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	015150		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - výkopová zemina	T	3 460,000	0,00	0,00
			(1280+450)*2				
			Položka obsahuje poplatek za skládku a odvoz výkopu..				
1			Zemní práce				0,00
13	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	450,000	0,00	0,00
			225*2				
			Zemní práce Konstrukce ze zemin ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z				
8	212637		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR III	M	460,000	0,00	0,00
			230*2				
			Základy Úprava podloží TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM,				
9	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	1 100,000	0,00	0,00
			55*200				
			Základy Úprava podloží DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE				
7	437651150		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	50,000	0,00	0,00
			odhad				
			Smýcení včetně likvidace a odvozu.				
15	501101		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE	M3	640,000	0,00	0,00
			3,2*200				
			ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE				
			ŠTĚRKODRTI NOVÉ - fr. 0-32 mm. Poznámka k položce:				
			1. Položka obsahuje:				
			– nákup a dodání štěrku v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace				
			– očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy				
			– uložení štěrku dle předepsaného technologického předpisu				
			– zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrku bez rozlišení šířky, pokládání				
			vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů				
			– hutnění na předepsanou míru hutnění				
			– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření				
			– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet				
			apod.				
			– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			– ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			– ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			– úpravu povrchu vrstvy				
			2. Položka neobsahuje:				
2	511532111		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	1 280,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
Rozpočet: SO 02 Železniční spodek

SO 02	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			6,4*200				
			Zemní práce Odkopávky a prokopávky ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A				
3	511582195		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	450,000	0,00	0,00
			2,25*200				
			Hloubení rýh pro trativod a zatrubnění příkopu				
4	512502121		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M3	3 200,000	0,00	0,00
			16*200				
			Úprava zemní pláně srovnáním a zhutněním.				
5	512502995		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	450,000	0,00	0,00
			viz položka 3				
			Obsap trativodního potrubí a zatrubněného příkopu včetně hutnění.				
6	521454221		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO	KUS	10,000	0,00	0,00
			odhad				
			Kácení včetně likvidace a odvozu.				
11	87133		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	460,000	0,00	0,00
			230*2				
			Potrubí z trub z plastických hmot POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH				
16	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM - obsypané suchým betonem tl.	M	540,000	0,00	0,00
			viz tabulka chrániček				
			Potrubí z trub z plastických hmot CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO				
10	895811		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS	20,000	0,00	0,00
			viz situace				
			DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60				
17	919726122		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	M2	2 000,000	0,00	0,00
			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300				
18	966008212		Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	M	380,000	0,00	0,00
			190*2				
			Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes				
19	997013801		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	58,000	0,00	0,00
			380*0,1+20				
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - vybouraný žlab a				
20	997221551		Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	T	58,000	0,00	0,00
			380*0,1+20				



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

SO 02

0,00

**Rozpočet:** SO 02 Železniční spodek

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých				
21	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	580,000	0,00	0,00
			dalších 10 km				
			58*10				
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek				
14	R02		ODLÁŽDĚNÍ PŘÍKOPU DO BETONOVÉHO LOŽE PRO VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ	M2	40,000	0,00	0,00
			ODLÁŽDĚNÍ PŘÍKOPU DO BETONOVÉHO LOŽE PRO VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ				