



Firma: STAVBY

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
Rozpočet: SO 03 Nástupiště

SO 03 0,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky  | MJ | Množství | Cena       |             |
|------------|-------------|----------|--|----|----------|------------|-------------|
|            |             |          |  |    |          | Jednotková | Celkem      |
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5  | 6        | 9          | 10          |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>   |    |          |            | <b>0,00</b> |
| 1          | 113166R     |          | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE ZATRAVŇOVACÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO   | M3 | 13,000   | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | (100+30)x0,1   |    |          |            |             |
|            |             |          | Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.                         |    |          |            |             |
| 2          | 113326      |          | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO  | M3 | 20,500   | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | (130+75)x0,1   |    |          |            |             |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.                         |    |          |            |             |
| 3          | 113356      |          | ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 12KM  | M3 | 3,700    | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | (23+23)x0,8x0,1  |    |          |            |             |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.                         |    |          |            |             |
| 4          | 122938      |          | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM   | M3 | 40,000   | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 0,8x30+0,2x55+1,6x2+0,6x2+0,25x2   |    |          |            |             |
|            |             |          | položka zahrnuje:  |    |          |            |             |
|            |             |          | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                 |    |          |            |             |
|            |             |          | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  |    |          |            |             |
|            |             |          | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                   |    |          |            |             |
|            |             |          | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění     |    |          |            |             |
|            |             |          | - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                     |    |          |            |             |
|            |             |          | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  |    |          |            |             |
|            |             |          | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) |    |          |            |             |
|            |             |          | - potřebné snížení hladiny podzemní vody   |    |          |            |             |
|            |             |          | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  |    |          |            |             |
|            |             |          | - vytahování a nošení výkopku  |    |          |            |             |
|            |             |          | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni                         |    |          |            |             |
|            |             |          | znehodnocené klimatickými vlivy  |    |          |            |             |
|            |             |          | - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny   |    |          |            |             |
|            |             |          | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   |    |          |            |             |
|            |             |          | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn)                                      |    |          |            |             |
|            |             |          | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  |    |          |            |             |
|            |             |          | - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování   |    |          |            |             |
|            |             |          | - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka           |    |          |            |             |
|            |             |          | - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  |    |          |            |             |
| 5          | 122939      |          | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY  | M3 | 640,000  | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 16x40  |    |          |            |             |
|            |             |          | položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad                          |    |          |            |             |
| 6          | 132938      |          | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM  | M3 | 4,000    | 0,00       | 0,00        |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

|       |      |
|-------|------|
| SO 03 | 0,00 |
|-------|------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky   | MJ | Množství | Cena       |        |
|------------|-------------|----------|---|----|----------|------------|--------|
|            |             |          |   |    |          | Jednotková | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4   | 5  | 6        | 9          | 10     |
|            |             |          | 40x0,1<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti |    |          |            |        |
| 7          | 132939      |          | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY   | M3 | 64,000   | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 16x4<br>položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad   |    |          |            |        |
| 8          | 133938      |          | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM  | M3 | 6,300    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 0,9x7   |    |          |            |        |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

|       |      |
|-------|------|
| SO 03 | 0,00 |
|-------|------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky   | MJ | Množství | Cena       |        |
|------------|-------------|----------|---|----|----------|------------|--------|
|            |             |          |   |    |          | Jednotková | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4   | 5  | 6        | 9          | 10     |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti |    |          |            |        |
| 9          | 133939      |          | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY   | M3 | 100,800  | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 16x6,3  |    |          |            |        |
|            |             |          | položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad   |    |          |            |        |
| 13         | 17481R      |          | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ NENAMRZAVÝCH   | M3 | 816,000  | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | zásyp nástupiště, 2,4x340   |    |          |            |        |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  |    |          |            |        |
| 14         | 17511       |          | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM  | M3 | 4,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 22x0,6x0,3  |    |          |            |        |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

|       |      |
|-------|------|
| SO 03 | 0,00 |
|-------|------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky   | MJ | Množství | Cena       |        |
|------------|-------------|----------|---|----|----------|------------|--------|
|            |             |          |   |    |          | Jednotková | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4   | 5  | 6        | 9          | 10     |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti |    |          |            |        |
| 15         | 17610       |          | VÝPLŇ ZE ZEMIN SE ZHUT  | M3 | 544,000  | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | <i>zásyp příkopu, 1,6x340</i>   |    |          |            |        |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   |    |          |            |        |
| 16         | 18110       |          | ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4   | M2 | 306,000  | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | <i>0,9x340</i>  |    |          |            |        |
|            |             |          | veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Viz : - Předpis S4 Železniční spodek.-  |    |          |            |        |
| 17         | 18214       |          | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M  | M2 | 290,000  | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | <i>290m2</i>  |    |          |            |        |
|            |             |          | položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu  |    |          |            |        |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

SO 03 0,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky  | MJ | Množství | Cena       |             |
|------------|-------------|----------|--|----|----------|------------|-------------|
|            |             |          |  |    |          | Jednotková | Celkem      |
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5  | 6        | 9          | 10          |
| 18         | 18221       |          | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M   | M2 | 650,000  | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 370+280  |    |          |            |             |
|            |             |          | veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz : - Předpis S4 Železniční spodek.-  |    |          |            |             |
| 19         | 18231       |          | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M   | M2 | 10,000   | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 10   |    |          |            |             |
|            |             |          | veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz : - Předpis S4 Železniční spodek.-  |    |          |            |             |
| 20         | 18242       |          | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI  | M2 | 280,000  | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 280  |    |          |            |             |
|            |             |          | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení,  |    |          |            |             |
| 21         | 18245       |          | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)  | M2 | 370,000  | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 370  |    |          |            |             |
|            |             |          | Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textlie bez ohledu na sklon terénu,   |    |          |            |             |
| <b>3</b>   |             |          | <b>Svislé konstrukce</b>   |    |          |            | <b>0,00</b> |
| 22         | 31823       |          | ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL PÁLENÝCH  | M3 | 1,000    | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 1,5x1,5x0,3  |    |          |            |             |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a  |    |          |            |             |
| 23         | 327325      |          | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)   | M3 | 59,000   | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | (3,5+3+2,6+2,6)x0,4x1,5+(0,9x50)   |    |          |            |             |
|            |             |          | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,                |    |          |            |             |
|            |             |          | - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  |    |          |            |             |
|            |             |          | - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   |    |          |            |             |
|            |             |          | - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   |    |          |            |             |
|            |             |          | - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   |    |          |            |             |
|            |             |          | - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, |    |          |            |             |
|            |             |          | - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  |    |          |            |             |
|            |             |          | - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,  |    |          |            |             |
|            |             |          | - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   |    |          |            |             |
| 24         | 327366      |          | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ   | T  | 0,500    | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 0.5  |    |          |            |             |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

|       |      |
|-------|------|
| SO 03 | 0,00 |
|-------|------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky  | MJ | Množství  | Cena       |             |
|------------|-------------|----------|--|----|-----------|------------|-------------|
|            |             |          |  |    |           | Jednotková | Celkem      |
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5  | 6         | 9          | 10          |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,   |    |           |            |             |
| 25         | 348175      |          | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM  | KG | 1 874,000 | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | (15 x14) +(57x10)+(4 x 4,2) + (88 x 4,4) + (88 x 5,9) + (1703x0,1)<br>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,<br>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,<br>- dodání spojovacího materiálu,<br>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,<br>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,<br>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),<br>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,<br>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,<br>- všechny druhy ocelového kotvení,<br>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,<br>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,<br>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,<br>- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou |    |           |            |             |
| 4          |             |          | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |    |           |            | <b>0,00</b> |
| 26         | 411325      |          | STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)   | M3 | 1,000     | 0,00       | 0,00        |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

|       |      |
|-------|------|
| SO 03 | 0,00 |
|-------|------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky  | MJ | Množství | Cena       |        |
|------------|-------------|----------|--|----|----------|------------|--------|
|            |             |          |  |    |          | Jednotková | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5  | 6        | 9          | 10     |
|            |             |          | 2x2x0,25<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení. |    |          |            |        |
| 27         | 411362      |          | VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10216, 11373, 11375   | T  | 0,050    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 0.05<br>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,   |    |          |            |        |
| 28         | 451314      |          | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30), podklad pod nástupištění   | M3 | 14,500   | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 0,03x340+(0,12x6)+(2,5x0,1)+(7x2x0,2)  |    |          |            |        |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

|       |      |
|-------|------|
| SO 03 | 0,00 |
|-------|------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky  | MJ | Množství | Cena       |        |
|------------|-------------|----------|--|----|----------|------------|--------|
|            |             |          |  |    |          | Jednotková | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5  | 6        | 9          | 10     |
|            |             |          | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, |    |          |            |        |
| 30         | 457314      |          | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30  | M3 | 1,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 2x2x0,2  |    |          |            |        |
|            |             |          | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, |    |          |            |        |
| 32         | 461314      |          | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30   | M3 | 7,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | (0,25x0,25x0,8x88)+(0,3x0,3x0,8x36)  |    |          |            |        |





Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

|       |      |
|-------|------|
| SO 03 | 0,00 |
|-------|------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky   | MJ | Množství | Cena       |             |
|------------|-------------|----------|---|----|----------|------------|-------------|
|            |             |          |   |    |          | Jednotková | Celkem      |
| 1          | 2           | 3        | 4   | 5  | 6        | 9          | 10          |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, |    |          |            |             |
| 33         | 465512      |          | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  | M3 | 3,000    | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 7x2x0,2   |    |          |            |             |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45  |    |          |            |             |
|            | 5           |          | <b>Komunikace</b>   |    |          |            | <b>0,00</b> |
| 34         | 56330       |          | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  | M3 | 153,500  | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 340x0,45 + (3x0,15)   |    |          |            |             |
|            |             |          | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry  |    |          |            |             |
| 35         | 582612      |          | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM  | M2 | 250,000  | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 250   |    |          |            |             |
|            |             |          | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích   |    |          |            |             |
| 36         | 58261B      |          | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z  | M2 | 10,000   | 0,00       | 0,00        |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

|       |      |
|-------|------|
| SO 03 | 0,00 |
|-------|------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky  | MJ | Množství | Cena       |             |
|------------|-------------|----------|--|----|----------|------------|-------------|
|            |             |          |  |    |          | Jednotková | Celkem      |
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5  | 6        | 9          | 10          |
|            |             |          | <b>10</b><br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích |    |          |            |             |
| 37         | 58401       |          | VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM  | M2 | 180,000  | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | <b>(50x1,2)+(2,4x50)</b><br>- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích  |    |          |            |             |
|            | <b>6</b>    |          | <b>Úpravy povrchů</b>  |    |          |            | <b>0,00</b> |
| 26         | 411325      |          | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 5 mm   | M2 | 15,000   | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | <b>15m2</b><br>položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva<br>položení vrstvy v předepsané tloušťce<br>potřebná lešení a podpěrné konstrukce   |    |          |            |             |
| 28         | 451314      |          | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ PODHLEDŮ OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM   | M2 | 4,000    | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | <b>2x2</b><br>položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva<br>položení vrstvy v předepsané tloušťce<br>potřebná lešení a podpěrné konstrukce  |    |          |            |             |
| 29         | 451314      | 1        | Nátěr ochranný betonu hydrofobní   | M2 | 15,000   | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | <b>15m2</b><br>položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva<br>položení vrstvy v předepsané tloušťce<br>potřebná lešení a podpěrné konstrukce   |    |          |            |             |
| 30         | 457314      |          | Nátěr betonu, žlutou barvou, kontrastní pruh   | M2 | 51,000   | 0,00       | 0,00        |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

SO 03 0,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky   | MJ | Množství | Cena       |             |
|------------|-------------|----------|---|----|----------|------------|-------------|
|            |             |          |   |    |          | Jednotková | Celkem      |
| 1          | 2           | 3        | 4   | 5  | 6        | 9          | 10          |
|            |             |          | 340x0,15<br>položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva<br>položení vrstvy v předepsané tloušťce<br>potřebná lešení a podpěrné konstrukce   |    |          |            |             |
| 31         | 457314      | 1        | VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY - vyrovnávací vrstva mezi tvárnici  | M2 | 102,000  | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 0,3x340<br>položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva<br>položení vrstvy v předepsané tloušťce<br>potřebná lešení a podpěrné konstrukce  |    |          |            |             |
| 32         | 461314      |          | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm   | M2 | 15,000   | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 15m2<br>položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva<br>položení vrstvy v předepsané tloušťce<br>potřebná lešení a podpěrné konstrukce   |    |          |            |             |
| 7          |             |          | <b>Práce přidružené stavební výroby</b>   |    |          |            | <b>0,00</b> |
| 38         | 711111      |          | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI   | M2 | 38,000   | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 38<br>položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak |    |          |            |             |
| 39         | 711112      |          | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI   | M2 | 6,000    | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 3x2   |    |          |            |             |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

|       |      |
|-------|------|
| SO 03 | 0,00 |
|-------|------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky  | MJ | Množství | Cena       |             |
|------------|-------------|----------|--|----|----------|------------|-------------|
|            |             |          |  |    |          | Jednotková | Celkem      |
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5  | 6        | 9          | 10          |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak |    |          |            |             |
| 40         | 711112R     |          | IZOLACE EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM  | M2 | 7,500    | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 5x1,5  |    |          |            |             |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak |    |          |            |             |
| 41         | 711113R     |          | IZOLACE NOPOVOU FOLIÍ  | M2 | 7,500    | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 5x1,5  |    |          |            |             |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak |    |          |            |             |
| 8          |             |          | <b>Trubní vedení</b>   |    |          |            | <b>0,00</b> |
| 44         | 87415       |          | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM  | M  | 10,000   | 0,00       | 0,00        |
|            |             |          | 10   |    |          |            |             |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

|       |      |
|-------|------|
| SO 03 | 0,00 |
|-------|------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky  | MJ  | Množství | Cena       |        |
|------------|-------------|----------|--|-----|----------|------------|--------|
|            |             |          |  |     |          | Jednotková | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5   | 6        | 9          | 10     |
|            |             |          | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí       |     |          |            |        |
| 45         | 87433       |          | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM  | M   | 26,000   | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 26<br>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí |     |          |            |        |
| 46         | 87527       |          | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM   | M   | 2,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí       |     |          |            |        |
| 47         | 89738 R     |          | VPUSŤ Z PLASTŮ 500x500 včetně šachty, rámu a dna s odtokem DN 150  | KUS | 7,000    | 0,00       | 0,00   |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

|       |      |
|-------|------|
| SO 03 | 0,00 |
|-------|------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky  | MJ  | Množství | Cena       |        |
|------------|-------------|----------|--|-----|----------|------------|--------|
|            |             |          |  |     |          | Jednotková | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5   | 6        | 9          | 10     |
|            |             |          |  |     |          |            |        |
|            |             |          |  |     |          |            |        |
|            |             |          | – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy  |     |          |            |        |
| 48         | 899114R     |          | POKLOPY Z POLYURETANU VYZTUŽENÉHO SKLENĚNÝMI VLÁKNY  | KUS | 1,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          |  |     |          |            |        |
|            |             |          |  |     |          |            |        |
|            |             |          | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu  |     |          |            |        |
| 49         | 899523      |          | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)  | M3  | 6,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          |  |     |          |            |        |
|            |             |          | 20x0,3   |     |          |            |        |
|            |             |          | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,                |     |          |            |        |
|            |             |          | - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  |     |          |            |        |
|            |             |          | - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   |     |          |            |        |
|            |             |          | - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   |     |          |            |        |
|            |             |          | - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   |     |          |            |        |
|            |             |          | - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, |     |          |            |        |
|            |             |          | - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  |     |          |            |        |
|            |             |          | - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,  |     |          |            |        |
|            |             |          | - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   |     |          |            |        |
| 9          |             |          | Ostatní práce  |     |          |            | 0,00   |
| 42         | 75L3A1      |          | Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé   | KUS | 2,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          |  |     |          |            |        |
|            |             |          |  |     |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:   |     |          |            |        |
|            |             |          | – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu   |     |          |            |        |
|            |             |          | – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  |     |          |            |        |
|            |             |          | – dopravu a skladování   |     |          |            |        |
|            |             |          | 2. Položka neobsahuje:   |     |          |            |        |
|            |             |          | X  |     |          |            |        |
|            |             |          | 3. Způsob měření:  |     |          |            |        |
| 43         | 75L3AX      |          | Informační prvek, - montáž   | KUS | 2,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          |  |     |          |            |        |
|            |             |          |  |     |          |            |        |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

|       |      |
|-------|------|
| SO 03 | 0,00 |
|-------|------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky  | MJ  | Množství | Cena       |        |
|------------|-------------|----------|--|-----|----------|------------|--------|
|            |             |          |  |     |          | Jednotková | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5   | 6        | 9          | 10     |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  |     |          |            |        |
| 50         | 91722       |          | CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ   | M   | 380,000  | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 380  |     |          |            |        |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s  |     |          |            |        |
| 51         | 923711R     |          | TABULE "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)  | KUS | 6,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | tabule č. 1 viz výkres orientační systém   |     |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, kotvicích patek<br>– protikoroziční úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu<br>– odrazky nebo retroreflexní fólie<br>– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací a upevňovací zařízení, závěsy, kotvení pomocí chem. kotev, hmoždin - zřízení všech |     |          |            |        |
| 52         | 923721R     |          | TABULE "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁNÍ" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)   | KUS | 4,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | tabule č. 14 viz výkres orientační systém  |     |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, kotvicích patek<br>– protikoroziční úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu<br>– odrazky nebo retroreflexní fólie<br>– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací a upevňovací zařízení, závěsy, kotvení pomocí chem. kotev, hmoždin - zřízení všech |     |          |            |        |
| 53         | 923731R     |          | TABULE "OZNAČENÍ SMĚRŮ" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)   | KUS | 2,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | tabule č. 2 a 3 viz výkres orientační systém   |     |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, kotvicích patek<br>– protikoroziční úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu<br>– odrazky nebo retroreflexní fólie<br>– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací a upevňovací zařízení, závěsy, kotvení pomocí chem. kotev, hmoždin - zřízení všech |     |          |            |        |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

SO 03 0,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky  | MJ  | Množství | Cena       |        |
|------------|-------------|----------|--|-----|----------|------------|--------|
|            |             |          |  |     |          | Jednotková | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5   | 6        | 9          | 10     |
| 54         | 923761R     |          | TABULE 900x300 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)   | KUS | 4,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | <i>tabule č. 4 viz výkres orientační systém</i>  |     |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, kotvicích patek<br>– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu<br>– odrazky nebo retroreflexní fólie<br>– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací a upevňovací zařízení, závěsy, kotvení pomocí chem. kotev, hmoždin - zřízení všech |     |          |            |        |
| 55         | 923762R     |          | TABULE 2700x300 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)  | KUS | 2,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | <i>tabule č. 5, 9 viz výkres orientační systém</i>   |     |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, kotvicích patek<br>– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu<br>– odrazky nebo retroreflexní fólie<br>– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací a upevňovací zařízení, závěsy, kotvení pomocí chem. kotev, hmoždin - zřízení všech |     |          |            |        |
| 56         | 923763R     |          | TABULE 2400x300 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)  | KUS | 3,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | <i>tabule č. 6, 7, 8 viz výkres orientační systém</i>  |     |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, kotvicích patek<br>– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu<br>– odrazky nebo retroreflexní fólie<br>– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací a upevňovací zařízení, závěsy, kotvení pomocí chem. kotev, hmoždin - zřízení všech |     |          |            |        |
| 57         | 923764R     |          | TABULE 300x300 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)   | KUS | 4,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | <i>tabule č. 10, 13 viz výkres orientační systém</i>   |     |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, kotvicích patek<br>– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu<br>– odrazky nebo retroreflexní fólie<br>– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací a upevňovací zařízení, závěsy, kotvení pomocí chem. kotev, hmoždin - zřízení všech |     |          |            |        |
| 58         | 923765R     |          | TABULE 300x300 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)OBOUSTRANNÁ  | KUS | 4,000    | 0,00       | 0,00   |





Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

SO 03

0,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky  | MJ  | Množství | Cena       |        |
|------------|-------------|----------|--|-----|----------|------------|--------|
|            |             |          |  |     |          | Jednotková | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5   | 6        | 9          | 10     |
|            |             |          | <i>tabule č. 11, 12 viz výkres orientační systém</i>   |     |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, kotvicích patek<br>– protikoroziční úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu<br>– odrazky nebo retroreflexní fólie<br>– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací a upevňovací zařízení, závěsy, kotvení pomocí chem. kotev, hmoždin - zřízení všech |     |          |            |        |
| 59         | 923766R     |          | TABULE 300x2200 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)  | KUS | 2,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | <i>tabule č. 15 - 16 viz výkres orientační systém</i>  |     |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, kotvicích patek<br>– protikoroziční úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu<br>– odrazky nebo retroreflexní fólie<br>– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací a upevňovací zařízení, závěsy, kotvení pomocí chem. kotev, hmoždin - zřízení všech |     |          |            |        |
| 60         | 923767R     |          | KLAPRÁM  | KUS | 5,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | <i>5 kusů</i>  |     |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, kotvicích patek<br>– protikoroziční úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu<br>– odrazky nebo retroreflexní fólie<br>– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací a upevňovací zařízení, závěsy, kotvení pomocí chem. kotev, hmoždin - zřízení všech |     |          |            |        |
| 61         | 923767R     | 1        | LAVIČKA  | KUS | 6,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | <i>6 kusů</i>  |     |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a montáž lavičky v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu<br>– protikoroziční úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu<br>– odrazky nebo retroreflexní fólie<br>– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací a   |     |          |            |        |
| 62         | 923768R     |          | ODPADKOVÝ KOŠ  | KUS | 2,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | <i>2 kusy</i>  |     |          |            |        |



Firma: STAVBY

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
Rozpočet: SO 03 Nástupiště

|       |      |
|-------|------|
| SO 03 | 0,00 |
|-------|------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky   | MJ  | Množství | Cena       |        |
|------------|-------------|----------|---|-----|----------|------------|--------|
|            |             |          |   |     |          | Jednotková | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4   | 5   | 6        | 9          | 10     |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a montáž koše na odpady v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu<br>– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu<br>– odrazky nebo retroreflexní fólie<br>– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací a   |     |          |            |        |
| 63         | 923769R     |          | TABULE S ODJEZDY VLAKŮ  | KUS | 2,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 2 kusy  |     |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu, kotvicích patek<br>– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu<br>– odrazky nebo retroreflexní fólie<br>– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací a upevňovací zařízení, závěsy, kotvení pomocí chem. kotev, hmoždin - zřízení všech  |     |          |            |        |
| 64         | 923770R     |          | ÚPRAVA SLOUPKŮ PRO VEDENÍ KABELÁŽE  | KUS | 2,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– úpravu sloupků, vrtání otvorů, řezání, svary, veškeré práce a materiál, patní plechy, šrouby  |     |          |            |        |
|            |             |          | 3. Způsob měření:   |     |          |            |        |
| 65         | 924365      |          | NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S  | M   | 340,000  | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 340   |     |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně vyplňových desek<br>– zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK<br>– slepá zakončení nástupiště<br>– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.<br>2. Položka neobsahuje:<br>– zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.<br>– náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev |     |          |            |        |
| 66         | 924420      |          | NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK  | M   | 6,000    | 0,00       | 0,00   |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

SO 03 0,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky   | MJ  | Množství | Cena       |        |
|------------|-------------|----------|---|-----|----------|------------|--------|
|            |             |          |   |     |          | Jednotková | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4   | 5   | 6        | 9          | 10     |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP<br>– zřízení nástupiště typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK<br>– slepá zakončení nástupiště<br>– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.<br>2. Položka neobsahuje:<br>– zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.<br>– náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev |     |          |            |        |
| 67         | 924853R     |          | NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ PREFABRIKOVANÝMI SCHODY Z   | KUS | 4,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          |   |     |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a montáž veškerých prvků nutných ke zřízení kompletní konstrukce ukončení nástupiště schůdkama zprefabrikátů na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro různou výšku nad TK dle odpovídajících vzorových listů a TKP<br>– zřízení, pronájem a demontáž bednění a další související práce<br>– přípravu pro instalaci zábradelního systému<br>– bezpečnostní nátěry prvního a posledního schodového stupně<br>– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.<br>2. Položka neobsahuje:                                  |     |          |            |        |
| 68         | 935422R     |          | ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 900 MM DO BETONU  | M   | 365,000  | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 365   |     |          |            |        |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování  |     |          |            |        |
| 69         | 93542R      |          | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ,   | M   | 80,000   | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 80  |     |          |            |        |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže, čistícího kusu a vyústění<br>- spárování, úpravy vtoku a výtoku<br>- zahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování   |     |          |            |        |
| 70         | 935501      |          | ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "J"   | M   | 44,000   | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 22x2  |     |          |            |        |



Firma: STAVBY

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
Rozpočet: SO 03 Nástupiště

|       |      |
|-------|------|
| SO 03 | 0,00 |
|-------|------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky   | MJ | Množství | Cena       |        |
|------------|-------------|----------|---|----|----------|------------|--------|
|            |             |          |   |    |          | Jednotková | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4   | 5  | 6        | 9          | 10     |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.  |    |          |            |        |
| 71         | 935832      |          | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO   | M2 | 20,000   | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 20  |    |          |            |        |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce<br>- úpravu napojení a ukončení<br>- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu |    |          |            |        |
| 72         | 93657R      |          | ŽEBŘÍK KOMPOZITNÍ   | M  | 3,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 3m  |    |          |            |        |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy<br>- předepsanou povrchovou úpravu<br>- veškeré potřebné pomocné práce  |    |          |            |        |
| 73         | 938542      |          | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ   | M2 | 15,000   | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | 15  |    |          |            |        |
|            |             |          | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu  |    |          |            |        |
| 74         | 966156      |          | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM   | M3 | 4,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | (22+22)x0,8x0,1   |    |          |            |        |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého          |    |          |            |        |
| 75         | 967166      |          | VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM  | M3 | 5,000    | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | (5x0,2) + 4   |    |          |            |        |
|            |             |          | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou  |    |          |            |        |
| 990        |             |          | Poplatky za skládky   |    |          |            | 0,00   |
| 10         | 17 01 01    |          | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON   | T  | 31,000   | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | (13x0,04167)+2,4x(3,7+4+5)  |    |          |            |        |



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 03 Nástupiště

|       |      |
|-------|------|
| SO 03 | 0,00 |
|-------|------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky   | MJ | Množství | Cena       |        |
|------------|-------------|----------|---|----|----------|------------|--------|
|            |             |          |   |    |          | Jednotková | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4   | 5  | 6        | 9          | 10     |
| 11         | 17 01 07    |          | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem | T  | 37,000   | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | stavební a demoliční suť  |    |          |            |        |
|            |             |          | (20,5)x1,8  |    |          |            |        |
| 12         | 17 05 04    |          | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem | T  | 80,500   | 0,00       | 0,00   |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04   |    |          |            |        |
|            |             |          | (40+4+6,3)x1,6  |    |          |            |        |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem |    |          |            |        |
|            |             |          |   |    |          |            |        |
|            |             |          |   |    |          |            |        |