



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 04 Přístřešky pro cestující

SO 04	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
m1			1 Zemní práce				0,00
1	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	16,650	0,00	0,00
			3,7*5,0*0,3*3				
			položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu				
			nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
2	131938		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM, strojně a ručně v ochran.	M3	72,216	0,00	0,00
			3*(2*1,64*1,575+2*0,52*0,6+1,18*4,35+2*0,59*0,6+2,86*4,35)				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení vykopávek v blízkosti				
5	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM - zpětný zásyp	M3	56,038	0,00	0,00
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
3	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - obsyp základů	M3	16,178	0,00	0,00
			kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením,				
6	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	14,850	0,00	0,00
			položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu				
7	18224		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M	M2	14,850	0,00	0,00
			položka zahrnuje:				
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m				
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
9	183311		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	14,850	0,00	0,00
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení,				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

SO 04

0,00

Rozpočet: SO 04 Přístřešky pro cestující

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
8	183403153R00		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	M2	14,850	0,00	0,00
			položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo				
4	5634		Štěrkopísek	T	29,768	0,00	0,00
			<i>zásypy: kubatura *1,84</i>				
			dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, rozprostření a zhutnění vrstvy v				
	m2		2 Základy				0,00
10	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	22,064	0,00	0,00
			<i>3*(4,5*0,6+1,07*4,35)</i>				
			dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do				
			požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a				
11	272368		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ	T	0,562	0,00	0,00
			<i>3*0,01*(4*0,6*(2*2,175+3,15)+2*0,6*0,6)</i>				
			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a				
			vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s				
			uložením				
12	63131		MAZANINA Z PROST BETONU tl. 8 -	M2	18,000	0,00	0,00
			<i>3*0,8*(2*2,175+3,15)</i>				
			zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,				
13	885273		POTRUBÍ DREN Z TRUB PÁLENÝCH DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	12,000	0,00	0,00
			<i>včetně ochranné geotextilie a napojení na kanalizaci</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 04 Přístřešky pro cestující

SO 04 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
m3			38 Kompletní konstrukce				0,00
15	320101114PC02		Prefabrikované konstrukce - doprava + montáž, včetně kotevních trnů do základových efabrik konstrukcí, včetně kotevních destiček pro ppropojení jednotlivých prefabrikovaných konstrukcí	M3	17,940	0,00	0,00
			Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 10000kg za použití jeřábu a pomocných				
17	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA - Chodník z	M2	55,845	0,00	0,00
			<i>zpevněná plocha:3*3,65*5,1</i>				
			dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože				
16	625452		ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETONÍ - Nátěry - antivandal	M2	119,691	0,00	0,00
			<i>(10,17+8,82+2*4,64+2*4)*1,1*3</i>				
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva, potřebná lešení a podpěrné				
23	6PC01		Obklad soklu - štípaný beton, obklad do dlepidla na výztužnou plast síťku nalepenou na	M2	8,400	0,00	0,00
			<i>3*0,4*(4+3)</i>				
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v				
24	6PC02		Nátěr fasády - antivandal	M2	76,200	0,00	0,00
			<i>3*(4*4,89+2*0,14*4+2*1,8+2*0,56)</i>				
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

SO 04

0,00

Rozpočet: SO 04 Přístřešky pro cestující

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
14	763PC01		Prefabrikované konstrukce - dodávka	M3	17,940	0,00	0,00
			5,98*3				
			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a				
21	914411		Informační tabule	ks	3,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje:				
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
18	91721		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m.b.	37,200	0,00	0,00
			<u>zpevněná plocha: 3*(2*3,65+5,1)</u>				
			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a				
			vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s				
19	9PC01		Vybavení zastávky - sedáky, dělené - D+M	ks	12,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a				
20	9PC02		Vybavení zastávky - betonový koš	ks	3,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a				
22	9PC07		Měřicí destičky pro měření bludných proudů - D+M	ks	6,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje:				
			- dodávka měřících destiček dle specifikace objednatele				
			- montáž měřících destiček do bednění, přivaření k výztuži				
			- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti				
			- případné zapravení venkovního i vnitřního ostění				
			- zajištění prováděných pra				
m4			711 Izolace proti vodě				0,00
30	283763196		Deska XPS 4000 CS 1265 x 615 x 100 mm	M2	45,236	0,00	0,00
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
26	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	29,660	0,00	0,00
			<u>Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena: 3*(2*0,6*(2*2,175+3,14))*1,1</u>				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
27	711111	1	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	45,236	0,00	0,00
			<u>Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena:</u>				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
28	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	29,660	0,00	0,00



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 04 Přístřešky pro cestující

SO 04	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			ná včetně dodávky textilie ~				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
29	711112	1	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	29,660	0,00	0,00
			ná včetně dodávky textilie ~				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
25	711131		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ	M2	27,720	0,00	0,00
			Nátěr střechy: 3*2,1*4,0*1,1				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
m5			74 Elektromontážní práce				0,00
32	740991100		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy	ks	3,000	0,00	0,00
			Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy				
31	746513721		Elektroinstalce - osvětlovací těleso antivandal + přívod	ks	3,000	0,00	0,00
			montáž zařízení				
m6			990 Poplatky za skládky				0,00
33	015113		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	129,989	0,00	0,00
			Výkopová zemina				
			veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na				
m7			99 Staveništní přesun hmot				0,00
34	998011031R00		Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	T	383,108	0,00	0,00
			manipulace s materiálem na stavbě				