



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

SO 06.1

0,00

Rozpočet: SO 06.1 Schodiště

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
m1			<b>1 Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	333,200	0,00	0,00
			$157+(41+41+51+27)*1,1$ položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
2	131938		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM, strojně a ručně v ochran.	M3	290,032	0,00	0,00
			$2,3*(5,2*2,7*2,3)+1,2*(3,2*3,2)+0,8*(3,2*3,2)+1,1*(3,2*3,2)+2,0*(3,2*3,2)+1,5*(3,2*3,2)$ položka zahrnuje: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s				
3	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - obsyp - štěrkodrt	M3	181,323	0,00	0,00
			$2,3*(5,2*2,7*2,3-3,7*1,5)+1,2*(3,2*3,2-2,0*2,0)+0,8*(3,2*3,2-2,0*2,0)+1,1*(3,2*3,2-$ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
5	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	524,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu				
6	18224		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M	M2	524,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
8	183311		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	524,000	0,00	0,00
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení,				
7	183403153R00		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	M2	524,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo				
4	583418024		Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj	T	326,381	0,00	0,00
			$11,5*4*2+(5,5+8,5)*1,50*4,0*2+5*1,5*4*2+17,0*1,5*4*2$				
m2			<b>2 - Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>0,00</b>
14	226116		samozavrtávací mikropilota TITAN 40/20, s korunkou 115mm, s osazením kořene do	M	60,000	0,00	0,00
			kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu, nákup materiálu				



Firma: STAVBY

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

SO 06.1

0,00

Rozpočet: SO 06.1 Schodiště

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
13	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	14,909	0,00	0,00
			2,2*2,2*(0,560+0,70)+2,2*2,2*(0,5+0,40)+2,2*2,2*0,3*2+2,2*2,350*0,30 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a				
9	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	154,391	0,00	0,00
			3,70*1,50*1,3+0,250*1,1*3,70+2,0*2,0*1,30+0,7*2,0*0,36+2,0*2,0*1,0+2,0*0,360*0,7+ - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a				
10	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	1,472	0,00	0,00
			1,17782+0,058508+0,23615 Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s				
11	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	3,016	0,00	0,00
			13,22*4,4+2,96 Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s				
16	592PC04		PVC DN 65/1000 - chráničky pro kabel. Vedení stožárů VO	KUS	10,000	0,00	0,00
12	63131		MAZANINA Z PROST BETONU	M3	8,284	0,00	0,00
			3,9*1,7*0,1+2,2*2,2*0,1+2,2*2,2*0,1+2,2*2,2*0,1+3*2,2*2,2*0,1+4,4*2,2*0,1+6,6*2,2*0,1+ - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a				
15	9PC01		Měřicí destičky pro měření bludných proudů - D+M	ks	32,000	0,00	0,00
m3			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00
21	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	27,450	0,00	0,00
			7,7*2,25+1,5*2,25+3,0*2,25 dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, rozprostření a zhutnění vrstvy v				
22	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	27,450	0,00	0,00
			7,7*2,25+1,5*2,25+3,0*2,25 dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, rozprostření a zhutnění vrstvy v				
20	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	27,450	0,00	0,00
			7,7*2,25+1,5*2,25+3,0*2,25				



Firma: STAVBY

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
Rozpočet: SO 06.1 Schodiště

SO 06.1

0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu				
23	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	23,650	0,00	0,00
			2*7,7+3,0+2*1,5+2,25				
			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
24	924911		vodicí linie šířky 0,40 m z dlaždic s podélnými drážkami	M	10,000	0,00	0,00
25	924912		Varovný pás šířky 0,40 m z dlaždic s reliéfním povrchem	M	7,500	0,00	0,00
			3*2,5				
17	PC01		Zatravnovací dlažba betonová, tl.60mm	M2	176,000	0,00	0,00
			(41+41+51+27)*1,1				
18	PC02		Výplň dilatační spáry - polystyren tl.40mm	M2	15,876	0,00	0,00
			1,8*2,205*4				
19	PC03		Příkopová tvárnice	m.b.	78,000	0,00	0,00
			(3+4+5+5+5+10+5+5+10)*1,5				
26	PC04		vyrovnávací schodiště lia	ks	16,000	0,00	0,00
			prefabrikované schodišťové stupně 155/320 - dl. 2500				
m4			711 Izolace proti vodě				0,00
30	28323138		Fólie nopová DELTA FLORAXX 2x20 m nopy 20mm	M2	387,518	0,00	0,00
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
29	693660198		Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 900 g/m2	M2	387,518	0,00	0,00
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
27	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	387,518	0,00	0,00
			3,70*(1,3+2,40)+2*1,3*1,5+2*1,1*0,25+3,7*1,5+3*2,0*2,0+3*4*2,0*(1,3+1,0+1,0)+3*2,0				



Firma: STAVBY

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

SO 06.1

0,00

Rozpočet: SO 06.1 Schodiště

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
28	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	387,518	0,00	0,00
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
	m5		<b>763 dodávka konstrukcí OK a konstrukcí zámečnických</b>				<b>0,00</b>
36	354 41120		Pásek uzemňovací 30x4 mm	KG	150,720	0,00	0,00
			Položka obsahuje : Dodávku pásku včetně dopravy				
37	743612111		Montáž uzemňov vedení v zemi vodičů FeZn do 120mm2 v měst zást	M	146,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje : Montáž pásku včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění,				
33	763PC01		Zhotovení kotvení (vrtání, lepení chemických kotev) - M30	ks	76,000	0,00	0,00
			chemické kotvy do vrtaných kanálků, pro kotvení OK, včetně chem. Kotev, provedení vrtu				
34	763PC02		Zhotovení kotvení (vrtání, lepení chemických kotev) - M20	ks	20,000	0,00	0,00
			chemické kotvy do vrtaných kanálků, pro kotvení OK, včetně chem. Kotev, provedení vrtu				
35	998767103R00		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	T	60,159	0,00	0,00
31	R1		Dodávka kovových atypických konstrukcí OK , včetně spojovacích prvků a PKO, D+M	KG	60 159,193	0,00	0,00
			1,58281+325,38+13172,07+1127,33+516,6+224,84+8365,31+1117,09+222,80+8418,9				
			- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy,				
32	R2		Výplň schodišťových stupňů a podest - betonová zálivka s minerálním vsypem, včetně	M2	176,000	0,00	0,00
	m6		<b>Přeložky a ochrany vedení</b>				<b>0,00</b>
38	R3		Přeložka vodovodní přípojky - výkop, zásyp, PE potrubí, ochranná fólie, tlaková zkouška,	M	60,000	0,00	0,00
39	R4		Přeložka elektropřípojky - výkop, zásyp, kabelové vedení dle stáv. Stavů, revize,	M	60,000	0,00	0,00
40	R5		Přeložkareklamní tabule Kaufland	ks	1,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

SO 06.1

0,00

**Rozpočet:** SO 06.1 Schodiště

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>m7</b>			<b>990Poplatky za skládky</b>				<b>0,00</b>
41	17 05 04		Výkopová zemina čistá (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	T	522,057	0,00	0,00
			Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložení, ppř. likvidací odpadu.				