

PŮDORYS 1.PP - 1:50  
 STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	POVRCH PODLAHY	VÝMĚRA (m²)
S1.01	HALA	BETON	3,87
S1.02	SKLAD	BETON	10,8
S1.03	SKLAD	BETON	10,54
S1.04	SKLAD	BETON	26,66
S1.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	BETON	17,57
S1.06	ŠATNA	BETON	1,54
S1.07	SCHODIŠTĚ	BETON	3,3
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ			74,28

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
VIDITELNÉ V POHLEDU
- BOURANÉ/ODSTROJOVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- VYZNAČENÍ BUDOVY ELEKTRODILNY
- VYZNAČENÍ BOURANÝCH KONSTRUKCÍ
- POZICE STROPNÍCH SVÍTIDEL
- STROPNÍ SVÍTIDLA URČENÁ K DEMONTÁŽI

LEGENDA

- 1

BETONOVÉ POVRCHY PODLAHY OPRAVIT A OČISTIT
- 2

NÁŠLAPNOU VRSTVU SCHODIŠTĚ OPRAVIT A OČISTIT
- 3

DEMONTÁŽ SVÍTIDEL
- 4

ODSTRANĚNÍ PODLAHY ANGLICKÉHO DVORKU V NÁVAZNOSTI  
S ODSTRANĚNÍM I STĚN A CELÉ KONSTRUKCE ANG. DVORKU
- 5

OTLUČENÍ OMÍTEK SUTERÉNU, PO VYSCHNUTÍ  
OBJEKTU OMÍTKY NOVĚ



POZNÁMKA:


- OTLUČENÍ OMÍTEK SUTERÉNU, PO VYSCHNUTÍ OBJEKTU NAHRAZENÍ NOVÝMI
- BUDOU ODSTRANĚNY ELEKTRO ROZVODY VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ
- BETONOVÉ PODLAHY OPRAVIT A OČISTIT
- DEMONTÁŽ OKEN, VENK. PARAPETŮ A DVEŘÍ, TYTO PRVKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI
- VZHLEDEM K VÝKOPOVÝM PRACEM KOLEM OBJEKTU BUDOU VŠECHNY ANGLICKÉ PRVKY  
ODBOURÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI

POZNÁMKA – VÝKOPOVÉ PRÁCE:

- VÝKOP SE BUDE PROVÁDĚT ŠACHOVNICOVĚ V MAX. DÉLCE 1,5m  
TJ. STŘÍDAT VÝKOP V DÉLCE 1,5m – 3m BEZ VÝKOPU – VÝKOP V MAX. DÉLCE 1,5m
- VÝKOP JE NUTNÉ PROVÁDĚT ZA STÁLÉHO DOZORU
- V DOBĚ VÝKOPOVÝCH PRACÍ SE V ČÁSTI BUDOVY U ŽELEZNIČNÍ TRATI NESMÍ POUŽÍVAT  
NEJBLIŽŠÍCH PĚT KOLEJNICOVÝCH TRATÍ, KTERÉ JE NUTNÉ VYKLIDIT, ABY NEDOCHÁZELO  
K PŘETÍŽENÍ A PORUŠE DRÁŽNÍHO TĚLESA
- U SOUSEDNÍHO OBJEKTU ZJISTIT, ZDA JE PODSKLEPENÝ

MĚŘÍTKO 1:50



Zodpovědný projektant:	Kontroloval:	Kreslil:	 <b>ENGINEERS</b> CZ	
ING. PAVEL ZEMEK	ING. PAVEL ZEMEK	ING. BARBORA HYNKOVÁ		
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY BŘECLAV ELEKTRODÍLNA - CELKOVÁ OPRAVA BUDOVY PARC. ST. 2139/4, K. Ú. BŘECLAV (613584)				
Investor: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 01 PRAHA 1				
Obsah výkresu: PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE			STUPEŇ:	DPS
			FORMÁT:	A3
			DATUM:	06_2019
			MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
			1:50	D.1.1.1