

**A 3 PROJEKT, s.r.o.**

J. V. Sládka 699  
391 81 Veselí nad Lužnicí

V Jihlavě dne 30.12.2019

Číslo: Vyjádření/231/19  
Vyřizuje: Góth, tel.: 567553216

**Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení na akci:  
„JIHLAVA, oprava objektu SEE na p.p.č. 6191/4, k.ú. Jihlava“**

Dle předložené dokumentace a na základě místního šetření se stavba **dotýká** místní komunikace (MK), kde jsou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární město Jihlava dle „Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava“) správci, v tomto rozsahu:

- **příčný překop vozovky s živičným krytem – MK U Hlavního nádraží před opravovaným objektem na parc.č. 6191/4 – zemnicí pásek – v délce cca 7,0 m**  
(dle situace stavby, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření)

Z titulu majetkového správce předmětné MK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

## **s o u h l a s í**

s prováděním stavby při splnění níže uvedených podmínek:

- 1) Před prováděním prací v MK budou nejdříve v místě zásahu do vozovky s živičným krytem okraje krytu zaříznuty.
- 2) Výkopek **nesmí** být použit pro konstrukci komunikace a bude u vozovky do hloubky konstrukce komunikace odvezen. Výkopek musí být uložen mimo vozovku tak, aby nedošlo k jejímu znečištění. MK nesmí být při provádění prací znečišťovány ani jiným způsobem.
- 3) Po provedení prací v MK bude výkop neprodleně zasypan, u **vozovky s živičným krytem** těmito vrstvami:
  - provizorní úprava krytu ze štěrkopísku v tl. konečné úpravy vozovky s živičným krytem
  - podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm (0-32 mm) 35 cm
  - zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálemVše bude řádně hutněno po vrstvách tloušťky max. 20 cm do výše nivelety okolní vozovky.
- 4) Konečná úprava **vozovky s živičným krytem**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě:
  - asfaltový beton (ACO 11 +) 4 cm, v šíři výkopu + ošetření spár (asfaltovou zálivkou, spárovací páskou apod.)
  - obalované kamenivo (ACP 16 +, ACP 22 +) 12 cm
- 5) Otevřený výkop v místní komunikaci bude viditelně označen a zajištěn s ohledem na bezpečnost provozu na komunikaci.
- 6) Konečná úprava místní komunikace bude zajištěna odborně způsobilou firmou, která má pro výkon této činnosti podnikatelské oprávnění. Při provádění výkopů v MK je nutné dodržet TP 146 (s ohledem na podmínky tohoto vyjádření).
- 7) Na všechny práce spojené s **provedením** konečné úpravy na místní komunikaci poskytne **investor stavby** správci záruční dobu v délce trvání **36 měsíců ode dne předání**.


- 8) Do doby předání výkopu je **investor povinen udržovat** porušenou část vozovky ve sjízdném stavu se zachováním bezpečnosti silničního provozu.
- 9) Jakékoliv změny týkající se MK **je nutno předem projednat** se správcem místních komunikací SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
- 10) Zásah do silničního tělesa může být prováděn teprve až **po nabytí právní moci rozhodnutí** o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací, o jehož vydání je povinen investor, resp. dodavatel požádat u silničního správního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy.
- 11) Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět v období **od 1. dubna do 15. října kalendářního roku**. Mimo toto období nebudeme vzhledem k zimní údržbě místních komunikací povolovat žádné zásahy do silničního tělesa.
- 12) Minimálně 30 dní před zahájením prací investor resp. dodavatel:
  - podá žádost ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně podrobného situačního plánu (Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy)
  - uzavře smlouvu se správcem MK o záruce na provedené práce (investor)
- 13) Toto vyjádření má platnost jeden rok.
- 14) **Toto vyjádření slouží i jako souhlas ke zvláštnímu užívání místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., § 25, odst. 6, písm. d) – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.**

S pozdravem

Libor Góth  
vedoucí střediska správy  
místních komunikací

**Příloha**  
situace stavby

**Na vědomí**  
Magistrát města Jihlavy – OD



LEGENDA

- HRANICE / ČÍSLO DLE KN
- ŘEŠENÝ OBJEKT
- NOVÝ ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30x4
- NOVÝ ZEMNÍ DRÁT FeZn pr.10



STAVEBNÍK :	Správa železniční dopravní cesty, s. o. IČO: 709 94 234, Dílčedná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1	GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz
PROJEKTANT ČÁSTI/PROFESE :	A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz	PROJEKT :	„JIHLAVA, oprava objektu SEE“ na p.p.č.6191/4 k.ú. Jhlava [659673]
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	ČÁST/PROFESE :	ESI
OBSAH/VÝKRES :			

SITUACE

KÓD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :			
D.1.4.b.1.			
VYPRACOVAL :	DATUM AKTUALIZACE :	MĚŘITKO :	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
Jan Landa	01.11.2019	1:500	Jan Landa
SOJBOR :	ZAKÁZKA:	VÝTISK :	
17_DPS_SZDC_OR_Brno_Jihlava_SEE_situace.dwg	17-2019		