

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 80-28-02				
Stavba: Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: PS 80-28-02 Uničov - Šumperk, AVV - 2. část							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: D.4 Ostatní technologická zařízení							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň:		2018		
Ukončení realizace SO/PS.				Signal Projekt s.r.o. Mgr. Petr Vorel			Datum zpracování:		27.03.2019		
Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov							ISPROFIN: 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
Díl:					Obecný						
1	75C777	1	OTSKP	INFORMAČNÍ BOD AVV - MONTÁŽ	ks	13				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr							
				vyměření místa umístění, montáž informačního bodu AVV, montáž informačního bodu AVV se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže							
2	75C771 R01	1	OTSKP	Souprava upevňovací B-91S č.v. 729125003	ks	13				0,00 Kč	
				Upevňovací souprava pro pražec B91							
3	75C771 R20	1	OTSKP	Aktualizace (adres) databáze MIB a aktualizace mapy tratě v palubní části systému AVV	ks	13				0,00 Kč	
4	75C771	1	OTSKP	INFORMAČNÍ BOD AVV - DODÁVKA	ks	13				0,00 Kč	
				dodávka informačního bodu AVV včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu, dodávku informačního bodu AVV včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu							
Součet		za Díl		Obecný		0,00 Kč					