

**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany**

Číslo stavby: **5213720017**

Název PS,SO : **Dopravní trasy**

Číslo PS,SO: **SO 18-01.2**

Tisk: 18.1.2017

JKSO: **822 20**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

<b>Díl: 015</b>		<b>Poplatky za skládku:</b>		
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI 1: Dle položky odkopávky; přepočít na tuny - odhad: 1m3 = 1,8 t 2: 2,250*1,8 3: Viz. B.3.3 Odpadové hospodářství - RS Horka - Kounice v k.ú. Chrást u Poříčan	T	4,050
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU 1: Dle položky frézování odstranění asf.ploch; přepočít na tuny - odhad: 1m3 = 2,2 t 2: (32+0,8)*2,2 3: Viz. B.3.3 Odpadové hospodářství - RS Horka - Kounice v k.ú. Chrást u Poříčan	T	72,160
3	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE 1: Odhad hmotnosti 1 m2 = 0,1 m3 dřevní hmoty, přepočít dle objemové hmotnosti 1 m3 = 0,7 t 2: odstraněné křoviny a větve - DIO;105/10*0,7 3: smýcené dřeviny a kácen= stromy - dendrologický průzkum; 120 4: Viz. B.3.3 Odpadové hospodářství - kompostárna v k.ú.Hořátek	T	127,350
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce:</b>		
4	113135	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM 1: odstranění krytu v chodníku tl. 40 mm 2: komunikace C; 20*0,04 3: Viz. situace a vzorový příčný řez	M3	0,800
5	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 1: D kmene do 20 cm; 4 2: D kmene do 30 cm; 1 3: D kmene do 40 cm; 1	KUS	6,000
6	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM 1: smýcení křovin; 1504 2: Viz. tabulka částí B.3.4. Dendrologický průzkum 3: DIO 01: odstranění křovin a ořezání větví stromů; 65 4: DIO 02: ořezání větví stromů; 40 5: Viz. DIO 01, DIO 02 - B.8 Dopravní opatření	M2	1 609,000
7	11331R	Odstranění geotextilií v komunikacích vč. odvozu a likvidace 1: odstranění separační geotextilie vč. odvozu a likvidace 2: komunikace C; 15 3: Viz. situace a vzorový příčný řez	m2	15,000
8	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM 1: frézování v tl. 40 mm 2: komunikace A; 500*0,04 3: komunikace B; 100*0,04 4: komunikace C; 100*0,04 5: komunikace F; 100*0,04 6: Viz. situace a vzorový příčný řez	M3	32,000
9	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 1: stržení ornice ručně v tl. 0,15 m 2: komunikace C; 5*0,15 3: Viz. situace a vzorový příčný řez	M3	0,750
10	122735	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM 1: odstranění podkladu ze ŠD 2: komunikace C; 2,25 3: Viz. situace a vzorový příčný řez	M3	2,250
11	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	1 504,000
12	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 1: využití stávající ornice v rámci stavby (SO 18-01.1) 2: komunikace C; 5 3: Viz. situace a vzorový příčný řez	M2	5,000

13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 1: ohumusovaná plocha 2: komunikace C; 5 3: Viz. situace a vzorový příčný řez	M2	5,000
Díl: 2		Základy:		
14	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE 1: separační geotextilie min. 200 g/m2 2: komunikace C; 15 3: Viz. situace a vzorový příčný řez	M2	15,000
Díl: 3		Svislé konstrukce:		
15	3473R	MONTÁŽ PROTIHLUK STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH PANELŮ 1: vč. dovozu stávajících panelů z meziskládky 2: komunikace C; 14,4 3: Viz. situace a vzorový příčný řez	m2	14,400
Díl: 5		Komunikace:		
16	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 1: klín ze ŠD 0/32 2: komunikace C; 2,25 3: Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů	M3	2,250
17	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 1: modifikovaná kationaktivní emulze 0,5 kg/m2 2: komunikace A; 500 3: komunikace B; 100 4: komunikace C; 100 5: komunikace F; 100 6: Viz. situace a vzorový příčný řez	M2	800,000
18	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM 1: obnova obrusné vrstvy v chodníku 2: 20 3: Viz. situace a vzorový příčný řez	M2	20,000
19	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 1: ACO 11+ 2: komunikace A; 500 3: komunikace B; 100 4: komunikace C; 100 5: komunikace F; 100 6: Viz. situace a vzorový příčný řez	M2	800,000
Díl: 8		Trubní vedení:		
20	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ 1: nové mříže UV 500x500 D400 2: komunikace E; 15 3: Viz. situace, vzorový příčný řez a TZ	KUS	15,000
21	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 1: rektifikace mříží UV 2: komunikace E; 15 3: Viz. situace, vzorový příčný řez a TZ	KUS	15,000
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce:		
22	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 1: DIO 01; 7 2: DIO 02; 6 3: Viz. B.8 Dopravní opatření	KUS	13,000
23	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 1: DIO 01; 7 2: DIO 02; 6 3: Viz. B.8 Dopravní opatření	KUS	13,000
24	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 1: DIO 01: 7 značek na 335 dní; 7*335 2: DIO 02: 6 značek na 153 dní; 6 3: Viz. B.8 Dopravní opatření	KSDEN	2 351,000
25	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1: DIO 03; 6 2: Viz. B.8 Dopravní opatření	KUS	6,000
26	91451R	Montáž zpomalovacího retardéru vč. nových kotevních šroubů 1: stávající zpomalovací retardér Z12 (příčný práh), celkem 84 kotevních šroubů; 7 2: DIO 03 - B.8 Dopravní opatření	M	7,000

27	91452R	Demontáž zpomalovacího retardéru s odvozem na dočasnou skládku 1: stávající zpomalovací retardér Z12 (příčný práh), celkem 84 kotevních šroubů; 7 2: DIO 03 - B.8 Dopravní opatření	M	7,000
28	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1: předznačení, následně bude provedeno z plastu 2: komunikace B; 120,5 3: komunikace B; 9,5 4: Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů	M2	130,000
29	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1: komunikace B; 9,5 2: Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů	M2	9,500
30	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 1: komunikace B; 120,5 2: Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů	M2	120,500
31	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU 1: komunikace B; 500 2: komunikace G; 1000 3: po dokončení stavby; 1000 4: Viz. TZ a situace	M2	2 500,000
32	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM 1: komunikace B; 500 2: komunikace G; 1000 3: po dokončení stavby; 10000 4: Viz. TZ a situace	M2	11 500,000
33	966185	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM 1: odstranění stávajících mříží UV s odvozem a uložením do sběrný kovů 2: 15*68/1000 3: Viz. TZ	T	1,020
34	96662	ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚNZ DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH 1: vč. odvozu a uložení na meziskládku 2: komunikace C; 14,4 3: Viz. TZ a situace	M2	14,400