

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany**

Číslo stavby: **5213720017**

Název PS,SO : **Rozhlasové zařízení**

Číslo PS,SO: **PS 02-31**

Tisk: 18.1.2017

JKSO: **824 10**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	
Díl: M01				
		Rozhlasové zařízení - zemní práce		
1	701011	Vytyčení trasy 1: 255; viz <i>Technická zpráva a příloha č. 2</i>	m	255,000
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 2: $0,35 * 0,9 * 255 = 80,325$	m3	80,325
3	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM 3: $0,35 * 0,9 * 255 = 80,325 * 0,1 = 8,0325$	m3	8,033
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 4: $80,325 - 8,0325 = 72,2925$	m3	72,293
5	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm 5: 255; viz <i>Technická zpráva a příloha č. 2</i>	m	255,000
6	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm 6: 30; viz <i>Technická zpráva a příloha č. 2</i>	m	30,000
7	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu 7: 35; viz <i>Technická zpráva a příloha č. 2</i>	m	35,000
8	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm 8: 255; viz <i>Technická zpráva a příloha č. 2</i>	m	255,000
9	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu 9: 10; viz <i>Technická zpráva a příloha č. 2</i>	kus	10,000
10	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.) 10: 10; viz <i>Technická zpráva a příloha č. 2</i>	kus	10,000
11	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm 11: 40; viz <i>Technická zpráva a příloha č. 2</i>	m	40,000
12	703721	Kabelová přichytka pro rozsah upnutí do 25 mm 12: 120; viz <i>Technická zpráva a příloha č. 2</i>	kus	120,000
13	703412	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm 13: 370; viz <i>Technická zpráva a příloha č. 2</i>	m	370,000
14	701ADCR	Geodetické zaměření trasy 14: 0,255; viz <i>Technická zpráva a příloha č. 2</i>	km	0,255
		-		
Díl: M02				
		Rozhlasové zařízení - dodávka		
		-		
15	75L111R	Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení (zesilovací stupěň do 300W) 15: 1; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	1,000
16	75L175	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem 16: 41; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	41,000
17	75L182	Reproduktor vnitřní skříňkový s nastavitelným výkonem 17: 1; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	1,000
18	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor 18: 42; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	42,000
19	75L163	Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas 19: 42; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	42,000
20	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka 20: 1; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	1,000
21	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž 21: 2; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	2,000
22	75IFB1	Bleskojistka - dodávka 22: 20; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	20,000
23	75L166	Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů 23: 6; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	6,000
24	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A 24: 2; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	2,000
25	75JA57	Panel zásuvek do skříně 19" 25: 1; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	1,000
26	75JA56	Panel jističů do skříně 19"	kus	1,000

27	R741314	26: 1; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i> Zásuvka instalační jednoduchá, do montážního panelu 27: 2; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	2,000
28	703212	Kabelový žlab nosný/drátěný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 100 do 250 mm 28: 290; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	m	290,000
Díl: M03		Rozhlasové zařízení - montáž		
29	75L11X	Rozhlasová ústředna - montáž 29: 2; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	2,000
30	75L17X	Reproduktor venkovní - montáž 30: 41; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	41,000
31	75L18X	Reproduktor vnitřní - montáž 31: 1; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	1,000
32	75L16X	Rozhlasové příslušenství - montáž 32: 84; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	84,000
33	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž 33: 1; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	1,000
34	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž 34: 2; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	2,000
35	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž 35: 2; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	2,000
36	75JA5X	Montáž panelu napájení 36: 2; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	2,000
Díl: M04		- Rozhlasové zařízení - kabelizace		
37	75L191	Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm ² 37: 0,3; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kmžíla	0,300
38	75L192	Kabel silový pro rozhlas průměru přes 1,5 mm ² 38: 2,2; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kmžíla	2,200
39	75L19X	Kabel silový pro rozhlas - montáž 39: 2,5; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kmžíla	2,500
40	75JA61	Metalický patchcord 40: 2; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	2,000
41	75JA5	Montáž metalického patchcordu 41: 2; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	2,000
42	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž 42: 60; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	60,000
43	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky) 43: 60; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	60,000
44	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm ² 44: 88; viz <i>Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3</i>	kus	88,000
Díl: M05		- Rozhlasové zařízení - měření, zkoušení, nastavení		
45	75XX11R	Připojení RZ do systému DDTS ŽDC (licence, konfigurace, nastavení) 45: 1; viz <i>Technická zpráva</i>	komplet	1,000
46	75L1A1	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v ŽST 46: 1; viz <i>Technická zpráva</i>	komplet	1,000
47	75L1B1	Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení 47: 4; viz <i>Technická zpráva</i>	komplet	4,000
48	75L1B2	Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu 48: 1; viz <i>Technická zpráva</i>	komplet	1,000
49	75XX06R	Úprava přenosové a datové sítě (konfigurace, nastavení) 49: 12; viz <i>Technická zpráva</i>	hod.	12,000
50	747301R	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti 50: 1; viz <i>Technická zpráva</i>	kus	1,000
51	747212R	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč 51: 1; viz <i>Technická zpráva</i>	kus	1,000
52	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení 52: 8; viz <i>Technická zpráva</i>	hod	8,000
		-		

Díl: M06	Rozhlasové zařízení - demontáž			
	-			
53	75L1C1	Demontáž rozhlasového zařízení vnitřní kabelové rozvody <i>53: 30; viz Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2</i>	m	30,000
54	75L1C3	Demontáž rozhlasového zařízení do 300 W <i>54: 1; viz Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2</i>	komplet	1,000
55	R75MXXA4	Zajištění provizorních stavů, výluky na zařízení (montáž, demontáž, přemístění zařízení, opětovné konfigurace, doplnění, provizorní položení kabelizace) <i>55: 4; viz Technická zpráva a přílohy č. 2, 3, 4, 5.1, 5.2</i>	případ	4,000
	-			
Díl: M07	Informační systém - dodávka, montáž, zkoušení a nastavení			
	-			
56	75L3E2	SW modul SW modul lokální hlášení pro samostatnou žst. (zast.) <i>56: 1; viz Technická zpráva</i>	kus	1,000
57	75L3E4	SW modul SW modul pro dálkové ovládání RÚ pro samostatnou žst. (zast.) <i>57: 1; viz Technická zpráva</i>	kus	1,000
58	75L3F2	Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava přes 200 km <i>58: 12; viz Technická zpráva</i>	kus	12,000