

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany**

Číslo stavby: **5213720017**

Název PS,SO : **Přístupová cesta podél Českobrodské ulice**

Číslo PS,SO: **SO 18-01.1**

Tisk: 13.1.2017

JKSO: **822 20**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
Díl: 015				
Poplatky za skládku:				
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI <i>1: Dle položky odkopávky; přepočít na tuny - odhad: 1m3 = 1,8 t</i> <i>2: 88,248*1,8</i> <i>3: Viz. B.3.3 Odpadové hospodářství - RS Horka - Kounice v k.ú. Chrást u Poříčan</i>	T	158,846
Díl: 1				
Zemní práce:				
2	18235	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M <i>1: tl, 0,3 m s využitím sejmuté ornice</i> <i>2: 422</i> <i>3: Viz. situace, změřeno z digitálních výkresů</i>	M2	422,000
3	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM <i>1: plocha ohumusování; 422</i> <i>2: Viz. situace, změřeno z digitálních výkresů</i>	M2	422,000
4	122735	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM <i>1: 57,1</i> <i>2: sanace aktivní zóny; 0.25*0.3*(414+1.3)</i> <i>3: Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů</i>	M3	88,248
5	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>1: zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133</i> <i>2: 211,6</i> <i>3: Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů</i>	M3	211,600
6	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY <i>1: 844,5*0,15</i> <i>2: Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů</i>	M3	126,675
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ <i>1: uložení výkopku na skládky; 88,248</i> <i>2: Viz. TZ</i>	M3	88,248
Díl: 2				
Základy:				
8	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO <i>1: sanace aktivní zóny tl. 0,3 m - PDK 0-160</i> <i>2: 0.25*0.3*(414+1.3)</i> <i>3: Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů</i>	M3	31,148
Díl: 5				
Komunikace:				
9	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>1: podklad zámkové dlažby vč. zámkové dlažby pro nevidomé</i> <i>2: 414+1,3</i> <i>3: Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů</i>	M2	415,300
10	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>1: dlažba přírodní</i> <i>2: 414</i> <i>3: Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez</i>	M2	414,000
11	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>1: dlažba pro nevidomé červená</i> <i>2: 1,3</i> <i>3: Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez</i>	M2	1,300
Díl: 9				
Ostatní konstrukce a práce:				
12	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM <i>1: obrubník o rozměru 80 x 250 mm vč. lože</i> <i>2: 397</i> <i>3: Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez</i>	M	397,000
13	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <i>1: obrubník o rozměru 150 x 250 mm vč. lože</i> <i>2: 3</i> <i>3: Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez</i>	M	3,000