

**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany**

Číslo stavby: **5213720017**

Název PS,SO : **Úprava trakčního vedení**

Číslo PS,SO: **SO 31-01**

Tisk: 15.1.2017

JKSO: **824 20**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
<b>Díl: 015</b>				
		<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>		
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI <i>45m3 x 1,8 = 81t</i>	T	81,000
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV <i>8m3 x 2,2 = 17,6</i>	T	17,600
3	015270	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 IZOLÁTORY PORCELÁNOVÉ <i>příloha situace</i>	T	0,500
4	015280	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 ODPOJOVAČE-OCEL, PORCELÁN 100KG <i>100kg x 7 = 700kg</i>	T	0,700
<b>Díl: 74</b>				
5	74A110	Silnoproud ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY <i>příloha technická zpráva</i>	M3	45,000
6	74A150	ZÁKLAD TV - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) <i>45m3 x 7km = 315</i>	M3.KM	315,000
7	74A310	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV <i>příloha stavební tabulka</i>	KUS	4,000
8	74A320	KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV <i>příloha stavební tabulka</i>	KUS	40,000
9	74A450	ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV <i>příloha technická zpráva</i>	KUS	6,000
10	74B605	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ TYPU BP DÉLKY 14 M <i>příloha technická zpráva</i>	KUS	4,000
11	74C132	VÝMĚNA BOČNÍHO DRŽÁKU <i>příloha příčný řez</i>	KUS	26,000
12	74C133	VÝMĚNA RAMENA KONZOLY <i>Příloha technická zpráva</i>	KUS	5,000
13	74C142	VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE <i>km úprav - příloha situace</i>	KUS	115,000
14	74C143	UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL <i>příloha technická zpráva</i>	KUS	115,000
15	74C312	VĚŠÁK TROLEJE (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ) <i>příloha situace - tabulka vodičů, technická zpráva</i>	KUS	770,000
16	74C322	SPOJKY LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÉ <i>příloha situace</i>	KUS	2,000
17	74C331	DĚLIČE V TROLEJI VČETNĚ TABULKY <i>příloha situace a technická zpráva</i>	KUS	6,000
18	74C351	LANA PEVNÝCH BODŮ A ODTAHŮ 50 MM2 BZ, FE <i>příloha příčný řez</i>	M	20,000
19	74C362	ODTAHY NOSNÉHO LAN A TROLEJE ODDĚLENÉ <i>příloha příčný řez</i>	KUS	1,000
20	74C441	TAŽENÍ SMĚROVÝCH A PŘÍČNÝCH LAN 50 MM2 BZ, FE <i>příloha příčný řez</i>	M	210,000
21	74C582	TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU <i>příloha situace</i>	M	1 092,000
22	74C584	TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU <i>příloha situace</i>	M	1 036,000
23	74C591	VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE <i>příloha situace</i>	M	5 400,000
24	74C596	ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV <i>příloha situace</i>	KUS	6,000
25	74C5A1	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE <i>příloha situace</i>	KUS	6,000
26	74C5A2	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LAN <i>příloha situace</i>	KUS	4,000

27	74C653	DISTANČNÍ ROZPĚRKY PRO 2-6 LAN ZV, NV, OV <i>příloha napájecí převěs</i>	KUS	8,000
28	74C711	POHONY ODPOJOVAČE MOTOROVÉ <i>příloha napájecí převěs</i>	KUS	8,000
29	74C713	ODPOJOVAČE NEBO ODPÍNAČE NA STOŽÁRU TV <i>příloha napájecí převěs</i>	KUS	8,000
30	74C722	KOTVENÍ DVOU SVODŮ Z ODPOJOVAČE S PŘIPOJENÍM NA TV <i>příloha napájecí převěs</i>	KUS	1,000
31	74C724	SVODY Z DVOJITÉHO NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU NA TV LANY 120 CU <i>příloha napájecí převěs</i>	KUS	1,000
32	74C727	DVA SVODY Z DVOJITÉHO NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU NA TV LANY 120 CU <i>příloha napájecí převěs</i>	KUS	2,000
33	74C742	PŘIPEVNĚNÍ KOTEVNÍ LIŠTY NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU SE 2-4 TRMENY NA STOŽÁR TV <i>příloha napájecí převěs</i>	KUS	8,000
34	74C745	KOTVENÍ LANA NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU - 120 MM2 CU S IZOLACÍ <i>příloha napájecí převěs</i>	KUS	11,000
35	74C752	PODPĚRNÝ IZOLÁTOR PRO NV NA LIŠTĚ, BRÁNĚ, STOŽÁRU <i>příloha napájecí převěs</i>	KUS	3,000
36	74C791	RUČNÍ TAŽENÍ LAN NAPÁJECÍCH PŘEVĚSŮ 70 MM2 BZ <i>příloha napájecí převěs</i>	M	70,000
37	74C793	RUČNÍ TAŽENÍ LAN NAPÁJECÍCH PŘEVĚSŮ 120 MM2 CU <i>příloha napájecí převěs</i>	M	450,000
38	74C951	MONTÁŽNÍ LÁVKA NA STOŽÁR <i>příloha napájecí převěs</i>	KUS	4,000
39	74C964	PŘIPEVNĚNÍ NÁVĚSTNÍHO ŠTÍTU DO SESTAVY TV <i>příloha situace</i>	KUS	4,000
40	74C967	VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI <i>příloha technická zpráva</i>	KUS	4,000
41	74C968	ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRŮ A POHONŮ ODPOJOVAČŮ <i>příloha technická zpráva</i>	KUS	12,000
42	74C973	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TV - PROVIZORNÍ STAVY ZA 100 M ZPROVOŽNOVANÉ SKUPINY <i>příloha situace</i>	KUS	4,000
43	74C975	AKTUALIZACE TV DLE KOLEJOVÝCH POSTUPŮ ZA 100 M ZPROVOŽNOVANÉ SKUPINY <i>příloha situace</i>	KUS	4,000
44	74F111	HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA MONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV <i>příloha situace</i>	HOD	150,000
45	74F231	BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV ČERNOŽLUTÝ <i>příloha technická zpráva</i>	KUS	4,000
46	74F232	BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV BÍLOČERVENÝ <i>Příloha technická zpráva</i>	KUS	4,000
47	74F311	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘÍCÍM VOZEM) <i>příloha situace</i>	KM	7,000
48	74F312	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ <i>příloha technická zpráva</i>	KM	7,000
49	74F313	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV <i>příloha technická zpráva</i>	KUS	1,000
50	74F314	MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE <i>příloha technická zpráva</i>	KUS	4,000
51	74F315	MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU ZÁKLADU <i>příloha technická zpráva</i>	KUS	4,000
52	74F321	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI <i>příloha technická zpráva</i>	KUS	1,000
53	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA <i>příloha technická zpráva</i>	KUS	1,000
54	74F323	PROTOKOL UTZ <i>příloha technická zpráva</i>	KUS	1,000
55	74F331	TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV <i>příloha technická zpráva</i>	HOD	20,000
56	74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE <i>příloha technická zpráva</i>	HOD	40,000
57	74F411	DEMONTÁŽE (TV) BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV $1,2 \times 1,4 = 1,68 \times 4 = 6,72 + \text{nabetonování} = 8 \text{ m}^3$	M3	8,000
58	74F423	DEMONTÁŽE (TV) OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH <i>příloha situace</i>	KUS	4,000
59	74F426	DEMONTÁŽE (TV) (MONTÁŽNÍCH) LÁVEK PRO ODPOJOVAČ	KUS	2,000

60	74F429	<i>příloha situace</i> DEMONTÁŽE (TV) NESTANDARTNÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ	KG	750,000
61	74F431	<i>příloha situace</i> DEMONTÁŽE (TV) LANOVÝCH PŘEVĚSŮ (VČETNĚ VYKOTVENÍ)	KUS	6,000
62	74F432	<i>příloha situace</i> DEMONTÁŽE (TV) PŘÍČNÝCH LAN SMĚROVÝCH (VČETNĚ KOTVENÍ)	KUS	8,000
63	74F434	<i>příloha situace</i> DEMONTÁŽE (TV) KONZOL SIK VČETNĚ ZÁVĚSŮ	KUS	10,000
64	74F435	<i>příloha situace</i> DEMONTÁŽE (TV) ZÁVĚSŮ TV NA BRÁNĚ	KUS	26,000
65	74F438	<i>příloha situace</i> DEMONTÁŽE (TV) ODTAHŮ TR, NL	KUS	1,000
66	74F441	<i>příloha situace</i> DEMONTÁŽE (TV) DĚLIČŮ	KUS	4,000
67	74F445	<i>příloha situace</i> DEMONTÁŽE (TV) KOTVENÍ ZV, OV, NV VČETNĚ PŘIPEVNŮVACÍCH LIŠT	KUS	11,000
68	74F446	<i>příloha situace</i> DEMONTÁŽE (TV) ODPOJOVAČŮ, ODPÍNAČŮ S POHONEM VČETNĚ SVODŮ A LIŠT	KUS	7,000
69	74F448	<i>příloha situace</i> DEMONTÁŽE (TV) SVODŮ NEBO PŘEVĚSŮ Z ODPOJOVAČE - DVOJITÉ LANO VČETNĚ KOTVENÍ	KUS	6,000
70	74F451	<i>příloha situace</i> DEMONTÁŽE (TV) VĚŠÁKŮ TROLEJE	KUS	770,000
71	74F452	<i>příloha situace</i> DEMONTÁŽE (TV) PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH, PŘÍČNÝCH	KUS	1,000
72	74F461	<i>příloha situace</i> DEMONTÁŽE (TV) TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ, VĚŠÁKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM	M	2 128,000
73	74F465	<i>příloha situace</i> DEMONTÁŽE (TV) LAN ZV, NV, OV VČETNĚ PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM	M	530,000
74	74F491	<i>příloha situace</i> DEMONTÁŽE (TV) - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) 8m3 x 7km =56	M3.KM	56,000