

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. POŘÍČANY**

Číslo stavby: **5213720006**

Název PS, SO : **SO 36-01.2 Osvětlení provizorního nástupiště**

Číslo PS, SO: **SO 36-01.2**

Tisk: 18.1.2017

JKSO: **828 73**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 74 Silnoproud

1	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 <i>Viz přílohová dokumentace: č. 1, č. 1.1</i>	M	60,000
2	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 <i>Viz přílohová dokumentace: č. 1, č. 1.1</i>	KUS	4,000
3	743432	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ VÝBOJKOVÉ, MIN. IP 54, OD 151 DO 250 W <i>Viz přílohová dokumentace: č. 1, č. 2</i>	KUS	2,000
4	741122	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2	ks	2,000
5	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	4,000
6	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	4,000
7	743487	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ - MONTÁŽ SVÍTIDLA NA OSVĚTLOVACÍ VĚŽ DO VÝŠKY 40 M <i>Viz přílohová dokumentace: č. 1, č. 2</i>	KUS	2,000
8	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	8,000
9	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	8,000
10	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	2,000
11	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	8,000
12	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ <i>Viz přílohová dokumentace: č. 1, č. 2</i>	KUS	1,000
13	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000
14	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	2,000
Díl: 70		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud		
15	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	2,000
Díl: 13		Hloubené vykopávky		
16	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I <i>Viz: příloha dokumentace č. 2 - objem výkopů kabelových rýh bez odvozu (80%): šířka*hloubka* délka; 0,35*0,8*10*0,8</i>	M3	2,240
17	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>Viz: příloha dokumentace č. 2 - objem výkopů kabelových rýh s odvozem (20%): šířka*hloubka* délka; 0,35*0,8*10*0,2</i>	M3	0,560
18	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY <i>Odvoz do vzdálenosti dalších 17km</i>	M3.KM	9,520
Díl: 17		Konstrukce ze zemin		
19	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>Viz: příloha dokumentace č. 2; 80% výkopu kabel. rýh a jam</i>	M3	2,240
Díl: 015		Poplatky za likvidaci odpadů		
20	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI <i>Viz: položky SPM "Díl 13"</i>	T	1,008