


			ČÍSLO SOUPRAVY:
	06-2019	Aktualizace dokumentace – možnost zavěšení kabelu 22kV	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



EXprojekt s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
e-mail: info@exprojekt.cz
datová schránka: dh84e85

OBJEDNATEL:		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PAVEL ODEHNAL <i>Odehnal</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. PAVEL ODEHNAL <i>Odehnal</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL BC. JAN CABAL <i>Cabal</i>	KONTROLOVAL ING. DAVID ROSE <i>Rose</i>	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		OBEC: ALBRECHTICE U ČT - HAVÍŘOV	STUPEŇ: DSP	
Výměna trakčního vedení v úseku Albrechtice u ČT - Havířov SO 01 Výměna trakčního vedení - 1. kolej			ZAK. ČÍSLO: 2019-071	
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 06/2019	
Tabulka kotvení			ČÁST DOKUM. E.3.1	
			PŘÍLOHA 6	

TABULKA KOTVENÍ

Systém	OD STOŽÁRU		KE STOŽÁRU		Délka kotevního úseku (m)	TROLEJ 150mm ² Cu			NOSNÉ LANO 120mm ² Cu			Pevný bod					
	Číslo	Sestavení	Číslo	Sestavení		Čistá délka	Nerez L33/I		Čistá délka	Nerez L33/I		Sestavení pevný bod	Číslo	Sestavení kotvení P.B.	Číslo	Sestavení kotvení P.B.	Lano P.B. Nerez L33/I
1/1	47*	J50-3A33/2B	37	J50-3A33/2B	1191	1097	36	58	1097	36	58	J 30-53	13	J 34-55/D/5	17	J 34-61	104
1/2	31	J50-3A33/2B	75	J50-3A33/2B	1202	1093	52	57	1093	52	57	J 30-53	51	J 34-55/D/5	55	J 34-61	108
1/3	69	J50-3A33/2B	107	J50-3A33/2B	1084	968	55	61	968	55	61	J 30-53	85	J 34-61	89	J 34-61	105
1/4	101	J50-3A33/2B	129	J50-3A33/2B	789	669	63	57	669	63	57	J 30-53	113	J 34-55/D/5	117	J 34-55/D/5	104
1/5	123	J50-3A33/2B	161	J50-3A33/2B	1037	917	58	62	917	58	62	J 30-53	141	J 34-55/D/5	145	J 34-61	106
1/6	155	J50-3A33/2B	201	J50-3A33/2B	1035	935	60	40	935	60	40	J 30-53	175	J 34-55/D/5	179	J 34-55/D/5	84
<u>1/7</u>	<u>195</u>	<u>J50-2A31/2B</u>	<u>229</u>	<u>J50-2A31/2B</u>	<u>854</u>	<u>759</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>759</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>J 30-53</u>	<u>211</u>	<u>J 34-55/D/5</u>	<u>215</u>	<u>J 34-55/D/5</u>	<u>100</u>
<u>1/8</u>	<u>223</u>	<u>J50-2A31/2B</u>	<u>13**</u>	<u>J50-2A30/2B</u>	<u>946</u>	<u>799</u>	<u>62</u>	<u>85</u>	<u>799</u>	<u>62</u>	<u>85</u>	<u>J 30-53</u>	<u>241</u>	<u>J 34-55/D/5</u>	<u>245</u>	<u>J 34-55/D/5</u>	<u>97</u>

POZNÁMKA : 47*)
13**)

stožár žst. Albrechtice
stožár žst. Havířov

- 1) na provizorní stav po realizaci kotevního úseku 1/6 na stožáru 161 použít pevné kotvení sestavy J 50-1A30 do doby realizace kotevního úseku 1/5
- 2) na provizorní stav po realizaci kotevního úseku 1/5 na stožáru 129 použít pevné kotvení sestavy J 50-1A30 do doby realizace kotevního úseku 1/4
- 3) podtržené - již realizováno