

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice - Malešice 2.t.k.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Název PS/SO: **Úprava trakčního vedení 2.t.k.**

Datum zpracování: **22.2.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost
0	1	2	3	4	5	6
Díl:	74	Silnoprúd				
	74A	Základy				
1	74A110	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	333,000		
2	74A150	ZÁKLAD TV - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	1 665,00		
3	74A310	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV	KUS	8,000		
4	74A320	KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV	KUS	80,000		
5	74A330	SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV	KUS	72,000		
6	74A340	KOTEVNÍ SLOUPEK PRO ZÁKLAD TV	KUS	8,000		
7	74A430	HLAVIČKA PRO ZÁKLAD	M3	2,500		
8	74A450	ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV	KUS	19,000		
9	74AF111	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	310,00		
		CELKEM - 74 A ZákladyTV				
	74B	STOŽÁRY				
10	74B311	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PROFILOVÉ NA SVORNÍKY, TYPU DS12, DÉLKY DO 10 M	KUS	25,000		
11	74B321	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PROFILOVÉ NA SVORNÍKY, TYPU DS14, DÉLKY DO 10 M	KUS	47,000		
12	74B601	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ TYPU BP DÉLKY 9 M	KUS	8,000		
13	74BF111	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	70,00		
		CELKEM - 74 B Stožáry TV				
	74C	VODIČE				
14	74C111	ZÁVĚSY TV NA KONZOLE BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA	KUS	84,000		
15	74C312	VĚŠÁK TROLEJE (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ)	KUS	690,000		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice - Malešice 2.t.k.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Název PS/SO: **Úprava trakčního vedení 2.t.k.**

Datum zpracování:

22.2.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost
0	1	2	3	4	5	6
16	74C313	VĚŠÁK TROLEJE POHYBLIVÝ S PROUDOVÝM PROPOJENÍM	KUS	6,000		
17	74C314	ROZPĚRNÉ TYČE	KUS	6,000		
18	74C315	PROUDOVÁ PROPOJENÍ PODÉLNÝCH POLÍ	KUS	36,000		
19	74C321	SPOJKY LAN A TROLEJÍ NEIZOLOVANÉ	KUS	16,000		
20	74C322	SPOJKY LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÉ	KUS	22,000		
21	74C341	PEVNÉ BODY (PB) KOMPENZOVANÉ SOUSTAVY	KUS	4,000		
22	74C342	PEVNÉ BODY (PB) - KOTVENÍ PB NA STOŽÁRU (VŠECH TYPŮ), 1 LANO	KUS	8,000		
23	74C352	LANA PEVNÝCH BODŮ A ODTAHŮ 70 MM2 BZ, FE	M	430,000		
24	74C513	POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 15 KN	KUS	9,000		
25	74C572	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 70 MM2 BZ, FE	M	510,000		
26	74C573	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 CU	M	4 325,000		
27	74C584	TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU	M	4 325,000		
28	74C591	VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE	M	4 500,000		
29	74C5A1	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE	KUS	9,000		
30	74C5A2	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA	KUS	9,000		
31	74C655	PŘIPOJENÍ ZV, NV, OV 1-2 LANA NA TV	KUS	1,000		
32	74C711	POHONY ODPOJOVAČE MOTOROVÉ	KUS	1,000		
33	74C713	ODPOJOVAČE NEBO ODPÍNAČE NA STOŽÁRU TV	KUS	1,000		
34	74C722	KOTVENÍ DVOU SVODŮ Z ODPOJOVAČE S PŘIPOJENÍM NA TV	KUS	1,000		
35	74C810	UPEVNĚNÍ KONZOLY - STŘEDOVÉ, STRANOVÉ	KUS	166,000		
36	74C820	UPEVNĚNÍ DVOU KONZOL	KUS	1,000		
37	74C830	PŘIPEVNĚNÍ KOZLÍKU NA STOŽÁR	KUS	10,000		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice - Malešice 2.t.k.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Název PS/SO: **Úprava trakčního vedení 2.t.k.**

Datum zpracování: **22.2.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost
0	1	2	3	4	5	6
38	74C911	BLESKOJISTKA RŮŽKOVÁ NA STOŽÁRU S PŘIPOJENÍM NA TV, OV, NV	KUS	1,000		
39	74C964	PŘIPEVNĚNÍ NÁVĚSTNÍHO ŠTÍTU DO SESTAVY TV	KUS	4,000		
40	74C967	VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI	KUS	10,000		
41	74C968	ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRŮ A POHONŮ ODPOJOVAČŮ	KUS	81,000		
42	74C973	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TV - PROVIZORNÍ STAVY ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY	KUS	1,000		
43	74CF111	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	155,00		
		CELKEM - 74 C Vodiče TV				
	74F2	NÁTĚRY				
44	74F232	BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV BÍLOČERVENÝ	KUS	1,000		
	74F250	REKONSTRUKCE NÁTĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚŘ - ODREZIVĚNÍ A OČIŠTĚNÍ (DLE TKP)	M2	100,000		
		CELKEM - 74F Nátěry TV				
	74F3	REVIZE , ZKOUŠKY A MĚŘENÍ TV				
45	74F312	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ	KM	4,500		
46	74F313	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS	1,000		
47	74F321	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		
48	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000		
49	74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	35,000		
		CELKEM - 74 F3 Revize,zkoušky a měření TV				
	74F4	DEMONTÁŽE				
50	74F411	DEMONTÁŽE (TV) BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV	M3	112,000		
51	74F421	DEMONTÁŽE (TV) KOTEVNÍCH SLOUPKŮ	KUS	8,000		
52	74F422	DEMONTÁŽE (TV) OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH	KUS	51,000		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice - Malešice 2.t.k.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **824 20**

Název PS/SO: **Úprava trakčního vedení 2.t.k.**

Datum zpracování: **22.2.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost
0	1	2	3	4	5	6
53	74F423	DEMONTÁŽE (TV) OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH	KUS	18,000		
54	74F425	DEMONTÁŽE (TV) BRAN A KRAKORCŮ (VČETNĚ VYVĚŠENÍ A UKONČENÍ)	KUS	5,000		
55	74F429	DEMONTÁŽE (TV) NESTANDARTNÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ	KG	500,000		
56	74F433	DEMONTÁŽE (TV) KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	83,000		
57	74F442	DEMONTÁŽE (TV) PEVNÝCH BODŮ VČETNĚ ZAKOTVENÍ	KUS	4,000		
58	74F444	DEMONTÁŽE (TV) KOTVENÍ TR, NL POHYBLIVÝCH	KUS	9,000		
59	74F446	DEMONTÁŽE (TV) ODPOJOVAČŮ, ODPÍNAČŮ S POHONEM VČETNĚ SVODŮ A LIŠT	KUS	1,000		
60	74F448	DEMONTÁŽE (TV) SVODŮ NEBO PŘEVĚSŮ Z ODPOJOVAČE - DVOJITÉ LANO VČETNĚ KOTVENÍ	KUS	1,000		
61	74F449	DEMONTÁŽE (TV) BLESKOJISTEK, SVODIČŮ PŘEPĚTÍ	KUS	1,000		
62	74F451	DEMONTÁŽE (TV) VĚŠÁKŮ TROLEJE	KUS	680,000		
63	74F452	DEMONTÁŽE (TV) PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH, PŘÍČNÝCH	KUS	18,000		
64	74F453	DEMONTÁŽE (TV) IZOLOVANÝCH NEBO NEIZOLOVANÝCH SPOJEK LAN A TROLEJÍ V PODÉLNÝCH NEBO PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	28,000		
65	74F459	DEMONTÁŽE (TV) NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ	KUS	4,000		
66	74F461	DEMONTÁŽE (TV) TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ, VĚŠÁKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM	M	4 752,000		
67	74F463	DEMONTÁŽE (TV) LAN NOSNÝCH VČETNĚ NÁSTAVKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM	M	4 752,000		
68	74F491	DEMONTÁŽE (TV) - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	560,00		
69	74EF111	HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA MONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV	HOD	102,00		
		CELKEM - 74 F4 Demontáže TV				
	R	ODVOZ ZEMINY A SUTI				
70	161211	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 1 KM	M3	333,00		
71	162211	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU DO 1 KM	M3	112,00		

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice - Malešice 2.t.k.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Název PS/SO: **Úprava trakčního vedení 2.t.k.**

Datum zpracování: **22.2.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost
0	1	2	3	4	5	6
72	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	599,40		
73	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	280,00		
		CELKEM - Odvoz zeminy a sutí , uložení na skládku				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice - Malešice 2.t.k.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Název PS/SO: **Úprava trakčního vedení 2.t.k.**

Datum zpracování:

22.2.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost
0	1	2	3	4	5	6
	74R	Různé TV				
74	74R000	Kontrolní zaměření základu TV	kus	88,000		
75	74R010	Zaměření skutečného stavu trakčního vedení - 1 stožár	kus	80,000		
76	114111	ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 1KM	M3	11,000		
77	212646	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II	M	44,000		
78	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	180,000		
79	111201	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM	M2	180,000		
		CELKEM - Různé TV				