

PS 01–26–01
ODB.RAJHRAD, DŘT VČ.DOPLNĚNÍ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU NA ED BRNO



Řídicí systém RTis

* Připojení, nastavení parametrů objektů a oživení přenosu
* Obnova 2ks 3–fázových záložních zdrojů UPS o výstupním výkonu 10kVA vč.bateriových modulů (doba zálohy 30min)
* Systémová a datová analýza
* Úpravy řídicích algoritmů a programových tabulek Rtis
* Realizace a plnění prezentačních zobrazení a formulářů
* Parametrizace driveru RTU
* Systémové programové vybavení, APV
* Realizace a plnění datových a prezentačních struktur
* Plnění a odzkoušení technologických struktur
* Aktualizace modelu řízeně technologie úseku v průběhu výstavby
* Personální zabezpečení
* Provozní zkoušky, včetně verifikace signálů a povelů
* Komplexní vyzkoušení a uvedení systému dispečerského řízení do provozu

ED BRNO, DOPLNĚNÍ DŘT A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU

Vysvětlivky:
Kabely budované v rámci PS DŘT
DŘT (RDRT)
PS technologie
části dotčené stavbou
PS sděl.zařízení
Barevné provedení je pouze informativní.

REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS
03			
02			
01			

OBJEDNATEL
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1
STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC
SŽDC

SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555
SAGASTA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
JINDŘICH LUKAŠÍK	JINDŘICH LUKAŠÍK	HYNEK MÁČE	ING. EMIL ŠPAČEK
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS

JTSK Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY
OBSAH
VÝSTAVBA ODBOČKY RAJHRAD
ČÍSLO ZAKÁZKY 118 092
DOKUMENTACE DUSP
MĚŘÍTKO
DATUM 07/2019
POČET FORMÁTŮ 4xA4
NÁZEV PŘÍLOHY
PS 01-26-01 Odb.Rajhrad, DŘT vč. doplnění řídicího systému na ED Brno
Přehledové schéma DŘT
ČÁST D.3.1
ČÍSLO PŘÍLOHY 2

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, Č JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.