

ČÁST D.2.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
00	-	-
01	-	-
02	-	-

Objednatel:



**SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ
DOPRAVNÍ CESTY**

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN VLASÁK

Garant profese:

-

Středisko:

SUDOP PRAHA a.s., STŘEDISKO - MOSTŮ

Vedoucí střediska:

ING. DANA WANGLER

Odpovědný projektant SO:

ING. MARTIN VLASÁK

Vypracoval:

ING. MARTIN VLASÁK

Kontroloval:

ING. TOMÁŠ MARTINEK

Název akce:

**REKONSTRUKCE MOSTU V KM 41,791
TRATI TÁBOR - PÍSEK**

Číslo smlouvy:

17 186 209

Projektový stupeň:

DUSP+PDPS

Část:

DOKUMENTACE OBJEKTŮ
STAVEBNÍ ČÁST - OBJEKTY PRO ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU
SO 82-01 REKULTIVACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY

Datum:

10/2019

Číslo části:

D.2.1.11

Název přílohy:

SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

Počet formátů:

3 x A4

Číslo přílohy:

3

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 82-01				
Stavba: 5313520012 Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek							CELKEM: 0.00 Kč				
SO/PS: SO 82-01 Rekultivace a terénní úpravy							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: E.1.8 Pozemní komunikace							Klasifikace SO/PS: 823		25		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 3273214901				
Majetek: Ostatní <i>Správa železnic, státní organizace</i>							Označení (S-kód): S631600094				
Zahájení realizace SO/PS: 28.05.2019 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2019				
Ukončení realizace SO/PS: 01.12.2020 SUDOP PRAHA a.s. Radek Domkář							Datum zpracování: 25.05.2020				
5313520012 - Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek							ISPROFIN:				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce											
1	121101	019 OTSKP		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	2 730.000	0	0		0.00 Kč	
				2730=2 730,000 [A] položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku							
2	12573	019 OTSKP		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I	M3	4 895.000	0	0		0.00 Kč	
				Natěžení a dovoz ornice pro ohumusování z mezideponie 2165=2 165,000 [A] 2730=2 730,000 [B] Celkem: A+B=4 895,000 [C] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávkou, odstranění kofenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopíště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - odvoz zbytků z výkopky na skládku							
3	18020	019 OTSKP		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDELSKÝCH PLOCH	M2	10 827.000	0	0		0.00 Kč	
				technická rekultivace dočasného záboru ZPF nad 1 rok rozrušení případných zpevněných ploch, naložení a odvoz vybouraných hmot, odstranění veškerých zbytků po stavební činnosti úprava terénu do odpovídajícího sklonu, rozrušení podloží, sběr kamene 10827=10 827,000 [A] Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.							

5313520012 - Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
4	18030		019 OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY LESNÍCH PLOCH	M2	11 353.000	0	0		0.00 Kč	
				technická rekultivace dočasného záboru ZPF nad 1 rok rozušení případných zpevněných ploch, naložení a odvoz vybouraných hmot, odstranění veškerých zbytků po stavební činnosti úprava terénu do odpovídajícího sklonu, rozušení podloží, sběr kamene 11353=11 353,000 [A] Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.							
5	18090		019 OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	1 497.000	0	0		0.00 Kč	
				technická rekultivace dočasného záboru ZPF nad 1 rok rozušení případných zpevněných ploch, naložení a odvoz vybouraných hmot, odstranění veškerých zbytků po stavební činnosti úprava terénu do odpovídajícího sklonu, rozušení podloží, sběr kamene 1497=1 497,000 [A] Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.							
6	18230		019 OTSKP	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	4 895.000	0	0		0.00 Kč	
				Rozprostření ornice a lesní hrabanky na rekultivovaných plochách, vč. naložení a dovozu z mezideponií 2165=2 165,000 [A] 2730=2 730,000 [B] Celkem: A+B=4 895,000 [C] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5							
7	18472		019 OTSKP	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	1 000.000	0	0		0.00 Kč	
				viz příloha 1 TZ 2*5*100=1 000,000 [A] pětiletá následná péče odplevelení s nakypřením, vypletlí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením							
8	184B14		019 OTSKP	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	100.000	0	0		0.00 Kč	
				viz příloha 001 TZ 100=100,000 [A] Položka vysazování stromů dodávkou projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením							
9	18520		019 OTSKP	BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TRILETÁ	M2	32 481.000	0	0		0.00 Kč	
				Výměra dočasného záboru je vynásobena dobou rekultivace, tzn. 3x 32481=32 481,000 [A] položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením							
10	18600		019 OTSKP	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	150.000	0	0		0.00 Kč	
				100*0,1*3*5=150,000 [A] pětiletá následná péče položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením							
11	18710		019 OTSKP	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLADCE	M3	4 895.000	0	0		0.00 Kč	
				2165=2 165,000 [A] 2730=2 730,000 [B] Celkem: A+B=4 895,000 [C] Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a ošetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.							
Součet za Díl				Zemní práce	0.00 Kč						