




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



Správa železniční dopravní cesty

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘÍPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

**SUDOP BRNO**

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kouníčova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:		SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 68 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	31 POZEMNÍ STAVBY	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. STANISLAV KAŠPÁREK		ŘEDITEL ING. JIŘÍ MOLÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. STANISLAV KAŠPÁREK	NAVRHL, VYPRACOVAL ing. B. Pích L. Mašová		KONTROLOVAL ing. B. Pích	
KRAJ : Pardubický, Středočeský		POVĚŘENÝ OÚ : Svítavy - Záboří nad Labem		STUPEŇ: P - projekt	
Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svítavy - 2.část SO 14-15-01 Žst. Řečany nad Labem, budova traťostanice C. Dešřová kanalizace					
ZAK. ČÍSLO 16002-01-0716		ARCH. ČÍSLO 2016240011			
MĚŘITKO		POČET FORMÁTŮ 2x44			
DATUM:		07/2016			
ČÁST DOKUM. E.2		PŘÍLOHA 4			

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy žst Řečany trafostanice**

Název PS,SO : **Dešťová kanalizace**
Projektant, firma : **ING. BOHDAN PLCH SUDOP BRNO**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2016

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **SO 14-15-01**
Datum zpracování : **04/2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl:	1	Zemní práce										SD	
1	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	0,00869	0,017		0,00		0,00		P	RTS
2	119001411	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	1,00	0,01070	0,011		0,00		0,00		P	RTS
3	119001422	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	2,00	0,03974	0,080		0,00		0,00		P	RTS
4	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	7,00	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
5	131201201	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	40,00	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
		4*4*2,5		40,00									
6	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,97	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
		10*2,27*1,1		24,97									
7	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	45,40	0,00099	0,045		0,00		0,00		P	RTS
		2*2,27*10		45,40									
8	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	45,40	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
		45,4		45,40									
9	151111121	Zřízení pažení přílož jam hl -4m	m2	40,00	0,00070	0,028		0,00		0,00		P	RTS
10	151111821	Odstranění pažení přílož jam hl -4m	m2	40,00	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
		4*4*2,5		40,00									
11	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	60,00	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
		25+35		60,00									
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,16	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
		0,0187*10+4+5,97		10,16									
13	R171201201	Uložení sypaniny na skládku vč. Poplatku	m3	10,16	0,00000	0,000		0,00		0,00		R	RTS
14	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	49,85	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
		25+35-10,150		49,85									
15	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,32	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
		0,432*10		4,32									
16	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro zásyp potrubí	m3	6,00	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
17	58337306	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.B	T	12,26	1,00000	12,263		0,00		0,00		P	RTS
		5,97*1,23*1,67		12,26									
S	Celkem za 1	Zemní práce				12,444		0,000		0,00			
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání										SD	
18	212971110	Opláštění vsaku z geotext., polyester 250g/m3	m2	26,00	0,00018	0,005		0,00		0,00		P	RTS
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				0,005		0,00		0,00			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce										SD	
19	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku 8mm	m3	1,65	1,89077	3,120		0,00		0,00		P	RTS
		0,15*1,1*10		1,65								P	RTS
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3,120		0,00		0,00			
Díl:	5	Komunikace										SD	
20	564782111	Vsak z kam.drceného 32-63 30 cm	m2	32,00	0,71644	22,926		0,00		0,00		P	RTS
	Celkem za	5 Komunikace				22,926		0,00		0,00			

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy žst Řečany trafostanice**

Název PS,SO : **Dešťová kanalizace**
Projektant, firma : **ING. BOHDAN PLCH SUDOP BRNO**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2016

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **SO 14-15-01**
Datum zpracování : **04/2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Díl: 8		Trubní vedení									SD	
21	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	10,00	0,00000	0,000		0,00		0,00	P	RTS
22	892573111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	1,00	0,00013	0,000		0,00		0,00	P	RTS
23	899711121	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	10,00	0,00000	0,000		0,00		0,00	P	RTS
24	89421123	Šachta z prefabrikátů „monolitické dno“ dodávka „montáž“	kus	1,00	2,11844	2,118		0,00		0,00	P	RTS
25	R 30201	Poklop na vstupní šachtu d 650 dodávka a montáž	kus	1,00	0,15800	0,158		0,00		0,00	R	těžký pokl
26	R 81124	Plastové potrubí PP DN 125 SN 8 dodávka montáž včetně tva rovek	m	10,00	0,00001	0,000		0,00		0,00	R	potrubí doc
	Celkem za	8 Trubní vedení				2,277		0,00		0,00		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot									SD	
27	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	41,00		0,000		0,00		0,00	P	RTS
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,000		0,00		0,00		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace									SD	
28	721176212	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	1,00	0,00168	0,002		0,00		0,00	P	RTS
29	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	1,00	0,00250	0,003		0,00		0,00	P	RTS
30	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	1,00	0,07382	0,074		0,00		0,00	P	RTS
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				0,078		0,00		0,00	P	RTS