



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ŘEDITEL ING. JIŘÍ MOLÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelec</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelec</i>	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	
KRAJ : Pardubický	POVĚŘENÝ OÚ : Vysoké Mýto		STUPEŇ: P – projekt	
Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část PS 09-13-01.7 Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV - úprava rozvodů nn			ZAK. ČÍSLO 16002-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016240011
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 07/2016	
			ČÁST DOKUM. D.3.5	PŘÍLOHA 15
Soupis prací				



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 16002 Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část

PS 09-13-01.7

0,00

Rozpočet: PS 09-13-01.7 Žst. Zámorsk, trafostanice 35/0,4kV - úprava rozvodů nn

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	40,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02	T	10,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON	T	130,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
4	015150		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK	T	80,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
5	015240		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD	T	5,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
6	015310		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14	T	2,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
1			<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
7	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	190,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
8	113438		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU,	M3	8,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
9	113468		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ	M3	75,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	110,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
13	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
14	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	190,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
132			<b>rýh</b>				<b>0,00</b>
10	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	112,000		0,00

			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
11	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	502,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>
15	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	9,500		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
5			<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
16	56323		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM	M2	275,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
17	57133		UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 150MM	M2	25,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
18	58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	250,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
19	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	20,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>0,00</b>
20	701001		OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ	KUS	15,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
21	701004		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	200,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
22	702111		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	40,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
23	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	250,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
24	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	80,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
25	702511		PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	KUS	4,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
26	702820		VYČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO	m	125,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
27	703512		ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	m	15,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
28	705200		ZAŽDĚNÍ KABELOVÉ NEBO ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNE	KUS	4,000		0,00

			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
29	709110		PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	10,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
30	709210		KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ	KUS	10,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
<b>74</b>			<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>0,00</b>
31	741811		UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	m	20,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
32	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	100,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
33	741C02		UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	10,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
34	741C05		SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	20,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
35	741C06		VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	6,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
36	742G12		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	60,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
37	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	10,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
38	742H14		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	m	15,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
39	742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	m	200,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
40	742H24		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	m	980,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
41	742H25		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	m	150,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
42	742K12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA	KUS	8,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
43	742K13		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA	KUS	4,000		0,00
			<i>viz. přílohy č.1-14</i>				

44	742K14	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA	KUS	14,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
45	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA	KUS	4,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
46	742K24	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO	KUS	10,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
47	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	750,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
48	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	24,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
49	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	m	200,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
50	743E11	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, DO VÝKLENKU S	KUS	4,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
51	743E21	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM	KUS	1,000		0,00
52	743E33	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA ŘADOVÝ ODPÍNAČ	KUS	3,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
53	743xxR	SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU DO DÁLKOVÉ	KUS	1,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
54	743Z71	DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	4,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
55	743Z72	DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ	KUS	1,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
56	743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	40,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
57	744612	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	3,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
58	744xxR	ROZVADĚČ HR01 dle TOS	KUS	1,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
59	744Z02	DEMONTÁŽ 1 KS POLE ROZVADĚČE NN	KUS	3,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				

60	744Z05	DEMONTÁŽ JISTIČE NEBO VYPÍNAČE Z ROZVADĚČE NN	KUS	1,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
61	744Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	40,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
62	747111	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	1,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
63	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ	KUS	1,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
64	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ	KUS	2,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
65	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ	KUS	1,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
66	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	1,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
67	747512	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X35 DO 120 MM2	KUS	9,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
68	747513	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 DO 300 MM2	KUS	2,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
69	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
70	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	100,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
71	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	120,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
<b>75</b>		<b>Elektroinstalace - slaboproud</b>				<b>0,00</b>
72	75IH71	Ukončení kabelu smršťovací koncovka do 40 mm	KUS	2,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
73	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	KMPAR	30,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>				<b>0,00</b>
74	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	8,000		0,00
		<i>viz. přílohy č.1-14</i>				