



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	ŘEDITEL ING. JIŘÍ MOLÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. VOJTĚCH POPELÁŘ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VOJTĚCH POPELÁŘ	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ	
KRAJ : Pardubický, Středočeský		POVĚŘENÝ OÚ : Svitavy - Záboří nad Labem		STUPEŇ: P - projekt
Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část SO 03-06-02 Odb. Les, úprava EOv			ZAK. ČÍSLO 16002-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016240011
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 07/2016	
Soupis prací			ČÁST DOKUM. E.3.4	PŘÍLOHA 15



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 16002 Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část

SO 03-06-02 0,00

Rozpočet: SO 03-06-02 Odb. Les, úprava EOv

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	180,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
2	015150		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	92,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
3	015160		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	3,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
4	015240		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	2,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
5	015310		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	4,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
6	015510		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	4,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
1			<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
7	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	500,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
8	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	635,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
9	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	470,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
13	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	30,000	0,00	0,00

			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
	<b>132</b>		<b>rýh</b>				<b>0,00</b>
10	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	550,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
11	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	2 200,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
	<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>
14	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	32,000	0,00	0,00
	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
15	512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	60,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
16	549530		PODBITÍ PRAŽCE	KUS	30,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
17	549540		VYJMUTÍ A ZPĚTNÉ VLOŽENÍ PRAŽCE	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
	<b>7</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>0,00</b>
18	701001		OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍŇE (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	16,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
19	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	1 115,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
20	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	30,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
21	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	1 115,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
22	709110		PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	10,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
23	709210		KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	40,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
24	709400		ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	m	30,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				

25	709540	OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	M2	1 000,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
26	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	m	220,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
27	709692	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	20,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
<b>74</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>0,00</b>
28	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	50,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
29	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	2,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
30	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	1,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
31	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	25,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
32	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	25,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
33	742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	m	5,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
34	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	m	1 220,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
35	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
36	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
37	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	2,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
38	742K25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	5,000	0,00	0,00

			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
39	742014		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M	m	40,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
40	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	m	985,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
41	742Z92		DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	60,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
42	743813		VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:12-500	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
43	743843-R1		KRYT EOv STŘEDNÍ - R65, DŘEVĚNÝ PRAŽEC	KUS	2,000	0,00	0,00
44	743843-R5		KRYT EOv BOČNÍ PŘESTAVNÍKU P/L - R65	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
45	743843-R9		KRYT EOv BOČNÍ ZÁMKU - R65	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
46	743911-R1		SPOLEČNÝ ROZVADĚČ EOv A OSVĚTLENÍ SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM DO 8 KS ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
47	743932		ROZVADĚČ EOv - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU EOv DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
48	743936		ROZVADĚČ EOv - SADA KOLEJOVÉHO TEPLoměRU, ČIDLA SRÁŽEK A VENKOVNÍ TEPLoty	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
49	743953		ROZVADĚČ EOv S NADŘÁZENÝM OVLADAČEM - VERIFIKACE POVELŮ A SIGNÁLŮ NA 1 KS ROZVADĚČE EOv/OSVĚTLENÍ	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
50	743E21		SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PÍLÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
51	743E32		SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA LIŠTOVÝ ODPÍNAČ	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
52	743Z41		DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ EOv NA VÝHYBCE	KUS	1,000	0,00	0,00

			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
53	743Z42		DEMONTÁŽ NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE PRO ZAŘÍZENÍ EOVS	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
54	743Z43		DEMONTÁŽ ČIDEL AUTOMATICKÉHO CHODU EOVS	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
55	743Z92		DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	20,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
56	747111		KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
57	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
58	747214		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	6,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
59	747301		PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
60	747413		MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍ SÍŤ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
61	747511		ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM <sup>2</sup>	KUS	5,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
62	747512		ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X35 DO 120 MM <sup>2</sup>	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
63	747513		ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X150 DO 300 MM <sup>2</sup>	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
64	747521		ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
65	747622		MĚŘENÍ GEOMETRICKÉ KVALITY KOLEJE MĚŘICÍM VOZÍKEM	km	0,200	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
66	747701		DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	60,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1-14</i>				

67	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	12,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
68	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	60,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
69	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	12,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
<b>75</b>		<b>Elektroinstalace - slaboproud</b>				<b>0,00</b>
70	75I32X-R1	TCEKE D 7P1 vč. montáže	M	20,000	0,00	0,00
		<i>vit přílohy č. 1-14</i>				
71	75I32X-R2	TCEKE D 2P1 vč. montáže	M	10,000	0,00	0,00
		<i>vit přílohy č. 1-14</i>				
72	75IH21	Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem do 40 žil	KUS	8,000	0,00	0,00
		<i>vit přílohy č. 1-14</i>				
73	75IH7X	Ukončení kabelu smršťovací koncovka - montáž	KUS	8,000	0,00	0,00
		<i>vit přílohy č. 1-14</i>				
74	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	KMPÁR	0,060	0,00	0,00
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>				<b>0,00</b>
75	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	3,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
<b>92</b>		<b>Výstroj trati</b>				<b>0,00</b>
76	925110	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	m2	160,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukci</b>				<b>0,00</b>
77	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	60,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				
78	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	235,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy č. 1-14</i>				