

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby :  
Název SO :  
Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň,odb. Zádulka a Svitavy  
**Odb. Zádulka, úprava osvětlení**

Číslo stavby  
Číslo SO  
Datum aktualizace :

**SO 03-06-03**

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
1	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	1,000						
2	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	4,000						
3	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	1,000						
4	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	1,000						
5	742LDA	JYTY 2x1, kabel sdělovací izolace PVC	m	30,000						
s	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody								
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
6		Úprava rozvděče RH - doplnění PLC	kus	1,000						
7		Snímač intenzity venkovního osvětlení	kus	1,000						
8		Demontáž 2. pole rozváděče RH	kus	1,000						
9	743ZBI	Demontáž ovladače osvětlení	kus	1,000						
10		Software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC	kus	1,00						
s	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení								
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
11	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000						
13	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000						
14	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	6,000						
15	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	10,000						
16	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	10,000						
s	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS								
Díl:	O990	Poplatky za skládky								
17	15725	16 02 14 - Vyřazená elektrická zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 ( neobsahující nebezpečné látky )	t	0,500						
18	15930	20 03 01 - Směsný komunální odpad	t	0,500						

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby :  
Název SO :  
Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň,odb. Zádulka a Svitavy  
*Odb. Zádulka, úprava osvětlení*

Číslo stavby  
Číslo SO  
Datum aktualizace :

*SO 03-06-03*

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky								