



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ŘEDITEL ING. JIŘÍ MOLÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelek</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelek</i>	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	
KRAJ : Pardubický		POVĚŘENÝ OÚ : Česká Třebová		STUPEŇ: P – projekt
Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část SO 09-06-01 Žst. Zámorsk, úprava a doplnění EOv			ZAK. ČÍSLO 16002-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016240011
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 07/2016	
Specifikace kabelové trasy			ČÁST DOKUM. E.3.4	PŘÍLOHA 14

## SO 09-06-01 Žst. Zámorsk, úprava a doplnění EOVS

## Specifikace kabelové trasy

Vytyčovací Body	Číslo kabelu	Číslo SO řešícího zemní práce	Řez kabelovou trasou	Délka výkopu ( m )	Poznámka
001-002	WL200.1, WL200.2, WL200.3, WL200.4, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	3	5	
002-003-004-119	WL200.1, WL200.2, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	8	120	
119-005-120	WL200.1, WL200.2, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	3	40	
120-121	WL200.1, WL200.2, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	7	10	Kabely v chráničce pod komunikací
121-006-007-008	WL200.1, WL200.2, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	3	245	
008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020	WL200.1, WL200.2, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01		290	Kabely ve stávajícím pochozím žlabu.
020-021-022-023	WL200.1, WL200.2, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	3	30	
023-024	WL201.1, WL201.3, WL202.1, WL202.3, WL203.1, WL203.3, WL204.1, WL204.3, WL205.1, WL205.3, WL206.1, WL206.3, WL207.1, WL207.3, WS202	SO 09-06-01	2	5	
024-025	WL206.1, WL206.3	SO 09-06-01	2	5	
024-026	WL201.1, WL201.3, WL202.1, WL202.3, WL203.1, WL203.3, WL204.1, WL204.3, WL205.1, WL205.3, WL207.1, WL207.3, WS202	SO 09-06-01	2	15	
026-027-028	WL201.1, WL201.3, WL202.1, WL202.3, WL203.1, WL203.3, WL204.1, WL204.3, WS202	SO 09-06-01	2	35	
028-029-030-031	WL201.1, WL201.3, WL202.1, WL202.3, WL203.1, WL203.3, WS202	SO 09-06-01	2	15	
031-032	WL201.1, WL201.3, WL202.1, WL202.3, WL203.1, WL203.3, WS202	SO 09-06-01		130	Kabely ve stávajícím pochozím žlabu.
032-033	WL203.1, WL203.3	SO 09-06-01	2	5	

Vytyčovací Body	Číslo kabelu	Číslo SO řešícího zemní práce	Řez kabelovou trasou	Délka výkopu ( m )	Poznámka
032-034	WL201.1, WL201.3, WL202.1, WL202.3, WS202	SO 09-06-01		55	Kabely ve stávajícím pochozím žlabu.
034-035	WL202.1, WL202.3	SO 09-06-01	2	5	
034-036	WL201.1, WL201.3, WS202	SO 09-06-01		65	Kabely ve stávajícím pochozím žlabu.
036-037-038	WL201.1, WL201.3, WS202	SO 09-06-01	2	85	
038-039	WL201.1, WL201.3, WS202	SO 09-06-01	6	15	Kabely v chrániče pod kolejí
039-040-041	WL201.1, WL201.3, WS202	SO 09-06-01	2	15	
026-042	WL205.1, WL205.3, WL207.1, WL207.3	SO 09-06-01	6	15	Kabely v chrániče pod kolejí
042-043	WL205.1, WL205.3, WL207.1, WL207.3	SO 09-06-01	2	15	
043-044-045-046-047	WL207.1, WL207.3	SO 09-06-01	4	105	
028-048	WL204.1, WL204.3	SO 09-06-01	6	15	Kabely v chrániče pod kolejí
048-049-050	WL204.1, WL204.3	SO 09-06-01	2	10	
002-051-052-053-054	WL200.4, WL200.5, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	3	105	
054-055-056-057-058-059	WL200.4, WL200.5, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01		155	Kabely ve stávajícím pochozím žlabu.
059-060	WL200.4, WL200.5, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	1	15	
060-061-062-063-064-065-066-067	WL215.1, WL215.3	SO 09-06-01	2	80	
060-068	WL200.4, WL200.5, WL215.1, WL215.3 Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	10	25	Kabely v chrániče pod kolejí
068-069-070-071-072-073-074	WL212.1, WL212.3 Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	1	100	
074-075	WL212.1, WL212.3	SO 09-06-01	2	5	
068-076-077-078-079-080	WL200.4, WL200.5, WL212.1, WL212.3, WL215.1, WL215.3, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	1	110	
080-081	WL216.1, WL216.3	SO 09-06-01	2	5	
080-082-083-084-085	WL200.4, WL200.5, WL212.1, WL212.3, WL215.1, WL215.3, WL216.1, WL216.3, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	1	50	
085-086	WL217.1, WL217.3	SO 09-06-01	2	10	
085-087-088	WL200.4, WL200.5, WL212.1, WL212.3, WL215.1, WL215.3, WL216.1, WL216.3, WL217.1, WL217.3, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	1	10	

Vytyčovací Body	Číslo kabelu	Číslo SO řešícího zemní práce	Řez kabelovou trasou	Délka výkopu ( m )	Poznámka
088-089-090- 091-092	WL200.4, WL200.5, WL212.1, WL212.3, WL215.1, WL215.3, WL216.1, WL216.3, WL217.1, WL217.3, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	3	15	
092-093-094- 095-096-097- 098-099	WL218.1, WL218.3, WL219.1, WL219.3, WL220.1, WL220.3, WL221.1, WL221.3, WS204, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	3	130	
099-100	WL221.1, WL221.3, WS204, Kabely sděl. zař.	SO 09-06-01	3	35	
100-101-102- 103	WL221.1, WL221.3, WS204	SO 09-06-01	4	25	
103-104	WL221.1, WL221.3, WS204	SO 09-06-01	11	10	Kabely v chrániče pod odvodněním
104-105-106- 107-108-109	WL221.1, WL221.3, WS204	SO 09-06-01	4	95	
099-122	WL218.1, WL218.3, WL219.1, WL219.3, WL220.1, WL220.3	SO 09-06-01	11	15	Kabely v chrániče pod odvodněním
122-110	WL218.1, WL218.3, WL219.1, WL219.3, WL220.1, WL220.3	SO 09-06-01	6	15	Kabely v chrániče pod kolejí
110-111-112- 113	WL220.1, WL220.3	SO 09-06-01	2	20	
110-114	WL218.1, WL218.3, WL219.1, WL219.3	SO 09-06-01	2	15	
114-115	WL219.1, WL219.3	SO 09-06-01	2	5	
114-116-117	WL218.1, WL218.3	SO 09-06-01	2	95	
117-118	WL218.1, WL218.3	SO 09-06-01	12	10	Kabely v chrániče pod kolejí