



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	ŘEDITEL ING. JIŘÍ MOLÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. VOJTĚCH POPELÁŘ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VOJTĚCH POPELÁŘ	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ	
KRAJ : Pardubický, Středočeský		POVĚŘENÝ OÚ : Svitavy - Záboří nad Labem		STUPEŇ: P - projekt
Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část SO 01-06-01 Žst. Svitavy, úprava a doplnění EOv			ZAK. ČÍSLO 16002-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016240011
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
Soupis prací			DATUM: 07/2016	
			ČÁST DOKUM. E.3.4	PŘÍLOHA 19



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 16002 Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část

SO 01-06-01 0,00

Rozpočet: SO 01-06-01 Žst. Svitavy, úprava a doplnění EOv

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	215,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	2,500	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
3	015150		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	240,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
4	015160		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
5	015240		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	7,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
6	015310		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	5,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
7	015510		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	5,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
1			Zemní práce				0,00
8	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	1 000,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
9	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	400,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
10	11346		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M3	25,000	0,00	0,00

			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
11	113468		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	25,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
12	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	44,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
15	14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	50,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
16	141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	250,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
17	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	600,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
18	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	40,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
132		rýh					0,00
13	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	670,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
14	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	2 680,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
4		Vodorovné konstrukce					0,00
19	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	35,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
5		Komunikace					0,00
20	512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	150,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
21	549530		PODBITÍ PRAŽCE	KUS	300,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
22	549540		VYJMUTÍ A ZPĚTNÉ VLOŽENÍ PRAŽCE	KUS	10,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
23	58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	25,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
24	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	12,000	0,00	0,00

			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
7			Přidružená stavební výroba				0,00
25	701001		OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍŇE (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	190,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
26	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	1 460,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
27	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	235,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
28	702313		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	m	1 460,000	0,00	0,00
29	702411		KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
30	702522		PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
31	703511		ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM	m	25,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
32	706110		PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90	M2	0,300	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
33	706212		VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 110mm	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
34	709110		PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	30,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
35	709210		KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	30,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
36	709400		ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	m	535,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
37	709540		OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	M2	350,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				

38	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	m	300,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
39	709692	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	20,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
74		Elektroinstalace - silnoprúd				0,00
40	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	150,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
41	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	7,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
42	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	3,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
43	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	25,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
44	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	2 285,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
45	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	1 635,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
46	742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	m	880,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
47	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	m	530,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
48	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
49	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	150,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
50	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	16,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				

51	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	8,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
52	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	5,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
53	742K25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	2,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
54	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	680,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
55	742O14	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M	m	120,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
56	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	m	600,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
57	742Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	50,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
58	743811	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:7,5-190, 1:9-190	KUS	1,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
59	743812	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:9-300, 1:11-300	KUS	9,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
60	743813	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:12-500	KUS	7,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
61	743814	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:14-760	KUS	2,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
62	743822	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU OBLOUKOVOU TVARU 1:9-300, 1:11-300	KUS	2,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
63	743843-R10	KRYT EOv BOČNÍ ZÁMKU - S49	KUS	4,000	0,00	0,00

		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vybavení výhybky zařízením krytů eov – boční kryt zámku, šroubové svorky, inspekční poklop a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, vymezení polohy šroubových svorek pro následnou montáž – technický popis viz. projektová dokumentace <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p> <p><i>viz. přílohy č. 1-18</i></p>					
64	743843-R2	KRYT EOVS STŘEDNÍ - S49, DŘEVĚNÝ PRAŽEC	KUS	4,000	0,00	0,00	
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vybavení výhybky zařízením krytů eov – střední kryt, objímky z ocelového pozinkovaného pásu obepínajícího pražec, gumové zástěrky pro volné vedení táhla pod kryt, čepy pro připevnění a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, odstranění šterku v okolí pražců a opětovné zasypání – technický popis viz. projektová dokumentace <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p> <p><i>viz. přílohy č. 1-18</i></p>					
65	743843-R3	KRYT EOVS STŘEDNÍ - S49, BETONOVÝ PRAŽEC, 380mm	KUS	6,000	0,00	0,00	
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vybavení výhybky zařízením krytů eov – střední kryt, objímky z ocelového pozinkovaného pásu obepínajícího pražec, gumové zástěrky pro volné vedení táhla pod kryt, čepy pro připevnění a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, odstranění šterku v okolí pražců a opětovné zasypání – technický popis viz. projektová dokumentace <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p> <p><i>viz. přílohy č. 1-18</i></p>					
66	743843-R4	KRYT EOVS STŘEDNÍ - UIC60, BETONOVÝ PRAŽEC, 380mm	KUS	26,000	0,00	0,00	
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>					
67	743843-R7	KRYT EOVS BOČNÍ PŘESTAVNÍKU P/L - S49	KUS	4,000	0,00	0,00	

			1. Položka obsahuje: – vybavení výhybky zařízením krytů eov – boční kryt přestavníků, šroubové svorky, elektroizolační materiál, inspekční poklop a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, vymezení polohy šroubových svorek pro následnou montáž – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. <i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
68	743911		ROZVADĚČ EOVSILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM DO 8 KS ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI	KUS	4,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
69	743932		ROZVADĚČ EOVS - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU EOVS DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
70	743936		ROZVADĚČ EOVS - SADA KOLEJOVÉHO TEPLoměRU, ČIDLA SRÁŽEK A VENKOVNÍ TEPLoty	KUS	3,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
71	743951-R		NADŘAZENÝ ROZVADĚČ MSU DLE TECH. SPECIFIKACE - HARDWARE + ZÁKLADNÍ	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. <i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
72	743953		ROZVADĚČ EOVS NADŘAZENÝM OVLADAČEM - VERIFIKACE POVELŮ A SIGNÁLŮ NA 1 KS ROZVADĚČE EOVS/OsvĚTLENÍ	KUS	3,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
73	743E21		SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ	KUS	3,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
74	743E32		SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA LIŠTOVÝ ODPÍNAČ	KUS	8,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
75	743Z41		DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ EOVS NA VÝHYBCE	KUS	18,000	0,00	0,00

			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
76	743Z42		DEMONTÁŽ NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE PRO ZAŘÍZENÍ EOVS	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
77	743Z43		DEMONTÁŽ ČIDEL AUTOMATICKÉHO CHODU EOVS	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
78	743Z44		DEMONTÁŽ OVLADAČE PRO ZAŘÍZENÍ EOVS	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
79	743Z92		DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	60,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
80	747111		KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	4,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
81	747112		KONTROLA MANIPULAČNÍCH, OVLÁDACÍCH NEBO RELÉOVÝCH ROZVADĚČŮ, 1 POLE	KUS	4,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
82	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
83	747214		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	24,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
84	747301		PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
85	747413		MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	3,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
86	747511		ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM ²	KUS	82,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
87	747512		ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X35 DO 120 MM ²	KUS	5,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
88	747513		ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 DO 300 MM ²	KUS	4,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				

89	747521	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	3,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
90	747622	MĚŘENÍ GEOMETRICKÉ KVALITY KOLEJE MĚŘÍCÍM VOZÍKEM	km	1,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
91	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	120,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
92	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADEČŮ	HOD	24,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
93	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	120,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
75		Elektroinstalace - slaboproud				0,00
94	75I32X-R1	TCEKE D 7P1 vč. montáže	M	60,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
95	75I32X-R2	TCEKE D 2P1 vč. montáže	M	450,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
96	75IH71	Ukončení kabelu smršťovací koncovka do 40 mm	KUS	12,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
97	75IH7X	Ukončení kabelu smršťovací koncovka - montáž	KUS	12,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
8		Potrubí				0,00
98	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	28,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
92		Výstroj trati				0,00
99	925110	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	m2	200,000	0,00	0,00
96		Bourání konstrukcí				0,00
100	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	150,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				
101	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	3 750,000	0,00	0,00
		<i>viz. přílohy č. 1-18</i>				