



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ŘEDITEL ING. JIŘÍ MOLÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelec</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelec</i>	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	
KRAJ : Pardubický	POVĚŘENÝ OÚ : Česká Třebová		STUPEŇ: P – projekt	
Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část SO 03-06-04 Odb. Les, úprava osvětlení			ZAK. ČÍSLO 16002-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016240011
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 07/2016	
			ČÁST DOKUM. E.3.6	
Soupis prací				



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 16002 Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část

SO 03-06-04 0,00

Rozpočet: SO 03-06-04 Odb. Les, úprava osvětlení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	4,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	12,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
3	015310		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	1,500	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
1			Zemní práce				0,00
4	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	30,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
9	17421		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
132			rýh				0,00
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	10,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
7	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	40,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
2			Základy				0,00
10	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
5			Komunikace				0,00
11	56122		VÁLCOVANÝ BETON TL DO 100MM	M2	2,000	0,00	0,00

			viz. přílohy č. 1-14				
7		Přidružená stavební výroba				0,00	
12	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	4,000	0,00	0,00	
			viz. přílohy č. 1-14				
13	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	35,000	0,00	0,00	
			viz. přílohy č. 1-14				
14	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	m	35,000	0,00	0,00	
			viz. přílohy č. 1-14				
15	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	5,000	0,00	0,00	
			viz. přílohy č. 1-14				
16	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	m	20,000	0,00	0,00	
			viz. přílohy č. 1-14				
17	709692	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	2,000	0,00	0,00	
			viz. přílohy č. 1-14				
74		Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
18	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	m	40,000	0,00	0,00	
			viz. přílohy č. 1-14				
19	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	2,000	0,00	0,00	
			viz. přílohy č. 1-14				
20	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	4,000	0,00	0,00	
			viz. přílohy č. 1-14				
21	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	2,000	0,00	0,00	
			viz. přílohy č. 1-14				
22	741Z05	DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ	m	40,000	0,00	0,00	
			viz. přílohy č. 1-14				
23	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	65,000	0,00	0,00	
			viz. přílohy č. 1-14				
24	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,000	0,00	0,00	
			viz. přílohy č. 1-14				
25	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	m	65,000	0,00	0,00	

			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
26	742Z92		DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
27	743112		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
28	743474		SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 45 W	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
29	743486		SVÍTIDLO DRÁŽNÍ - MONTÁŽ SVÍTIDLA NA OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR DO VÝŠKY 15 M	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
30	743Z12		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DRÁŽNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
31	743Z31		DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
32	743Z35		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
33	743Z92		DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	20,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
34	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
35	747301		PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
36	747413		MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍ SÍŤ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
37	747511		ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
38	747541		MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				

39	747701		DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	36,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
40	747705		MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	36,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
	92		Výstroj trati				0,00
41	925110		DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	m2	20,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
	96		Bourání konstrukci				0,00
42	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				
43	96615B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	210,000	0,00	0,00
			<i>viz. přílohy č. 1-14</i>				