

FORMULÁŘ 5**ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ**Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

Název PS,SO : **Odb. Zádulka, přenosové zařízení**Projektant, firma : **SUDOP Praha a.s.**

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 03-14-02

Datum zpracování :

08/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 01										
		Dodávka a montáž přenosového zařízení								
1	75M811R	Switch Ethernet L3 do 12 portů, průmyslové provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75M81X	Switch Ethernet L3 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75M822	Switch Ethernet L2 do 12 portů, průmyslové provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	75M825	Switch Ethernet L2 24 portů, optické rozhraní	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
5	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
6	75M82Y	Switch Ethernet L2 - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75M866	Převodník - SFP	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
8	75M86X	Převodník - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
9	75M64WR	Konfigurace prvku datové technologické sítě (včetně dohledu)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
10	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
11	75J922	Optický patchcord singlemode přes 5 m	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
12	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
13	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	0,360		0,000		0,00		0,00
14	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	30,000		0,000		0,00		0,00
15	75IK51	Měření komplexní dvou vlnových délek do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
17	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
18	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,760		0,000		0,00		0,00
19	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0,760		0,000		0,00		0,00
20	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
21	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
22	75B717R	Přepěťová ochrana datového kabelu	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
23	75JB13R	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	703451	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	m	65,000		0,000		0,00		0,00
25	75JA53R	Rozvaděč strukt. kabeláže, patchpanel, 24 zásuvek, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75JA51R	Rozvaděč strukt. kabeláže, organizar-dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	75JA5XR	Rozvaděč strukt. kabeláže, montáž organizaru, patchpanelu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	704110R	Protipožární ucpávka do EI 90	m2	0,400		0,000		0,00		0,00
29	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	2,000		0,000		0,00		0,00
30	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
31	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	10,000		0,000		0,00		0,00
32	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	20,000		0,000		0,00		0,00
33	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
34	742F11	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	26,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

Název PS,SO : **Odb. Zádulka, přenosové zařízení**

Projektant, firma : **SUDOP Praha a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 03-14-02

Datum zpracování :

08/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
35	742J11	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
36	742F12	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	16,000		0,000		0,00		0,00
37	742J12	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
38	741311R	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA DIN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	744612	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	744613	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
41	744633	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
42	744652	JISTIČ DC OD 4 DO 10 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
43	744654	JISTIČ DC OD 25 DO 40 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
44	741C01	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
45	75K521	Bateriové vedení o průřezu do 35 mm2 - dodávka	m	2,000		0,000		0,00		0,00
46	75K52X	Bateriové vedení o průřezu do 35 mm2 - montáž	m	2,000		0,000		0,00		0,00
47	75K51Y	Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - demontáž	m	2,000		0,000		0,00		0,00
48	75K651	Akumulátorová baterie přes 2000 Vah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75K65X	Akumulátorová baterie přes 2000 Vah - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75K64Y	Akumulátorová baterie do 2000 VAh - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	75K691	Akumulátorová baterie - formování sestavy - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	75K671	Akumulátorová baterie - stojan/nosič akumulátorů - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
53	75K67X	Akumulátorová baterie - stojan/nosič akumulátorů - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
54	015640	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY	T	0,050		0,000		0,00		0,00
55	75K233	Napájecí zdroj 48 V DC přes 10 A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	75K415R	Napájecí zdroj 48 V DC přes 10 A - doplnění SNMP dohledu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75K23X	Napájecí zdroj 48 V DC - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75K23Y	Napájecí zdroj 48 V DC - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	75K414	Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC přes 1000 VA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	75K415	Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - doplnění SNMP dohledu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
61	75K416	Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - doplnění bypassu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	75K41X	Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	703213	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘISLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	4,000		0,000		0,00		0,00
64	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	kus	42,000		0,000		0,00		0,00
65	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	165,000		0,000		0,00		0,00
66	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
67	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
68	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
69	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
70	75X07R	Zajištění provizorních stavů, výluky na zařízení	případ	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Dodávka a montáž přenosového zařízení				0,000		0,00		0,00