

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Dlouhá Třebová, přenosové zařízení

Projektant, firma : SUDOP Praha a.s.

Číslo PS,SO

PS 06-14-02

Datum zpracování : 08/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Dodávka a montáž přenosového zařízení								
1	75M811R	Switch Ethernet L3 do 12 portů, průmyslové provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75M81X	Switch Ethernet L3 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75M822	Switch Ethernet L2 do 12 portů, průmyslové provedení	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
4	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
5	75M866	Převodník - SFP	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
6	75M86X	Převodník - montáž	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
7	75M64WR	Konfigurace prvku datové technologické sítě (včetně dohledu)	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
8	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
9	75J922	Optický patchcord singlemode přes 5 m	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	27,000		0,000		0,00		0,00
11	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,104		0,000		0,00		0,00
12	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0,104		0,000		0,00		0,00
13	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	15,000		0,000		0,00		0,00
14	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
15	703451	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	m	20,000		0,000		0,00		0,00
16	704110R	Protipožární ucpávka do EI 90	m2	0,250		0,000		0,00		0,00
17	742F11	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	m	39,000		0,000		0,00		0,00
18	742J11	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	kus	52,000		0,000		0,00		0,00
19	742O15	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	kus	107,000		0,000		0,00		0,00
20	742O13	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	m	40,000		0,000		0,00		0,00
21	75E117	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
22	75E127	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
23	747703	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
24	747704		hod	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Dodávka a montáž přenosového zařízení				0,000		0,00		0,00