

FORMULÁŘ 5 a

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název SO :  
Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň,odb. Zádulka a Svitavy  
Žst. Svitavy, úprava osvětlení

Číslo stavby  
Číslo SO  
Datum aktualizace :

SO 01-06-02

Položkový rozpočet SO

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	701	Zemní práce								
1		Hloubení a zához rýhy pro rozvaděč zemina do tř. 4	kus	12,000						
2	701CBA	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/do 900mm zemina do tř. 4	m	10,000						
3	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	5,000						
4	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	120,000						
5	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm	m	60,000						
s	Celkem za 701	Zemní práce								
Díl:	702	Odvoz odpadu								
6	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	3,000						
s	Celkem za 702	Odvoz odpadu								
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
7	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	134,000						
8	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	27,000						
9	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	350,000						
10	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 000,000						
10	742LDA	JYTY 2x1, kabel sdělovací izolace PVC	m	60,000						
12	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	350,000						
s	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody								
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
13		Rozvaděč osvětlení pod OV ROV s PLC	kus	12,000						
14		Úprava rozvděče R2 - doplnění PLC	kus	1,000						
15		Snímač intenzity venkovního osvětlení	kus	3,000						
16		Svorková skříňka KS	kus	12,000						
17	743ZBH	Demontáž rozvaděče osvětlení	kus	12,000						
18	743ZBI	Demontáž ovladače osvětlení	kus	1,000						
19		Demontáž svorkové skříňky KS	kus	12,000						
20		Software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC	kus	1,00						

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby :  
Název SO :  
Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň,odb. Zádulka a Svitavy  
Žst. Svitavy, úprava osvětlení

Číslo stavby  
Číslo SO  
Datum aktualizace :

SO 01-06-02

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
s	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení								
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
21	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000						
22	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	10,000						
23	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000						
24	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	31,000						
25	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	20,000						
26	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	20,000						
s	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS								
Díl:	O990	Poplatky za skládky								
27	15725	16 02 14 - Vyřazená elektrická zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 ( neobsahující nebezpečné látky )	t	5,000						
28	15930	20 03 01 - Směsný komunální odpad	t	1,000						
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky								