

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Chocẽ, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část**

Název PS,SO : **ŽST. Choceň, úprava a doplnění EO**

Datum zpracování : 20.8.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

maailtel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO **SO 08-06-01**

Datum aktualizace : 20.8.2016

ks

27

mj dle
IKCO

	počet mj
--	----------

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
Díl:	74	Silnoproud											
1	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	113,000		0,000		0,00	0,00	0,00			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
2	742H24	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	36,000		0,000		0,00	0,00	0,00			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
3	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	1 692,000		0,000		0,00	0,00	0,00			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
4	742I12	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	M	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
5	75J321	KABEL PRO SDĚLOVACÍ STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - DODÁVKA	KM.PÁR	0,100		0,000		0,00	0,00	0,00			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Záduka a Svitavy - 1. část

ŽST. Choceň, úprava a doplnění EOv

20.8.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 08-06-01

Datum aktualizace :

20.8.2016

ks	27
mj dle JKSO	počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
6	75J32X	KABEL PRO SDĚLOVACÍ STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ	KM.PÁR	0,100		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech. P OTSKP_ZS1
7	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. P OTSKP_ZS1
8	742K14	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. P OTSKP_ZS1
9	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	94,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. P OTSKP_ZS1
10	742L12	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 6 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. P OTSKP_ZS1
11	742K25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. P OTSKP_ZS1

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Choceň, úprava a doplnění EOv

20.8.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 08-06-01

Datum aktualizace :

20.8.2016

ks	27
mj dle JKSO	počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
12	742K24	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
13	742K22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	86,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
14	742O11	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2	M	9,295		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. 1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOv – topné tyče, příchytky hlavic topných tyčí a pérových přichytek vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
15	743831	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU KŘÍŽOVATKOVOU TVARU 1:9-190	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – zkrácení stávajících kluzných stoliček a jazykových opěrek u starších výhybek pro montáž topných tyčí 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
16	743843	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU - ÚPRAVA KLUZNÝCH STOLIČEK A JAZYKOVÝCH OPĚREK	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – vybavení výhybky zařízením krytů eov – střední kryt, objímky z ocelového pozinkovaného páska obepínajícího pražec, gumové zástěrky pro volné vedení táhla pod kryt, čepy pro připevnění a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, odstranění štetru v okolí pražců a opětovné zasypání 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
17	R2	KRYT EOv STŘEDNÍ - S49, DŘEVĚNÝ PRAŽEC	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R-Položky	1. Položka obsahuje: – zkrácení stávajících kluzných stoliček a jazykových opěrek u starších výhybek pro montáž topných tyčí 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Choceň, úprava a doplnění EOv

20.8.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 08-06-01

Datum aktualizace :

20.8.2016

ks

27

mj dle JKSO

počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
18	743911	ROZVADĚČ EOv SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM DO 8 KS ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
19	743912	ROZVADĚČ EOv SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM OD 9 DO 12 KS ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
20	743952	ROZVADĚČ EOv S NADŘÁZENÝM OVLADAČEM - SOFTWARE A PARAMETRIZACE NA 1 KS VÝHYBKÝ/VĚTVĚ OSVĚTLENÍ	KUS	41,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
21	743953	ROZVADĚČ EOv S NADŘÁZENÝM OVLADAČEM - VERIFIKACE POVELŮ A SIGNÁLŮ NA 1 KS ROZVADĚČE EOv/OSVĚTLENÍ	KUS	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
22	743641	ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU OSVĚTLENÍ DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – instalaci software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
23	743DAH-R	DOHLEDOVÉ PRACOVÍŠTĚ SPRÁVCE OBVODU EOv/VO, SW, ZAJIŠTĚNÍ NÁVAZNOSTI, NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ VČ. SW A LICENCE	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	1. Položka obsahuje: Všechny náklady na nastavení a seřízení systému, vybavení příslušným softwarem včetně licenčních poplatků, včetně měření vstupních a výstupních údajů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Choceň, úprava a doplnění EOv

20.8.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 08-06-01

Datum aktualizace :

20.8.2016

ks	27
mj dle JKSO	počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
24	743E21	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ	KUS	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení P OTSKP_ZS1: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži – veškerý podružný a pomocný materiál (včetně mústků, vnitřních propojů- vodičů a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky P OTSKP_ZS1: – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení (jističe, stykače apod.), zemní práce 3. Způsob měření:
25	744218	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, - PŘÍPLATEK ZA POVRCHOVOU ÚPRAVU LAKOVÁNÍM	KUS	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace P OTSKP_ZS1: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem P OTSKP_ZS1: 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
26	744I02	POJISTKOVÁ VLOŽKA PŘES 160 DO 250 A	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojení P OTSKP_ZS1: – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
27	741921	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI NEREZOVÝ (V4A) DO 120 MM2	M	35,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování P OTSKP_ZS1: – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
28	741B21	ZEMNÍČÍ TYČ NEREZOVÁ (V4A) DÉLKY DO 2 M	KUS	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování P OTSKP_ZS1: – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
29	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování P OTSKP_ZS1: – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Choceň, úprava a doplnění EOv

20.8.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 08-06-01

Datum aktualizace :

20.8.2016

ks	27
mj dle JKSO	počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
30	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	120,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. P OTSKP_ZS1
31	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. P OTSKP_ZS1
32	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	135,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. P OTSKP_ZS1
33	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	48,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. P OTSKP_ZS1
34	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajích rozvodů nn, přiřazení vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. P OTSKP_ZS1
35	748241	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY DO 40 MM	KUS	92,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. P OTSKP_ZS1 a ředidla

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Choceň, úprava a doplnění EOv

20.8.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 08-06-01

Datum aktualizace :

20.8.2016

ks

27

mj dle JKSO

počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
36	742013	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	1 680,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
37	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
38	747214-R	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	21,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P R		1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
39	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
40	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	63,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
41	743Z42	DEMONTÁŽ NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE PRO ZAŘÍZENÍ EOv	KUS	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Choceň, úprava a doplnění EOv

20.8.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 08-06-01

Datum aktualizace :

20.8.2016

ks

27

mj dle JKSO

počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
42	743Z44	DEMONTÁŽ OVLADAČE PRO ZAŘÍZENÍ EOv	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek P OTSKP_ZS1
43	744Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	135,000		0,000		0,00	0,00	0,00				2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.
S	Celkem za 74	Silnoproud				0,000		0,00		0,00				
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00				
44	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	220,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: P OTSKP_ZS1: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
45	702222	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	60,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: P OTSKP_ZS1: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
46	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	280,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: P OTSKP_ZS1: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy -**

Název PS,SO : **ŽST. Chocẽň, úprava a doplnění EO**

Datum zpracování : 20.8.2016

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu : **828 73**
(JKSO,
JKPOV)

maiitel HIM: SŽDC

SŽDC	0
------	---

0

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO SO 08-06-01

Datum aktualizace : 20.8.2016

ks 27

27

mj dle "KSC"	počet mj
-----------------	----------

počet mj	
----------	--

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
47	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	220,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: P OTSKP_ZS1: – veškeré zemní práce včetně dodání zásyповého materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
48	701CFD-R	OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK DO FÍ 200mm V RÝZE DO Š.100cm, TL.VRSTVY 12CM	M	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00				P OTSKP_ZS1: Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovnaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 1. Položka obsahuje: – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu P OTSKP_ZS1: – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
49	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – oprava dna výkopu – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí P OTSKP_ZS1: – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
50	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – oprava dna výkopu – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí P OTSKP_ZS1: – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
51	709310	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – oprava dna výkopu, provedení podkladové a zásyповé vrstvy písku – dodání a přemísťování cihel, uložení do rýhy – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
52	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	60,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: P OTSKP_ZS1: – odvinutí, napojení a zatažení lana do kanálku nebo tvárnícové trasy – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

<i>FORMULÁŘ 5</i>	
<u>SOUPOIS PRACÍ</u>	
Název stavby :	Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - Zatřídění
Název PS, SO :	ŽST. Choceň, úprava a doplnění EOv (JKSO, JKPOV)
Datum zpracování :	20.8.2016

Název PS,SO : **ŽST. Choceň, úprava a doplnění EO**

Datum zpracování : 20.8.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

SŽDC

0

Číslo PS,SO **SO 08-06-01**

Datum aktualizace : 20.8.2016

27

mj dle
.JKSO

počet mj	
----------	--

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
58	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	5,300		0,000		0,00	0,00	0,00				<div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepvost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy</div>
59	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	159,000		0,000		0,00	0,00	0,00				<div>P OTSKP_SPK</div>
60	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00				<div>položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepvost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepvost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy</div>
61	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00				<div>P OTSKP_SPK</div>
S	Celkem za 13	Hloubené výkopávky				0,000		0,00		0,00				
Díl:	17	Konstrukce ze zemin												
62	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	62,500		0,000		0,00	0,00	0,00				<div>položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech</div>
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00				
Díl:	14	Ražení a protlačování				0,000		0,00		0,00				SD

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Choceň, úprava a doplnění EOv

20.8.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

5213720019

SO 08-06-01

20.8.2016

ks

mj dle JKSO

27

počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
63	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	60,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_SPK	položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)
S	Celkem za 14	Ražení a protlačování				0,000		0,00		0,00			
Díl:	2	Základy											
64	272310-R	ZÁKLADY VČETNĚ PODEZDÍVEK Z BETONU (PROSTÉHO) DO C 12/15	M3	2,400		0,000		0,00	0,00	0,00		P R	1. Položka obsahuje: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu – zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností včetně užití potřebných přísad a technologií výroby betonu – zřízení spojovací vrstvy u základů, pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00			
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)											
65	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	90,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_SPK	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
66	701FFC-R	OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	M2	270,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P R	Položka obsahuje: Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
67	701FFB-R	VYČIŠTĚNÍ ŠTĚRKOVÉHO LOŽE	M2	35,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P R	Položka obsahuje: Vyčištění štěrkového lože a úprava terénu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy -**

Název PS,SO : **ŽST. Choceň, úprava a doplnění EO**

Datum zpracování : 20.8.2016

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu : **828 73**
(JKSO,
JKPOV)

maijtel HIM:	SŽDC	0
--------------	------	---

SŽDC	0
------	---

0

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO SO 08-06-01

Datum aktualizace : 20.8.2016

ks 27

27

mj dle	počet mj
--------	----------

počet mj	
----------	--

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
68	701ACA-R	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - POROST MĚKKÝ S ODVOZEM DO 20KM	M2	24,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	R	Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků. Odstranění kořenů a složení do hromad. Křoviny a stromky do průměru kmenů do 5cm. Dále obsahuje naložení na dopravní prostředek a odvoz do 20km, dále cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00			
Díl:	51	Kolejové lože											
69	541521-R	PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	R	1. Položka obsahuje: - odkopání kolejového lože na úroveň ložné plochy pražců - povolení upevňovačel - posunutí pražce do nové polohy - utažení upevňovačel, popř. náhradu poškozených upevňovacích prvků a podložek za užitě nebo nově - nahnutí kolejového lože zpět včetně zhutnění - směrovou a výškovou úpravu koleje - příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách
70	549530-R	PODBITÍ PRAŽCE	KUS	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	R	1. Položka obsahuje: - lokální podbití pražce - příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: - případné doplnění šterkového lože 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
71	56310-R	OBNOVENÍ DRÁŽNÍ STEŽKY - VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA	M2	270,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	R	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
S	Celkem za 51	Kolejové lože				0,000		0,00		0,00			
Díl:	96	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek				0,000		0,00		0,00			
72	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,200		0,000		0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_SPK	polozka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy -**

Název PS,SO : **ŽST. Choceň, úprava a doplnění EO**

Datum zpracování : 20.8.2016

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu : **828 73**
(JKSO,
JKPOV)

maijitel HIM: SŽDC

SŽDC	0
------	---

0		ks	27
---	--	----	----

Cena za objekt [Kč]	mj die	počet mj
	JKSO	

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO SO 08-06-01

Datum aktualizace : 20.8.2016

ks 27

27

mj dle IKSO	počet mj
----------------	----------

počet mj	
----------	--

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
73	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	T.KM	192,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK	Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
S	Celkem za 96	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek				0,000		0,00		0,00				
Díl:	5	Komunikace		4,000										
74	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M			0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK	Položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
				0,420										
75	966158-R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽIVIČNÝCH NEBO Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20K	M3			0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	polozka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných nřadních
				16,800										
76	96615B-R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽIVIČNÝCH NEBO Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	T.KM			0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
				0,420										
77	567406	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PENETRAČ MAKADAMU	M3			0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK	- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, proliti kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy -**

Název PS,SO : **ŽST. Choceň, úprava a doplnění EOV** objektu :
(JKSO

Datum zpracování : 20.8.2016

majitel HIM:	SŽDC	0
--------------	------	---

SŽDC	0
------	---

0

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO SO 08-06-01

Datum aktualizace : 20.8.2016

ks 27

27

mj dle	počet mj
--------	----------

počet mj	
----------	--

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
78	561143	PODKLADNÍ BETON TR. III TL. DO 200MM	M2	0,600		0,000		0,00	0,00	0,00			P OTSKP_SPK	- oddání směsi v prozařované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu křutu
79	701EBA-R	ŽIVIČNÝ POVRCH VOZOVKY - VRSTVA ASFALTU DO 20cm	M2	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00			P R	Položka obsahuje: Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření živичné směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
				4,000										
80	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M			0,000		0,00	0,00	0,00			P OTSKP_SPK	položka zahrnuje: P OTSKP_SPK - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
81	587201	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	1,600		0,000		0,00	0,00	0,00			P OTSKP_SPK	- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00				
						0,000		0,00		0,00				
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů												
82	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	4,400		0,000		0,00	0,00	0,00			P OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření:

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy -**

Název PS,SO : **ŽST. Choceň, úprava a doplnění EOV** objektu :
(JKSO

Datum zpracování : 20.8.2016

maijitel HIM:	SŽDC	0
---------------	------	---

SŽDC	0
------	---

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO SO 08-06-01

Datum aktualizace : 20.8.2016

ks 27

27

mj dle	počet mj
--------	----------

počet mj	
----------	--

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
83	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	3,800		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu P OTSKP_ZS1 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření:
84	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	7,680		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu P OTSKP_ZS1 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření:
85	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,504		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu P OTSKP_ZS1 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření:
86	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	0,150		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu P OTSKP_ZS1 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření:
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00				