

Naše zn.:

12593/2017-SŽDC-SSZ-VZ

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

**Dle rozdělovníku****„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany“****Dodatečné informace - Dodatek č. 10**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č.75:**

Jak bude realizována směrová a výšková úprava koleje při navržených nulových zdvizech (2. kolej v celé délce) a v navržených záporných zdvizech (3. kolej km 370.860 – 371.025)?

**Odpověď na dotaz č.75:**

*V rámci projektu je uvažováno primárně se směrovým posunem koleje. Výškový posun je uvažován v nezbytném technologickém minimu. Fyzický průběh koleje č.3 odpovídá navrženému stavu.*

**Dotaz č.76:**

Jak projekt uvažuje úpravu upínací teploty bezстыkové koleje při směrových posunech a zdvizech staničních kolejí (zdvihy do cca 200mm)?

**Odpověď na dotaz č.76:**

*V rámci projektu je uvažováno se zrušením bezстыkové koleje, s úpravou upínací teploty v navazujících úsecích a zhotovením bezстыkové koleje dle ustanovení předpisu SŽDC S3/2.*

*Min. vzdálenost stávajících a nových svarů musí respektovat ustanovení předpisu SŽDC S3/2.*

*Výměra u položky č. 20 545211 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60E2,R65 JEDNOTLIVĚ byla navýšena na 44+10 = 54 ks.*

*Výměra u položky č. 21 545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49E1,T JEDNOTLIVĚ byla navýšena na 10+6 = 16ks.*

*Výměra u položky č. 24 549321 ZRUŠENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI byla navýšena na 40+12+1062,951+1061,242+508,027+631,477+534,307+537,99+1062,951+230,304 = 5681,49 M*

Výměra u položky č. 25 549331 ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI byla navýšena na  $40+12+1062,951+1061,242+508,027+631,477+534,307+537,99+1062,951+230,304 = 5681,49 \text{ M}$

Výměra u položky č. 26 549510 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR byla navýšena na 70 ks.

Byla doplněná položka č. 53, 514000 KOLEJOVÉ LOŽE – PROČIŠTĚNÍ ve výměře  $2,01 \cdot (180+150) = 663,3 \text{ M3}$

Byla doplněná položka č. 54, 549312 ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE ve výměře  $53,608+81,324 = 134,932 \text{ M}$

#### **Dotaz č.77:**

SO 11-01: SP – položka č. 45 – V odpovědi na dotaz č. 59 zadavatel změnil výměru položky č. 45, 965113 Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním na dvojnásobek původní výměry 40 m koleje. Položka řeší demontáž koleje, ne demontáž kolejnic. Opraví zadavatel výměru položky na původních 40 m koleje?

#### **Odpověď na dotaz č.77:**

Výměra položky č. 45 byla opravena na 40 M.

#### **Dotaz č.78:**

SO 11-01: SP – položka č. 48 – V odpovědi na dotaz č. 60 b) zadavatel změnil výměru položky č. 48, 965121 Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí na dvojnásobek původní výměry 12 m koleje. Položka řeší demontáž koleje, ne demontáž kolejnic. Opraví zadavatel výměru položky na původních 12 m koleje?

#### **Odpověď na dotaz č.78:**

Výměra položky č. 48 byla opravena na 12 M.

Příloha: 1) opravený soupis prací SO 11-01

V Praze dne 24. 04. 2017



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

