

Naše zn.: 12709/2017-SZDC-SSZ-VZ

Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý

Telefon: 972 244 623

Mobil: 727 876 075

E-mail: dobry@szdc.cz

## Dle rozdělovníku

### „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice“

#### Dodatečné informace - Dodatek č. 7

V souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, provádíme následující úpravu takto:

#### Dotaz č. 59:

V postoupené zadávací dokumentaci - v soupisu prací pro SO 5-11-11, ŽST Praha Žvahov, železniční svršek, pol. č. 36 Příplatek za úpravu jazyka pro vložení čelistového závěru chybí 1 kus (1 výhybka = 2 jazyky).

Dále podle našeho názoru chybí položky na provizorní zprovoznění koleje č.3 před jejím vytržením a odvozem k regeneraci. K tomu je potřeba zajistit materiál kolejnice, podkladnice, spojky, drobné kolejivo a náklady na zařízení.

Žádáme zadavatele o prověření, resp. doplnění soupisu prací.

#### Odpověď č. 59:

*Položka č. 36 obsahuje náklady na úpravy jazyků v množství na 1 ks výhybky.*

*Veškeré náklady na provizorní zesílení koleje č. 3 za účelem její demontáže a odvozu na základnu kolejovými vozidly jsou součástí položky č. 69 Demontáž koleje na betonových pražcích do kol. polí s odvozem na montážní základnu. Ve specifikacích této položky je mj. „úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí“, „naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek“, „příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti“. Pro naložení polí na kolejové vozidlo je nutné učinit taková opatření (např. doplnit chybějící materiál), aby s nimi mohlo být při nakládání manipulováno. Opatření jsou součástí výše uvedených specifikací položky.*

#### Dotaz č. 60:

V postoupené zadávací dokumentaci - v soupisu prací pro SO 5-11-31, ŽST Praha Jinonice, železniční svršek, pol. č. 26 Příplatek za úpravu jazyka pro vložení čelistového závěru chybí 4 kusy (4 výhybky = 8 jazyků).

Žádáme zadavatele o prověření, resp. doplnění soupisu prací.

#### Odpověď č. 60:

*Položka č. 26 obsahuje náklady na úpravy jazyků v množství na ks výhybky, tedy na 4 ks výhybky.*

**Dotaz č. 61:**

V postoupené zadávací dokumentaci – v soupisu prací pro SO 5-11-71, ŽST Praha Zličín, železniční svršek, pol. č. 34 Příplatek za úpravu jazyka pro vložení čelistového závěru chybí 2 kusy (2 výhybky = 4 jazyky).

Žádáme zadavatele o prověření, resp. doplnění soupisu prací.

**Odpověď č. 61:**

*Položka č. 34 obsahuje náklady na úpravy jazyků v množství na ks výhybky, tedy na 2 ks výhybky.*

**Dotaz č. 62:**

— V postoupené zadávací dokumentaci – v soupisu prací pro SO 5-11-51, ŽST Praha Stodůlky, železniční svršek podle našeho názoru chybí položky na provizorní zprovoznění koleje č. 3 a výhybek před jejím vytržením a odvozem k regeneraci. K tomu je potřeba zajistit materiál kolejnice, podkladnice, spojky, drobné kolejivo a náklady na zřízení.

Žádáme zadavatele o prověření, resp. doplnění soupisu prací.

**Odpověď č. 62:**

— *Veškeré náklady na provizorní zesílení koleje č. 3 za účelem její demontáže a odvozu na základnu kolejovými vozidly jsou součástí položky č. 66 Demontáž koleje na betonových pražcích do kol. polí s odvozem na montážní základnu. Ve specifikacích této položky je mj. „úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí“, „naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek“, „příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti“. Pro naložení polí na kolejové vozidlo je nutné učinit taková opatření (např. doplnit chybějící materiál), aby s nimi mohlo být při nakládání manipulováno. Opatření jsou součástí výše uvedených specifikací položky.*

**Dotaz č. 63:**

— V postoupené zadávací dokumentaci – v soupisu prací pro SO 5-11-71, ŽST Praha Zličín, železniční svršek, je u pol. č. 3 Náhradní výsadba uveden 1 soubor s Pozn.: „Náhradní výsadby dřevin budou stanoveny v Rozhodnutí o kácení dřevin“. Toto rozhodnutí, které je nutné pro ocenění této položky, nebylo nalezeno v zadávací dokumentaci.

— Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď č. 63:**

*V položce je uvedena nepřesná specifikace, Rozhodnutí o kácení dřevin nebude vydáno. Jedná se o náhradní výsadbu záhonů s okrasnými dřevinami (především růžemi) ve formě keřů před výpravní budovou, které budou stavbou poškozeny (kabelová trasa, svodné potrubí, úprava ploch). Tyto dřeviny nejsou chráněny právní úpravou a tudíž na ně ani nebude vydáno Rozhodnutí o kácení dřevin.*

**Dotaz č. 64:**

V postoupené zadávací dokumentaci – v soupisu prací pro SO 5-16-31, - ŽST Praha Jinonice, přípojka vodovodu do technologické budovy, u pol. č. 8 (podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těženého) není vyznačeno množství ani měrná jednotka.

Žádáme zadavatele o prověření, resp. doplnění soupisu prací.

**Odpověď č. 64:**

*Do položky č. 8 byla doplněna měrná jednotka i množství. Bude zaslán opravený soupis prací.*

*Příloha: opravený soupis prací SO 5-1631\_op*

V Praze dne 25. 04. 2017



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace