

FORMULÁŘ 9 b

Soubor :	PS 204		JKSO :
Název objektu :	Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 49,643		
Stavba :			SKP :
Název stavby :	Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice – Kropáčova Vrutice – Chotětov		
Projektant :	TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Rudolfov	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	SŽDC s.o., Stavební správa západ	Náklady na MJ :	
Počet listů :	5+1	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Rudolfov	Zhotovitel :	
PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI			
Základní rozpočtové náklady B.2.1.1		Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2	
Z R N	B.2.1.1.1 Dodávka celkem		B.2.1.2.1 zařízení staveniště
	Montážní práce celkem		B.2.1.2.2 ztížené podmínky výstavby
	HSV práce celkem		Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2 celkem
	PSV práce celkem		Ostatní rozpočtové náklady
	B.2.1.1.2 PRACE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM		B.2.1.3 geodetická činnost zhotovitele
	B.2.1.1.3 Náklady na nakládání s odpadem		B.2.1.4 koordinační činnost zhotovitele
B.2.1.1.4 HZS		B.2.1.5 zkoušky a revize	
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.2.1.1 celkem			B.2.1.6 ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v realizaci
			A.5.3.1.2 poplatek za uložení na skládku
			Ostatní rozpočtové náklady celkem
		PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Jan Říčař 01/2016		Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		15 % činí :	
DPH		15 % činí :	
Základ pro DPH		21 % činí :	
DPH		21 % činí :	
CENA ZA SOUBOR CELKEM			

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :
Název PS :
Datum zpracování :

Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice – Kropáčova Vrutice – Chotětov
Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 49,643
31.1.2016

Číslo stavby
Číslo PS
Datum aktualizace :

PS 204

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M001	PZS								
1	75D161R	Dodávka rel. domku 2,1x2,1m OPD izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací	kus	1,000						
2	75D167R	Montáž rel. domku 2,1x2,1m OPD izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí	kus	1,000						
3	75B311R	Skříňka místního ovládání - dodávka	ks	1,00						
4	75B317R	Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD	ks	1,00						
5	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,00						
6	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000						
7	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,00						
8	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,00						
9	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,00						
10	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,00						
11	75C931R	Skříň s počítači náprav 2 body/1 úsek - dodávka	kus	1,000						
12	75C937R	Skříň s počítači náprav 2 body/1 úsek - montáž	kus	1,000						
13	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	2,000						
14	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	2,000						
15	75B711R	Přepětová ochrana pro počítač bod - dodávka	kus	2,00						
16	75B717R	Přepětová ochrana pro počítač bod - montáž	kus	2,00						
17	75B6A1R	Usměrňovač 24 V/30 A - dodávka	kus	1,000						
18	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000						
19	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	1,000						
20	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000						
21	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	2,000						
22	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	2,000						
23	75B714R	Přepětová ochrana NN rozvodů - dodávka	ks	1,00						
24	75B774R	Přepětová ochrana NN rozvodů - montáž	ks	1,00						
25	75HHABR	Dodávka - Rozváděč DC	ks	1,00						
26	75HHBAR	Montáž - Rozváděč DC	ks	1,00						
27	75HHADR	Dodávka - Rozváděč AC	ks	1,00						
28	75HHBCR	Montáž - Rozváděč AC	ks	1,00						
29	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	20,00						
30	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	20,00						
31	75B381	Úprava kolejové desky - dodávka	kus	1,00						
32	75B387	Úprava kolejové desky - montáž	kus	1,00						
33	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000						

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :
Název PS :
Datum zpracování :

Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice – Kropáčova Vrutice – Chotětov
Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 49,643
31.1.2016

Číslo stavby
Číslo PS
Datum aktualizace :

PS 204

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	10,000						
35	747CAAR	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	ks	1,00						
S	Celkem za M001	PZS								
Díl: M002		Kabelizace								
36	75A211R	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	1 100,00						
37	75A215R	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	100,00						
38	75A271R	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	1 100,00						
39	75A275R	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	100,00						
40	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	4,000						
41	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	6,000						
42	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	1,000						
43	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	11,000						
44	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	150,000						
45	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	1,000						
S	Celkem za M002	Kabelizace								