

NAŠE ZN: 11551/2017-SZDC-SSV-Ú3/Rr
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/27. 4. 2017

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 11
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 170:

U SO:

SO 02-19-08 Říkonín - Vlkov u Tišnova, Lubenský tunel
SO 02-19-11 Říkonín - Vlkov u Tišnova, Níhovský tunel

u položky:

53 711815 IZOLACE TUNELŮ PROTI ZEM VLHK POLYMERNÍ STŘÍKANÁ
v TZ ani ve výkazu výměr nejsou uvedené požadavky na vlastnosti materiálu. Žádáme o bližší
specifikaci materiálu na polymerní stříkanou izolaci.

Odpověď k dotazu č. 170:

Systém vodotěsných izolací musí být pro použití na dráze schválený od SZDC. Schválené systémy
naleznete na stránce <http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-mosty-a-tunely/3.1.systemy-izolaci.html>, kde je uložen soubor Schválené systémy vodotěsných izolací (pdf). Protože se jedná o schválené systémy izolací pro použití na dráze, není nutné ani možné je blíže specifikovat.

Dotaz č. 171:

SO 02-19-11 Říkonín - Vlkov u Tišnova, Níhovský tunel

Žádáme o úpravu množství položek:

1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A
HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 444,675

viz pol. 12573 * 2,1t/m³
211,750*2,1=444,6750 [A]

Položka č. 12573 je výkop v zemníku a neukládá se na skládku.

Dále žádáme o opravu a vysvětlení množství u položek:

20	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	m ³	36,0000
21	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	m ³	211,7500
22	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	m ³	90,0000
23	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m ³	175,7500

24	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	m3km	6 352,5000
25	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	m3	90,0000
26	13183B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA	m3km	2 700,0000
27	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	2 839,7500
28	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	27,0000
29	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	8,1000

Odpověď k dotazu č. 171:

Položka č.1 soupisu prací:

Projektant předpokládá, že vykopaná zemina bude vhodná pro použití nazpět. V případě že zhotovitel zjistí, že zemina není vhodná pro použití nazpět, bude odvezena na skládku.

Jedná se o součet položek č. (12110 + 13173 + 13183) * 2,1 = (36+175,75+90)*2,1 = 633,68T

Položky č.20 až 29 soupisu prací:

Položky vychází z prací prováděných nad portály tunelů, viz výkresová dokumentace a specifikace jednotlivých položek ve výkazech výměr. V rámci položek je uveden i způsob výpočtu výměr.

Pokud uchazeči není jasný některý z údajů ve výpočtových vzorcích, musí specifikovat který.

Upravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 172:

SO 02-19-08 Říkonín - Vlkov u Tišnova, Lubenský tunel

Žádáme o opravu a vysvětlení množství u položek:

001	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	234,4650
020	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	m3	36,0000
021	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	m3	111,6500
022	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	m3	90,0000
023	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	75,6500
024	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	m3km	3 349,5000
025	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	m3	90,0000
026	13183B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA	m3km	2 700,0000
027	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	1 331,1500
028	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	27,0000
029	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	8,1000

Odpověď k dotazu č. 172:

Položka č.001 soupisu prací:

Projektant předpokládá, že vykopaná zemina bude vhodná pro použití nazpět. V případě že zhotovitel zjistí, že zemina není vhodná pro použití nazpět, bude odvezena na skládku.

Oprava výměry položky v soupisu prací : 237,65 (Pol. č. 17120) x 2,1 = 499,07T

Položky č.020 až 029 soupisu prací:

Položky vychází z prací prováděných nad portály tunelů, viz výkresová dokumentace a specifikace jednotlivých položek ve výkazu výměr. V rámci položek je uveden i způsob výpočtu výměr.

Pokud uchazeči není jasný některý z údajů ve výpočtových vzorcích, musí specifikovat který.

V rámci dotazu byla upravena položka č. 027 soupisu prací, a to následovně:
Jedná se o součet položek č. 12110 + 13173 + 13183 = 111,650+90 +36 = 237,65m3

Upravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 173:

V rozpočtu z „Vysvětlení č.2“ pro SO 02-19-02 je v buňce I163 špatně součet a v buňce I180 chybně součin.

Prosíme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 173:

Ano, vzorce SO 02-19-02 byly opraveny. Soupis prací přikládáme.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny a doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 19. 05. 2017 na den 22. 05. 2017, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2017-006477). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 19. 05. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 22. 05. 2017 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 19. 05. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 22. 05. 2017 v 10:15 hod.


Příloha:

SO 02-19-02_27042017

SO 02-19-08_27042017

SO 02-19-11_27042017

V Praze 27.4. 2017



Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2068
ze dne 1.6.2016
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace