

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 25372/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Datum 23. 10. 2020

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Výstavba PZS v km 42,145 (P1799) trati Rakovník - Bečov nad Teplou“

„Výstavba PZS v km 43,357 (P1800) a km 43,988 (P1801) trati Rakovník - Bečov nad Teplou“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zasláné dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 50:

Výstavba PZS v km 42,145 (P1799) trati Rakovník - Bečov nad Teplou a

Výstavba PZS v km 43,357 (P1800) a km 43,988 (P1801) trati Rakovník - Bečov nad Teplou

Dotazy se týkají zabezpečovacího zařízení (dále ZZ).

V návaznosti na „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 1 a č. 2“ se dále tážeme.

1) Technické zprávy (dále TZ) obou staveb (tedy „1.D.1.3 Technická zpráva_P1799.pdf“ a „4.D.1.3 Technická zpráva_P1800_P1801.pdf“) mimo jiné shodně uvádějí, že přejezdy budou zabezpečeny s požadavkem PZS 3ZBL. Zároveň se v dalších částech TZ i v dodatcích uvádí požadavek na přenos indikací do žst. ZD požaduje přenos do žst Bečov nad Teplou, toto je odpovědí z dodatku č. 2 vyloučeno a je připuštěn přenos do žst Blatno u Jesenice s tím, že případnou změnu bude nutno projednat v rámci zpracování RDS.

- a) Připouští zadavatel (i vzhledem k odpovědím a uvedenému požadavku TZ na PZS 3ZBL) řešení bez stažení indikací do žst (pouze na přejezdníky) s přenosem diag. informací na mobilní telefon?
- b) Vzhledem k požadavkům na přenos indikací uvedeným v ZD a vyloučením tohoto navrženého řešení v rámci Dodatku č. 2. Vzhledem k podmíněčnému připuštění jiného řešení (Dodatek č. 2), tedy stažení indikací do žst Blatno u Jesenice za podmínky

projednání v rámci zpracování RDS konstatujeme a tážeme se. Pokud zadavatel nepřipouští možnost dle bodu a) výše, znamená to, že ZD stavby jednoznačně nedefinuje požadované řešení a nepřipustně/neúměrně přenáší tuto zodpovědnost na zhotovitele v rámci zpracování RDS. Toto má vliv jak na termíny realizace, tak na řádné ocenění.

- b1) Žádáme zadavatele o jednoznačné vyjádření, jakým způsobem budou řešeny indikace
- b2) Žádáme zadavatele o potvrzení, že v případě, že dojde k zásadním změnám při zpracování RDS oproti ZD ze strany zadavatele (např. tak jak je požadováno v Dodatku č. 2), že toto bude zohledněno (termíny/lhůty/výluky/náklady a další).

Odpověď na dotaz č. 50:

1 a) Zadavatel nepřipouští změnu technického řešení.

1 b1) Zadavatel požaduje dodržet navržené technické řešení dané dokumentací, tj. požadujeme zachování navrhovaných přejezdníků a přenos indikací do ŽST.

1 b2) Zadavatel nepřipouští změnu termínů.

Dotaz č. 51:

2) V ZD ani v dodatcích nebyl nalezen požadavek na blikání břevnových svítlen. Vzhledem k dopisu č.j. 2209882020-SŽ-GŘ-O14 žádáme zadavatele o vyjádření požadavku na blikání břevnových svítlen.

Odpověď na dotaz č. 51:

Na základě dopisu č. j. 2209882020-SŽ-GŘ-O14 zadavatel požaduje instalaci břevnových svítlen. Z důvodu požadavku Odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky a následného schválení zadavatelem bude instalace břevnových svítlen použita pouze pro přejezdy P1799 a P1800 tak, jak je již uvedeno v ZTP.

Dotaz č. 52:

3) Vzhledem k množství zásadních nejasností v ZD, dotazům a s přihlédnutím k zadávacím podmínkám stavby na řádné ocenění, žádáme zadavatele o posun lhůty odevzdání alespoň o 10 pracovních dnů.

Odpověď na dotaz č. 52:

Lhůta pro odevzdání nabídky již byla posunuta v rámci Dodatku č. 2 o 3 pracovní dny. Zadavatel další posun nepřipouští.

Dotaz č. 53:

Stavba: Výstavba PZS v km 42,145 (P1799) trati Rakovnick - Bečov nad Teplou

PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení

1. Podle odpovědi na dotaz č. 4 měla být doplněna položka „KABEL METALICKÝ PRŮMĚR ŽÍLY 0,8 MM DO 10XN“ pro nový traťový kabel 10XN, ze kterého budou provedeny výpichy do RD k PZS v km 42,145 a do DK Chyše a který bude položen mezi rozvaděčem v km 41,550 a dopravnou Chyše. Opravený výkaz výměr položku neobsahuje. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 53:

Položka kabel 10XN0,8 je uvedena pouze ve stavbě P1800 a P1801, zde byla upravena. Celková délka kabelu je uvedena pro obě stavby dohromady.

Dotaz č. 54:

Stavba: Výstavba PZS v km 43,357 (P1800) a km 43,988 (P1801) trati Rakovník - Bečov nad Teplou

PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení

1. Podle odpovědi na dotaz č. 21 měla být doplněna položka „KABEL METALICKÝ PRŮMĚR ŽÍLY 0,8 MM DO 10XN“ pro nový traťový kabel 10XN, ze kterého budou provedeny výpichy do RD k PZS v km 43,350 a RD k PZS v km 43,988 a který bude položen mezi rozvaděčem v km 44,511 a dopravnou Chyš. Opravený výkaz výměr položku obsahuje, ale nebylo upraveno množství odpovídající délce 2 879 m (kabel 431 a kabel TK). Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 54:

Výměra položky byla upravena. Položka kabel 10XN0,8 je uvedena pouze ve stavbě P1800 a P1801. Celková délka kabelu je uvedena pro obě stavby dohromady. V TZ, kabelovém schématu a tabulkách kabelů byla sjednocena km poloha plastových rozvaděčů. Upravené TZ, kabelová schémata, tabulky kabelů a upravený soupis prací je součástí přílohy tohoto dodatku.

Přílohy:

Příloha č. 1 – D.1.3 Technická zpráva P1799

Příloha č. 2 – D.1.3.5 Kabelové schéma

Příloha č. 3 – D.1.3.6 Tabulka kabelů

Příloha č. 4 – D.1.3 Technická zpráva P1800 a P1801

Příloha č. 5 – D.1.3.7 Kabelové schéma

Příloha č. 6 – D.1.3.8 Tabulka kabelů

Příloha č. 7 – XLS_Vystavba_PZS_P1800_P1801_20201023_opr.3

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 3, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

V Praze dne 23. 10. 2020

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

(podepsáno elektronicky)