

NAŠE ZN: 11918/2017-SŽDC-SSV-Ú3/Rr
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/15. 5. 2017

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 15
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 208:
SO 02-17-01

14	923911	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	424,000
----	--------	--------------------------------------	-----	---------

SO 80-17-01

26	92698B	Návěstidla a označovací zařízení geodetické práce zajišťovací značka definitivní konzolová na TV	KUS	364,000
27	92698C	Návěstidla a označovací zařízení geodetické práce zajišťovací značka definitivní konzolová na zdi, ostění tunelu, PHS	KUS	54,000
28	92698D	Návěstidla a označovací zařízení geodetické práce zajišťovací značka definitivní konzolová v nástupišti	KUS	6,000

Domníváme se, že se jedná o duplicitní položky.

Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď k dotazu č. 208:

V soupisu prací SO 02-17-01 byla vypuštěna položka č.14. Opravený soupis prací přikládáme.

Soupis prací pro SO 80-17-01 zůstává bez změny.

Dotaz č. 209:
SO 02-01-01

121	74M010	Dynamické měření parametrů TV dle ČSN	1den	2,000
-----	--------	---------------------------------------	------	-------

SO 03-01-01

29	74M010	Dynamické měření parametrů TV dle ČSN	1den	0,100
----	--------	---------------------------------------	------	-------

Má se skutečně ocenit tato položka soupisu prací, když maximální rychlost pro normální soupravy je $V=110\text{km/h}$ a $V_{\text{max}}=130\text{km/h}$ (tj. nad 120km/h) je pouze pro naklápačské soupravy?

Je tato položka v souladu s ČSN? Jak provést samotné měření?

Odpověď k dotazu č. 209:

Dynamické měření parametrů TV s odkazem na TKP kapitola 31 a ČSN 34 1530 se provádí u trolejového vedení s projektovanou rychlostí nad 120 km/h , což v tomto případě je splněno. Položka je v souladu s ČSN a má se ocenit. Měření provádí specializované organizace na základě objednávky.

Dotaz č. 210:

Při kontrole výkazů výměr jsme zjistili, že některé položky nejsou zahrnuty do výpočtu ceny za jednotlivé oddíly, například:

SO 02-16-02_03052017 pol. 39A není započtena do součtu za oddíl

SO 01-19-05_03052017 pol. 21A i pol. 28 nejsou započteny do součtu za oddíl

SO 02-19-08_27042017 pol. 72 není započtena do součtu za oddíl

SO 02-19-11_27042017 pol. 72 není započtena do součtu za oddíl

Žádáme o provedení kontroly správnosti výkazů výměr a zaslání opravených (správně zavzorcovaných) podkladů k vyplnění jednotkových cen.

Odpověď k dotazu č. 210:

Položka 39A SO 02-16-02 byla započtena do součtu za oddíl. Opravený soupis prací SO 02-16-02 přikládáme.

Soubor SO 01-19-05_03052017 jsme nevydávali. Poslední aktualizace je ze dne 13.4.2017 (dotazy č.8) kde byly položky 21A a 28 byly zrušeny. Jedná se patrně o SO 02-19-05_03052017 pol. 19a a 19b. Opravený soupis prací SO 02-19-05 přikládáme.

Položka 72 SO 02-19-08 byla započtena do součtu za oddíl. Opravený soupis prací SO 02-19-08 přikládáme.

Položka 72 SO 02-19-11 byla započtena do součtu za oddíl. Opravený soupis prací SO 02-19-11 přikládáme

Dotaz č. 211:

V rozpočtu z vysvětlení č. 5 PS 01-28-01.1 je v buňce I51 a v PS 03-28-01.1 v buňce I35 chybně součet.

Prosíme zadavatele o zaslání opravených rozpočtů.

Odpověď k dotazu č. 211:

Součet v buňce I51 v PS 01-28-01.1 a I35 v PS 03-28-01.1 byl doplněn o chybějící položky. Opravené soupisy prací přikládáme.

Dotaz č. 212:

V rozpočtu z vysvětlení č. 8 SO 02-01-01 je v buňce I130 chybně součet

Prosíme zadavatele o zaslání opravených rozpočtů.

Odpověď k dotazu č. 212:

Součet v buňce I30 v SO 02-01-01 byl doplněn o chybějící položky. Opravený soupis prací přikládáme.

Dotaz č. 213:

V rozpočtu z vysvětlení č. 9 SO 01-17-01 je v buňce I196 chybně součet.

Prosíme zadavatele o zaslání opravených rozpočtů.

Odpověď k dotazu č. 213:

Součet v buňce I196 v SO 01-17-01 byl doplněn o chybějící položky. Opravený soupis prací přikládáme.

Dotaz č. 214:

Objekt: SO 02-17-01 Řikonín - Vlkov u Tišnova, železniční svršek a SO 02-16-01 Řikonín - Vlkov u Tišnova, železniční spodek

Dotaz: Ve vysvětlení č. 2, byla doplněna příloha Tabulka výpočtu kubatur. Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že hloubka výkopu vedle provozované koleje bude až 1,5m od TK. Ve výkazu výměr není zahrnuta položka pro zajištění provozované koleje, pažení. Žádáme o doplnění způsobu zajištění provozované koleje a o uvedení kde se mají započítat náklady na toto zajištění?

Odpověď k dotazu č. 214:

Z technické specifikace položek Hloubení rýh vyplývá, že případné pažení je obsaženo v ceně položky.

Dotaz č. 215:

SO 01-19-07.1 V soupisu prací položka č.3 "HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA", je nesprávně uvedené množství 13984,24m3/km. Správná výměra by měla být 1398,24.

Dotaz:

Upraví zadavatel položku?

Odpověď k dotazu č. 215:

Ano, položka v soupisu prací byla opravena na 1 398,240 m3/km.

Dotaz č. 216:

SO 01-19-02 Vzhledem k odpovědi z DI o poplatcích za železný šrot , zůstaly ještě položka č.5. Detto je to u SO 02-19-12 u položky č.27.

Dotaz:

Nebylo by vhodnější vzhledem k předchozím odpovědím , tyto položky zrušit ve VV ?

Odpověď k dotazu č. 216:

Ano, položky jsme zrušili, opravené soupisy prací přikládáme.

Dotaz č. 217:

SO 02-19-05 Upřesnění k dotazu č.191. Ve VV chybí položka svorníkových košů dle přílohy 2.7.3.jedná se o svorníkové koše KS 36 s roztečí 400x400 a závitem M 36 x 3. Nebo jsou tyto přípravky součástí objektu TV?

Dotaz:

Doplní zadavatel tuto položku?

Odpověď k dotazu č. 217:

Svorníkové koše jsou součástí objektů mostů. Byla doplněna položka č.57 do SO 02-19-05 a položka č.59 do SO 02-19-06. Doplněné soupisy prací přikládáme.

Dotaz č. 218:

SO 02-19-06 V soupisu prací položka č.3 "HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA", je nesprávně uvedené množství 13984,24m3/km. Správná výměra by měla být 1398,24.

Dotaz:

Upraví zadavatel položku?

Odpověď k dotazu č. 218:

U zmiňovaného objektu pod položkou č.3 jsou poplatky za likvidaci odpadů (015140). Položka týkající se hloubení (resp. dopravy) je pod č.11 (13173B) a má výměru 294x25=7350 m3km.

Dotaz č. 219:

V rámci všech změn v průběhu zadávacího řízení došlo k mnoha změnám soupisů prací, v některých soupisech prací byly položky odstraňovány i přidávány.

Dotaz:

Žádáme zadavatele o zaslání kompletní sady soupisů prací se všemi zapracovanými změnami, aby nemohlo dojít k omylu a nebyl odevzdán některý soupis prací neaktuální. Zároveň žádáme zadavatele o zvážení, jestli by nebylo lepší položky s nulovým množstvím a položky, které nemají být oceňovány, úplně ze soupisů prací vymazat.

Dále žádáme zadavatele o zaslání kompletního soupisu prací jak ve formě xls, tak xml.

Odpověď k dotazu č. 219:

Zadavatel soutěže neuvažuje o znovuzaslání všech výkazů výměr v důsledku jejich průběžné aktualizace. Je na účastnících, aby změny průběžně sledovali.

Zadavatel nulové položky a položky, které nemají účastníci ve výkazech výměr oceňovat, jednoznačně označil přeškrtnutím, případně přímo vymazal. Zadavatel tedy neuvažuje o dalších úpravách výkazů výměr v souvislosti s dotazem uchazeče.

Aktuální soupisy prací ve formátu xml obdrží po soutěži na výběr zhotovitele stavby vítězný dodavatel.

Dotaz č. 220:

SO 03-15-01 A - pol. 50 - Ústřední vytápění - samostatný rozpočet a výkaz výměr. Součástí objektu SO 03-15-01 však žádný výkaz výměr týkající se ústředního vytápění není. Bude položka zrušena?

Odpověď k dotazu č. 220:


Položka č.50 Ústřední vytápění byla zrušena. Vytápění místností řeší PS 03-28-01.2 - Žst.Vlkov, klimatizace místností technologie. Opravený soupis prací SO 03-15-01A přikládáme.

Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází ke změně zadávacích podmínek, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Příloha:

SO 02-19-12_12052017
SO 03-15-01_A_12052017
PS 01-28-01.1_12052017
PS 03-28-01.1_12052017
SO 01-17-01_12052017
SO 01-19-02_12052017
SO 01-19-07.1_12052017
SO 02-01-01_12052017
SO 02-16-02_12052017
SO 02-17-01_12052017
SO 02-19-05_12052017
SO 02-19-06_03052017
SO 02-19-08_12052017
SO 02-19-11_12052017

V Olomouci dne 15 -05- 2017



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace