

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 26557/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

**„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“**  
**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2**

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotaz dodavatele takto:

**Dotaz č. 9:**

V objektu SO 12 výkazu výměr je v rámci položek č. 24 a č. 25 uvažována montáž a dodávka samolepícího modifikovaného asf. pásu s AL vložkou a minerálním posypem tl. 2,2 mm na překrytí tepelné izolace stropů. Dle technologií skladeb je pro zakrytí tepelných izolací dostačující papírová lepenka A 400 nebo difúzní folie. Prosím o vysvětlení.

**Odpověď na dotaz č. 9:**

*Jedná se o špatné zatřídění položky vůči skladbě, upraveno v soupise prací – nyní pol.10+11 v odd.713 – asfaltový pás separační bez krycí vrstvy.*

**Dotaz č. 10:**

V objektu SO 12 výkazu výměr je v rámci položky č. 2 uvažována montáž ŽB příhradových vazníků, ve výkresové části PD je krov kombinovaný - ocelové vaznice ze svařenců UPE 180 + dřevěné krokve a pozednice, sloupy + sbíjené vazníky. Prosím o vysvětlení.

**Odpověď na dotaz č. 10:**

*Jedná se o špatné zatřídění položky vůči konstrukci, po úpravě je navržena montáž dřevěných vazníků, která je zařazena do oddílu 763 – vč. Dodávky (tento oddíl v původním rozpočtu nebyl). Montáž ŽB příhradových vazníků je z SO 12 odstraněna.*

Přílohy:

- 1) XDC\_Rekonstrukce\_VB\_v\_ŽST\_Planá\_u\_ML\_oprava2.xml
- 2) XLS\_Rekonstrukce\_VB\_v\_ŽST\_Planá\_u\_ML\_oprava2.xlsx

V Praze dne 12. 11. 2020

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě Pověření č.2446  
ze dne 10. 05. 2018  
(elektronicky podepsáno)