

DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKÁCH

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz		
PROFESNÍ SKUPINA:	11 KOLEJE	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Petr Rotschein	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák		
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i>		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Dle SO	KONTRÓLOVAL Ing. Petr Rotschein <i>Rotschein</i>	
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Hustopeče		STUPEŇ: Přípravná dokumentace	
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Železniční svršek a spodek, Nástupiště, Železniční přejezdy, Komunikace				ZAK. ČÍSLO 15062-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016110810
				MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
				DATUM: 08/2016	
Soupis prací				ČÁST D.4.1 D.4.2 D.4.3 D.4.7	PŘÍLOHA 2

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO : Žst. Šakvice, železniční spodek

Číslo stavby

Číslo SO SO 01-16-01

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0 1	029 611	Ostatní požadavky ODBORNÝ DOZOR	HOD	60,00						
S	Celkem za 0	Ostatní požadavky								

Díl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9	122938 133938 17581 18120 18222 18245 18247 18600	Zemní práce ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM HUTNĚNÝ NÁSYP Z VHODNÉHO MATERIÁLU ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ) OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU ZALÉVÁNÍ VODOU	M3 M3 M3 M2 M2 M2 M2 M3	30 364,31 52,00 2 896,00 60 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 540,00						
S	Celkem za 1	Zemní práce								

Díl: 2 10 11	21197 212637	Zakládání OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III	M2 M	4 837,00 1 382,00						
S	Celkem za 2	Zakládání								

Díl: 5 12 13	501101 501430	Komunikace ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM	M3 M3	7 723,00 12 605,00						
S	Celkem za 5	Komunikace								

Díl: 8 14 15 16	81633 89416 895811R-sbk0	Trubní vedení CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM HORSKÁ VPUSŤ S LAPAČEM SPLAVENIN	M KUS KUS	1 500,00 2,00 2,00						
--------------------------	--------------------------------	---	-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO : Žst. Šakvice, železniční spodek

Číslo stavby

Číslo SO SO 01-16-01

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	895811R-sbk1	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40 - kompletní	KUS	48,00						
18	89536	dodávka a montáž včetně poklopů - trativodní šachty	KUS	2,00						
		DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU								
S	Celkem za 8	Trubní vedení								

Díl: 19	9	Ostatní práce								
19	935232	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	2 174,00						
20		PŘÍKOPOVÝ ŽLAB "J"	M	305,00						
21	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	60,00						
22	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	750,00						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								

Díl: 23	990	Poplatky za skládky								
23	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	49 283,78						
24	015140	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	150,00						
25	015510R-sbk2	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 04*	T	5 465,58						
		VÝKOPOVÁ ZEMINA (znečištěná jinými polutanty než ropnými látkami)								
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO : Žst. Šakvice, železniční svršek

Číslo stavby

Číslo SO SO 01-17-01

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Ostatní požadavky								
1	2 940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,00						
2	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,00						
3	029 611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR – bezstyková kolej a zaj.značky	HOD	150,00						
4	0297R-sbk1	KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM	KM	4,18						
5	029 711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	30,00						
S	Celkem za 0	Ostatní požadavky								

Díl: 5		Komunikace								
6	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	22 221,00						
7	523352	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	2 381,00						
8	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1 756,00						
9	5331G3	J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2,00						
10	533153	J 60 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	3,00						
11	5331E3	J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	11,00						
12	533253	J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2,00						
13	533273	J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,00						
14	5332E3	J 49 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,00						
15	5332G3	J 49 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,00						
16	542111	KOLEJ VYJMUTÍ A VLOŽENÍ	M	370,00						
17	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	3 050,00						
18	542221	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	1 570,00						
19	544311	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	32,00						
20	544312	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	12,00						
21	545112	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KUS	630,00						
22	545210	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2	KUS	6,00						
23	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	5 682,00						

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO : Žst. Šakvice, železniční svršek

Číslo stavby

Číslo SO SO 01-17-01

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	240,00						
S	Celkem za 5	Komunikace								

Díl: 9		Ostatní práce								
25	923911	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	54,00						
26	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	M3	14 094,00						
27	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK-ODVOZ NA SKL	M3.KM	176 175,00						
28	965113	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	4 463,00						
29	965116	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	T.KM	53 913,04						
30	965213	Demontáž výhybkové konstrukce na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	M	782,00						
31	965216	Demontáž výhybkové konstrukce na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	7 131,84						
32	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	M	129,00						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								

Díl: 990		Poplatky za skládky								
33	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	7 170,32						
34	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	275,00						
35	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	5,95						
36	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	11,90						
37	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	7 170,32						
38	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	4,25						

FORMULÁŘ 5 a

Soupis prací SO

CÚ 2016

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Název SO : Žst. Šakvice, železniční svršek
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO SO 01-17-01
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO : Šakvice-Hustopeče u Brna, železniční spodek

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 02-16-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	0 029 611	Ostatní požadavky ODBORNÝ DOZOR	HOD	60,00						
S	Celkem za 0	Ostatní požadavky								

Díl: 2	1 122938	Zemní práce ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	23 934,00						
3	133938	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	10,00						
4	17581	HUTNĚNÝ NÁSY P Z VHODNÉHO MATERIÁLU	M3	3 200,00						
5	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	60 000,00						
6	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	18 300,00						
7	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	18 300,00						
8	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	18 300,00						
9	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	3 294,00						
S	Celkem za 1	Zemní práce								

Díl: 10	2 21197	Zakládání OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	394,00						
11	212637	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III	M	112,50						
S	Celkem za 2	Zakládání								

Díl: 12	3 327214	Svislé konstrukce ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	1 355,00						
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce								

Díl: 13	5 501101	Komunikace ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	6 125,00						
14	501430	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM	M3	14 432,00						
S	Celkem za 5	Komunikace								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO

Název stavby : **Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna**
Název SO : **Šakvice-Hustopeče u Brna, železniční spodek**
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO **SO 02-16-01**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 8		Trubní vedení								
15	81633	CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM	M	300,00						
16	895811R-sbk1	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40 - kompletní dodávka a montáž včetně poklopů - trativodní šachty	KUS	9,00						
17	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	6,00						
S	Celkem za 8	Trubní vedení								
Díl: 9		Ostatní práce								
18	935232	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	6 633,00						
19		PŘÍKOPOVÝ ŽLAB "UCH1"	M	500,00						
20		ODPAŘOVACÍ PŘÍKOP	M	838,00						
21	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,00						
22	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	250,00						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								
Díl: 990		Poplatky za skládky								
23	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	42 589,98						
24	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	50,00						
25	015510R-sbk2	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 04* VÝKOPOVÁ ZEMINA (znečištěná jinými polutanty než ropnými látkami)	T	4 730,22						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO

Název stavby : **Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna**
 Název SO : **Šakvice-Hustopeče u Brna, železniční svršek**
 Datum zpracování :

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 02-17-01**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Ostatní požadavky								
1	02 940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,00						
2	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,00						
3	029 611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR – bezstyková kolej a zaj.značky	HOD	100,00						
4	0297R-sbk1	KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM	KM	5,42						
5	029 711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	50,00						
S	Celkem za 0	Ostatní požadavky								

Díl: 5		Komunikace								
6	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	14 400,00						
7	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	5 673,00						
8	544312	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	48,00						
9	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	434,00						
10	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	5,67						
11	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	40,00						
S	Celkem za 5	Komunikace								

Díl: 9		Ostatní práce								
12	923911	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	60,00						
13	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	M3	11 346,00						
14	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK-ODVOZ NA SKL	M3.KM	141 825,00						
15	965113	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	2 664,00						
16	965116	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	T.KM	78 761,60						
17	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	M	3 009,00						
18	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	T.KM	1 133,33						

FORMULÁŘ 5 a

Soupis prací SO

CÚ 2016

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Název SO : Šakvice-Hustopeče u Brna, železniční svršek
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO SO 02-17-01
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 9	Ostatní práce								

Díl:	990	Poplatky za skládky								
49	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	5 772,28						
50	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	1 221,00						
51	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	3,55						
52	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	7,10						
53	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISTĚ (VÝHYBKY)	T	5 772,28						
54	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	426,28						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO : žst. Hustopeče u Brna, železniční spodek

Číslo stavby

Číslo SO SO 03-16-01

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0 1	029 611	Ostatní požadavky ODBORNÝ DOZOR	HOD	60,00						
S	Celkem za 0	Ostatní požadavky								

Díl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9	122938 133938 17581 18120 18222 18245 18247 18600	Zemní práce ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM HUTNĚNÝ NÁSYP Z VHODNÉHO MATERIÁLU ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ) OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU ZALÉVÁNÍ VODOU	M3 M3 M3 M2 M2 M2 M2 M3	1 660,00 16,00 800,00 16 000,00 262,00 262,00 262,00 47,16						
S	Celkem za 1	Zemní práce								

Díl: 2 10 11	21197 212637	Zakládání OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III	M2 M	2 170,00 620,00						
S	Celkem za 2	Zakládání								

Díl: 5 12 13	501101 501430	Komunikace ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM	M3 M3	1 164,00 3 233,00						
S	Celkem za 5	Komunikace								

Díl: 8 14 15 16	81633 895811R-sbk0 895811R-sbk1	Trubní vedení CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM HORSKÁ VPUŠŤ S LAPAČEM SPLAVENIN DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40 - kompletní dodávka a montáž včetně poklopů - trativodní šachty	M KUS KUS	400,00 2,00 17,00						
--------------------------	---------------------------------------	---	-----------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO : žst. Hustopeče u Brna, železniční spodek

Číslo stavby

Číslo SO SO 03-16-01

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	2,00						
S	Celkem za 8	Trubní vedení								

Díl: 9		Ostatní práce								
18	935232	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	164,00						
19	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	40,00						
20	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	500,00						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								

Díl: 990		Poplatky za skládky								
21	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	2 718,00						
22	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	100,00						
23	015510R-sbk2	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 04* VÝKOPOVÁ ZEMINA (znečištěná jinými polutanty než ropnými látkami)	T	298,80						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO : žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek

Číslo stavby

Číslo SO SO 03-17-01

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 0		Ostatní požadavky								
1	02 940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,00						
2	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,00						
3	029 611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR – bezstyková kolej a zaj.značky	HOD	100,00						
4	0297R-sbk1	KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM	KM	1,10						
5	029 711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	20,00						
S	Celkem za 0	Ostatní požadavky								

Díl: 5		Komunikace								
6	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	5 790,00						
7	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1 124,00						
8	5331E3	J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,00						
9	533253	J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,00						
10	533273	J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,00						
11	544312	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	24,00						
12	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	130,00						
13	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	20,00						
S	Celkem za 5	Komunikace								

Díl: 9		Ostatní práce								
14	922501	ZARÁŽEDLO DYNAMICKÉ	KUS	2,00						
15	923911	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	30,00						
16	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	M3	2 760,00						
17	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK-ODVOZ NA SKL	M3.KM	34 500,00						
18	965113	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	604,00						
19	965116	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	T.KM	9 120,40						

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO : žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek

Číslo stavby

Číslo SO SO 03-17-01

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	M	500,00						
21	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	T.KM	2 833,33						
22	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	200,00						
23	965226	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	T.KM	1 824,00						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								

Díl: 990		Poplatky za skládky								
24	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISHTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	1 404,15						
25	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	276,83						
26	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,81						
27	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	1,61						
28	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISHTĚ (VÝHYBKY)	T	1 404,15						
29	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	70,83						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SONázev stavby : **Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna**Název SO : **Výstroj trati**

Číslo stavby

Číslo SO **SO 50-17-01**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	0 029 611	Ostatní požadavky ODBORNÝ DOZOR	HOD	50,00						
S	Celkem za 0	Ostatní požadavky								
Díl: 2 3 4	5 předb. cena předb. cena předb. cena	Komunikace Zřízení tabulové značky výstroje trati na TV Zřízení tabule velkoformátové Betonový hektometr	kus kus kus	98,00 6,00 40,00						
S	Celkem za 5	Komunikace								
Díl: 5 6	9 předb. cena předb. cena	Ostatní práce Odstranění značky výstroje trati Odstranění hektometru	kus tkm	60,00 80,00						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								
Díl: 7 8	990 015113 015140	Poplatky za skládky POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T T	18,00 15,00						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO : Žst. Šakvice, nástupiště

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 01-16-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	ZEMNÍ PRÁCE								
1		Odkopávky pro žel. spodek v hornině 4 vč. dopravy a uložení	m3	348,00						
2		Odstranění krytu zpevněných ploch z beton. dlaždic vč. odvozu a uložení	m3	730,00						
3		Uložení sypaniny do násypů z vhodného materiálu	m3	1 716,00						
4		Úprava podloží a pláně se zhutněním v hornině tř. 1 - 4	m2	1 600,00						
S	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE								
Díl:	3	SVISLÉ KONSTRUKCE								
5		Základy z prostého betonu do C 16/20	m3	20,00						
6		Zdi opěrné železobetonové, vč. bednění, výztuže a izolace	m3	50,00						
S	Celkem za 3	SVISLÉ KONSTRUKCE								
Díl:	5	KOMUNIKACE								
7		Zpevněná plocha ze zámkové dlažby tl. 60 mm vč. podkladních vrstev	m2	993,00						
		Ozelenění plochy	m2	166,00						
S	Celkem za 5	KOMUNIKACE								
Díl:	9	OSTATNÍ PRÁCE								
8		Zřízení nástupištní hrany "SUDOP", v.550mm	m	456,00						
9		Ukončení nástupiště mimoúrovňového ostrovního betonovou zídou se schody do úrovně stezky	kus	3,00						
10		Odvodňovací žlab z polymerbetonu sv. šířky do 150 mm, včetně mříží a vpustí	m	300,00						
11		Ocelové zábradlí žárově stříkané kovem s nátěrem	m2	133,00						
12		Železniční přechod celopryžový	m2							
13		Dodávka a montáž mobilikáře - dvojité lavičky	ks	6,00						
14		Dodávka a montáž mobilikáře - jednoduché lavičky	ks	6,00						
15		Dodávka a montáž mobilikáře - odpadkový koš	ks	6,00						
16		Rozebrání přechodu přes koleje z dílců, vč. odvozu	m2	90,00						
17		Odstranění nástupištní hrany typu "SUDOP" úrovněové	m	510,00						
18		Odstranění nástupištní hrany typu "SUDOP" mimoúrovňové	m	16,00						
19		Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem na skládku	m3	40,00						
20		Nádoba na posyp	m3	5,00						

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO : Žst. Šakvice, nástupiště

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 01-16-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 9	OSTATNÍ PRÁCE								

Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
21		Výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	t	626,40						
22		Beton z demolic objektů, základů TV	t	465,00						
S	Celkem za 990	SKLÁDKOVNÉ								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO : Žst. Hustopeče u Brna, nástupiště

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 03-16-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	ZEMNÍ PRÁCE								
1		Odkopávky pro žel. spodek v hornině 4 vč. dopravy a uložení	m3	500,00						
2		Odstranění krytu zpevněných ploch z beton. dlaždic vč. odvozu a uložení	m3	400,00						
3		Uložení sypaniny do násypů z vhodného materiálu	m3	1 750,00						
4		Úprava podloží a pláně se zhutněním v hornině tř. 1 - 4	m2	2 200,00						
S	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE								
Díl:	3	SVISLÉ KONSTRUKCE								
6		Základy z prostého betonu do C 16/20	m3	5,00						
7		Zdi opěrné železobetonové, vč. bednění, výztuže a izolace	m3	20,00						
S	Celkem za 3	SVISLÉ KONSTRUKCE								
Díl:	5	KOMUNIKACE								
8		Zpevněná plocha ze zámkové dlažby tl. 60 mm vč. podkladních vrstev	m2	1 150,00						
		Ozelenění plochy	m2	680,00						
S	Celkem za 5	KOMUNIKACE								
Díl:	9	OSTATNÍ PRÁCE								
11		Zřízení nástupištní hrany prefa "L", v.550mm	m	350,00						
14		Ukončení nástupiště mimoúrovňového vnějšího betonovou zídou se schody do úrovně stezky	kus	4,00						
15		Odvodňovací žlab z polymerbetonu sv. šířky do 150 mm, včetně mříží a vpustí	m	60,00						
16		Ocelové zábradlí žárově stříkané kovem s nátěrem	m2	490,00						
18		Dodávka a montáž mobilikáře - dvojité lavičky	ks	6,00						
19		Dodávka a montáž mobilikáře - jednoduché lavičky	ks	6,00						
20		Dodávka a montáž mobilikáře - odpadkový koš	ks	6,00						
21		Rozebrání přechodu přes koleje z dílců, vč. odvozu	m2	40,00						
22		Odstranění nástupištní hrany typu "SUDOP" úrovněové	m	60,00						
24		Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem na skládku	m3	30,00						
		Nádoba na posyp	m3	5,00						
S	Celkem za 9	OSTATNÍ PRÁCE								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO : Žst. Hustopeče u Brna, nástupiště

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 03-16-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: 25 26	990	SKLÁDKOVNÉ								
		Výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	t	900,00						
		Beton z demolic objektů, základů TV	t	275,00						
S	Celkem za 990	SKLÁDKOVNÉ								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO**Soupis prací**

Název stavby :

Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO :

Železniční přejezd v km 0,924

Datum zpracování :

srpen 2016

Číslo stavby

Číslo SO **SO 02-17-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Položky								
1		ODKOP PRO STAVBU SILNIC, ODVOZ DO 20KM	M3	58,92						
2		ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU Z DÍLCŮ, ODVOZ DO 25KM	M2	12,13						
		ZŘÍZENÍ CHODNÍKŮ Z BET. VELKOFORM. DLAŽBY NA SUCHO	M2	10,13						
3		ZŘÍZENÍ VOZOVEK S KRYTEM Z PROLÉVANÉHO KAMENIVA	M2	54,60						
4		ŽB PŘEJEZDOVÁ KONSTRUKCE NA OC. NOSIČÍCH	M2	17,10						
5		TRUBNÍ PROPUST DN800	M	10,20						
6		BETONOVÉ OBRUBY A KRAJNÍKY	M	6,70						
7		PROVIZORNÍ OPATŘENÍ	KPL	1,00						
S	Celkem za 1	Položky								

Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
8		Poplatky za skládky								
9		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	106,06						
		VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI								
10		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*	T	0,62						
		ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ								
11		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01	T	2,38						
		BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV								
12	Celkem	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO**Soupis prací**

Název stavby : **Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna**
 Název SO : **Železniční přejezd v km 2,012**
 Datum zpracování : srpen 2016

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 02-17-03**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6					
Díl:	1	Položky								
1		ODKOP PRO STAVBU SILNIC, ODVOZ DO 20KM	M3	73,69						
2		ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU Z DÍLCŮ, ODVOZ DO 25KM	M2	12,13						
		ZŘÍZENÍ CHODNÍKŮ Z BET. VELKOFORM. DLAŽBY NA SUCHO	M2	12,06						
3		ZŘÍZENÍ VOZOVEK S KRYTEM Z PROLÉVANÉHO KAMENIVA	M2	54,60						
4		ŽB PŘEJEZDOVÁ KONSTRUKCE NA OC. NOSIČÍCH	M2	17,10						
5		TRUBNÍ PROPUST DN800	M	9,93						
6		TRUBNÍ PROPUST DN600	M	10,30						
7		BETONOVÉ OBRUBY A KRAJNÍKY	M	7,50						
8		PROVIZORNÍ OPATŘENÍ	KPL	1,00						
S	Celkem za 1	Položky								

Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
9		Poplatky za skládky								
10		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	132,64						
11		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	0,62						
12		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	2,38						
13	Celkem	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací SO**Soupis prací**

Název stavby : **Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna**
Název SO : **Železniční přejezd v km 4,190**
Datum zpracování : **srpen 2016**

Číslo stavby
Číslo SO **SO 02-17-04**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6				
Díl:	1	Položky								
1		ODKOP PRO STAVBU SILNIC, ODVOZ DO 20KM	M3	12,19						
2		ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU Z DÍLCŮ, ODVOZ DO 25KM	M2	12,13						
		ZŘÍZENÍ CHODNÍKŮ Z BET. VELKOFORM. DLAŽBY NA SUCHO	M2	10,50						
3		ZŘÍZENÍ VOZOVEK S KRYTEM Z PROLÉVANÉHO KAMENIVA	M2	65,89						
4		ŽB PŘEJEZDOVÁ KONSTRUKCE NA OC. NOSIČÍCH	M2	17,10						
5		BETONOVÉ OBRUBY A KRAJNÍKY	M	8,00						
6		PROVIZORNÍ OPATŘENÍ	KPL	1,00						
S	Celkem za 1	Položky								

Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
7		Poplatky za skládky								
8		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04								
		VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	21,94						
9		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*								
		ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	0,62						
10		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01								
		BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	2,38						
11	Celkem	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací

Název stavby : **Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna**
 Název SO : **Železniční přejezd v km 5,872**
 Datum zpracování :

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 02-17-05**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	1	Položky								
1		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK Z ASFALTOVÉHO BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	45.00						
2		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK Z CEMENTOVÉHO BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	30.80						
3		ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVEK, ODVOZ DO 20KM	M3	132.00						
4		VÝKOP JAM A RÝH, ODVOZ DO 20KM	M3	68.00						
5		ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU Z DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM	M2	13.50						
6		ZŘÍZENÍ CHODNÍKŮ Z BET. VELKOFORM. DLAŽBY NA SUCHO	M2	14.00						
7		ZŘÍZENÍ VOZOVEK S KRYTEM Z ASFALTOVÉHO BETONU	M2	75.00						
8		ZŘÍZENÍ VOZOVEK S KRYTEM Z CEMENTOVÉHO BETONU	M2	320.00						
9		ZŘÍZENÍ VOZOVEK S KRYTEM Z PROLÉVANÉHO KAMENIVA	M2	55.00						
10		ŽB PŘEJEZDOVÁ KONSTRUKCE NA OC. NOSIČÍCH	M2	30.66						
11		SANACE PODLOŽÍ	M3	160.00						
12		BETONOVÉ OBRUBY A KRAJNÍKY	M	120.00						
13		PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE	M	15.00						
14		DEŠŤOVÁ VPUST, LAPAČ SPLAVENIN	KS	3.00						
15		TRUBNÍ PROPUST DN600	M	17.00						
16		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KS	5.00						
17		PROVIZORNÍ OPATŘENÍ	KPL	1.00						
S	Celkem za 1	Položky								

Díl:	990	Poplatky za skládky								
18		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	412.80						
19		VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	103.50						
20		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02	T	84.07						
21		VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0.62						
		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01	T							
		BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T							
		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*	T							
		ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T							
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací

Název stavby : **Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna**
 Název SO : **Železniční přejezd v km 6,298**
 Datum zpracování :

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 03-17-02**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	1	Položky								
1		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK Z ASFALTOVÉHO BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	5.25						
2		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK Z KAM. DLAŽBY, ODVOZ DO 20KM	M3	6.00						
3		ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVEK, ODVOZ DO 20KM	M3	10.50						
4		VÝKOP JAM A RÝH, ODVOZ DO 20KM	M3	262.50						
5		ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU Z DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM	M2	9.00						
6		ZŘÍZENÍ CHODNÍKŮ Z BET. VELKOFORM. DLAŽBY NA SUCHO	M2	12.00						
7		ZŘÍZENÍ VOZOVEK S KRYTEM Z ASFALTOVÉHO BETONU	M2	420.00						
8		ZŘÍZENÍ VOZOVEK S KRYTEM Z KAMENNÉ DLAŽBY	M2	40.00						
9		CELOPRYŽOVÁ PŘEJEZDOVÁ KONSTRUKCE	M2	23.04						
10		SANACE PODLOŽÍ	M3	112.00						
11		BETONOVÉ OBRUBY A KRAJNÍKY	M	190.00						
12		DEŠŤOVÁ VPUST	KS	1.00						
13		OCELOVÉ SVODIDLO	M	36.00						
14		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KS	8.00						
15		PROVIZORNÍ OPATŘENÍ	KPL	1.00						
S	Celkem za 1	Položky								

Díl:	990	Poplatky za skládky								
16		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	495.60						
17		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	12.08						
18		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	2.66						
19		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	0.39						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

Soupis prací

CÚ 2016

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Název SO : Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO SO 01-18-01
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	1	Položky								
1		ODSTANĚNÍ KŘOVIN A STROMŮ, ODVOZ DO 17KM	M2	450.00						
2		ODKOP PRO STAVBU SILNIC, ODVOZ DO 20KM	M3	672.00						
3		NÁSYV Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	394.00						
4		ZŘÍZENÍ VOZOVEK S KRYTEM Z PROLÉVANÉHO KAMENIVA	M2	790.00						
5		SANACE PODLOŽÍ	M3	342.00						
6		OCELOVÉ SVODIDLO	M	225.00						
S	Celkem za 1	Položky								

Díl:	990	Poplatky za skládky								
7		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 209.60						
8		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	45.00						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

Soupis prací

CÚ 2016

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Název SO : T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložka polní cesty
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO SO 02-18-01
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	1	Položky								
1		ODSTANĚNÍ KŘOVIN A STROMŮ, ODVOZ DO 17KM	M2	150.00						
2		ODKOP PRO STAVBU SILNIC, ODVOZ DO 20KM	M3	682.08						
3		NÁSYP Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	75.00						
4		ZŘÍZENÍ VOZOVEK S KRYTEM Z NESTMELENÉHO KAMENIVA	M2	1 250.00						
S	Celkem za 1	Položky								

Díl:	990	Poplatky za skládky								
5		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 227.74						
6		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	15.00						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

Soupis prací

CÚ 2016

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Název SO : Žst. Hustopeče u Brna, nákladiště
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO SO 03-18-01
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	1	Položky								
1		ODKOP PRO STAVBU SILNIC, ODVOZ DO 20KM	M3	748.80						
2		ZŘÍZENÍ VOZOVEK S KRYTEM Z ASFALTOVÉHO BETONU	M2	960.00						
3		SANACE PODLOŽÍ	M3	480.00						
4		BETONOVÉ OBRUBY A KRAJNÍKY	M	245.00						
5		TERÉNI ÚPRAVA, VÝPLŇ VRSTVA Z UPRAVENÉHO KAMENE	M2	150.00						
6		DEŠŤOVÁ VPUST KOMPLET	KS	3.00						
7		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KS	4.00						
S	Celkem za 1	Položky								

Díl:	990	Poplatky za skládky								
8		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 347.84						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

Soupis prací

CÚ 2016

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Název SO : Žst. Hustopeče u Brna, úprava komunikace k nákladišti
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO SO 03-18-02
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	1	Položky								
1		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK Z ASFALTOVÉHO BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	127.50						
2		ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVEK, ODVOZ DO 20KM	M3	255.00						
3		ODKOP PRO STAVBU SILNIC, ODVOZ DO 20KM	M3	460.00						
4		ZŘÍZENÍ VOZOVEK S KRYTEM Z ASFALTOVÉHO BETONU	M2	920.00						
5		SANACE PODLOŽÍ	M3	460.00						
6		BETONOVÉ OBRUBY A KRAJNÍKY	M	332.00						
7		DEŠŤOVÁ VPUST KOMPLET	KS	4.00						
8		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KS	4.00						
S	Celkem za 1	Položky								

Díl:	990	Poplatky za skládky								
9		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 389.00						
10		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	293.25						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

Soupis prací

CÚ 2016

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Název SO : Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO SO 50-00-02
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	1	Položky								
1		OPRAVA VOZOVEK S KRYTEM Z ASFALTOVÉHO BETONU, FRÉZOVÁNÍ, ODVOZ DO 20KM	M2	9 000.00						
2		ZŘÍZENÍ PROVIZORNÍCH VOZOVEK	M2	320.00						
3		PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, MONTÁŽ, NÁJEM, DEMONTÁŽ, ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH DZ	KS	110.00						
S	Celkem za 1	Položky								

Díl:	990	Poplatky za skládky								
4		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	299.00						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								