

DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKÁCH

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	31 POZEMNÍ STAVBY	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. arch. Robert Rosecký	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. arch. Robert Rosecký	KONTROLOVAL Ing. Stanislav Kašpárek	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Hustopeče		STUPEŇ: Přípravná dokumentace	
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Inženýrské objekty			ZAK. ČÍSLO 15062-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016110810
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 08/2016	
Protihlukové objekty			ČÁST D.4.9	PŘÍLOHA

Seznam objektů

D.4.9	Protihlukové objekty
SO 01-33-01	Žst. Šakvice, IPO
SO 03-33-01	Žst. Hustopeče u Brna, IPO

D.4.9 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY

SO 01-33-01 Žst.Šakvice, IPO

Pro objekty, kde není možné vybudovat PHS a jsou zde venkovní hladiny hluku překročeny, se navrhuje individuální opatření – výměny oken. Tato opatření budou provedena **během vlastní stavby**.

- výpravní budova žst.Šakvice

Individuální protihluková opatření (IPO) budou spočívat ve výměně stávajících oken za okna zvukoizolační, přičemž budou vyměňována pouze okna obytných místností v místnostech určených k ochraně.

Součástí SO bude i vybourání stávajících oken. Nová okna (stejného členění jako okna původní) budou osazována do původních otvorů, tzn., že jmenovité rozměry stávajících a nových oken budou stejné. Součástí výměny bude i zapravení ostění, nová parapetní deska a oplechování na vnějším líci budovy. Sklo z původních oken bude odevzdáno jako druhotná surovina. Dřevěné rámy a křídla budou zlikvidovány ve spalovně.

Kapacitní údaje:	celkový počet objektů	1
	celková plocha oken	15 m ²

SO 03-33-01 Žst. Hustopeče u Brna, IPO

Pro objekty, kde není možné vybudovat PHS a jsou zde venkovní hladiny hluku překročeny, se navrhuje individuální opatření – výměny oken. Tato opatření budou provedena **během vlastní stavby**.

- výpravní budova žst.Hustopeče u Brna

Individuální protihluková opatření (IPO) budou spočívat ve výměně stávajících oken za okna zvukoizolační, přičemž budou vyměňována pouze okna obytných místností v místnostech určených k ochraně.

Součástí SO bude i vybourání stávajících oken. Nová okna (stejného členění jako okna původní) budou osazována do původních otvorů, tzn., že jmenovité rozměry stávajících a nových oken budou stejné. Součástí výměny bude i zapravení ostění, nová parapetní deska a oplechování na vnějším líci budovy. Sklo z původních oken bude odevzdáno jako druhotná surovina. Dřevěné rámy a křídla budou zlikvidovány ve spalovně.

Kapacitní údaje:	celkový počet objektů	1
	celková plocha oken	6,6 m ²

DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKÁCH

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	31 POZEMNÍ STAVBY	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing.arch.R.Rosecký <i>Rosecký</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Z. Makovská	KONTROLOVAL Ing.Stanislav Kašpárek	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Hustopeče		STUPEŇ: Přípravná dokumentace	
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna			ZAK. ČÍSLO 15062-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016110810
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 08/2016	
			ČÁST D.4.9	PŘÍLOHA 1
Soupis prací				

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
 Název SO : Žst. Šakvice, IPO
 Datum zpracování :

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 01-33-01**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	6	ÚPRAVY POVRCHŮ A PODLAHY								
1	6123R	Stavební výpomoci pro výměnu oken - oprava vnitřních a vnějších ostění	m2	22,50						
S	Celkem za 6	ÚPRAVY POVRCHŮ A PODLAHY								

Díl:	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								
2	96806R	Vybourání oken, vč. parapetů vnitřních a vnějších.	m2	15,00						
3	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,93						
4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,93						
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,67						
6	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,76						
S	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								

Díl:	766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ								
7	76662R	D+M oken, vč. vnitřních a vnějších parapetů a přesunu hmot.	m2	15,00						
S	Celkem za 766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ								

Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
8	170904-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170904 (okna)	t	0,93						
S	Celkem 990	SKLÁDKOVNÉ								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Položkový rozpočet SONázev stavby : **Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna**Název SO : **Žst. Hustopeče u Brna, IPO**

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO **SO 03-33-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	6	ÚPRAVY POVRCHŮ A PODLAHY								
1	6123R	Stavební výpomoci pro výměnu oken - oprava vnitřních a vnějších ostění	m2	9,90						
S	Celkem za 6	ÚPRAVY POVRCHŮ A PODLAHY								

Díl:	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								
2	96806R	Vybourání oken, vč. parapetů vnitřních a vnějších.	m2	6,60						
3	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,41						
4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,41						
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,77						
6	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,33						
S	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								

Díl:	766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ								
7	76662R	D+M oken, vč. vnitřních a vnějších parapetů a přesunu hmot.	m2	6,60						
S	Celkem za 766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ								

Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
8	170904-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170904 (okna)	t	0,41						
S	Celkem 990	SKLÁDKOVNÉ								