

DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKÁCH

| | | | |
|-----------|-------|-------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|
| OBJEDNATEL: | SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka) | | tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz | |
| PROFESNÍ SKUPINA: | 31 POZEMNÍ STAVBY | VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek | ŘEDITEL Ing. Jiří Molák | |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i> | ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing.arch.R.Rosecký <i>Rosecký</i> | NAVRHL, VYPRACOVAL Ing.arch.R.Rosecký <i>Rosecký</i> | KONTROLOVAL Ing.Stanislav Kašpárek | |
| KRAJ: Jihomoravský | POVĚŘENÝ OÚ: Hustopeče | | STUPEŇ: Přípravná dokumentace | |
| Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna KABELOVODY, KOLEKTORY | | | ZAK. ČÍSLO 15062-01-0716 | ARCH. ČÍSLO 2016110810 |
| | | | MĚŘITKO | POČET FORMÁTŮ |
| | | | DATUM: 08/2016 | |
| | | | ČÁST D.4.8 | PŘÍLOHA 4 |
| Soupis prací | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
 Název SO : Žst. Šakvice, kabelovod
 Datum zpracování :

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 01-15-03**
 Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 1 | ZEMNÍ PRÁCE | | | | | | | | |
| 1 | 1323012R | Hloubení rýh š do 2000 mm. | m3 | 1 788,64 | | | | | | |
| 2 | 151201103 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m | m2 | 2 991,50 | | | | | | |
| 3 | 151201113 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m | m2 | 2 991,50 | | | | | | |
| 4 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1 788,64 | | | | | | |
| 5 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 17 886,39 | | | | | | |
| 6 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 1 788,64 | | | | | | |
| 7 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 769,50 | | | | | | |
| 8 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 376,20 | | | | | | |
| 9 | 583373020 | šterkopísek (Bratčice) frakce 0-16 | t | 735,47 | | | | | | |
| S | Celkem za 1 | ZEMNÍ PRÁCE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|----|------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 4 | KONSTRUKCE VODOROVNĚ | | | | | | | | |
| 10 | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 2,90 | | | | | | |
| S | Celkem za 4 | KONSTRUKCE VODOROVNĚ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|---|--------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 11 | 998253010 | Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály | t | 741,69 | | | | | | |
| S | Celkem za 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|----------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | M 460 | KABELOVODY | | | | | | | | |
| 12 | 46051030R | D+M Multikanály plastové do rýhy bez obsypu bez výkopových prací 9-cestné, vč. těsnění, kovových spon, tvarovek a přesunu hmot. | m | 2 280,00 | | | | | | |
| 13 | 460R01 | D+M kabelové šachty pastové ,vč. přesunu hmot. | kus | 11,00 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

CÚ 2016

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Název SO : Žst. Šakvice, kabelovod
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO SO 01-15-03
Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|-----------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | 460R02 | D+M kabelové komory železobetonové vnitřního rozměru, vč. vystrojení, poklopu a přesunu hmot. | kus | 4,00 | | | | | | |
| S | Celkem za M 460 | KABELOVODY | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|---|----------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 990 | SKLÁDKOVNÉ | | | | | | | | |
| 15 | 001 -170504 | Poplatek za uložení zeminy na skládku druh odpadu O - 170504 | t | 1 630,62 | | | | | | |
| S | Celkem 990 | SKLÁDKOVNÉ | | | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
 Název SO : Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod
 Datum zpracování :

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 03-15-05**
 Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|----|----------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 1 | ZEMNÍ PRÁCE | | | | | | | | |
| 1 | 1323012R | Hloubení rýh š do 2000 mm. | m3 | 679,55 | | | | | | |
| 2 | 151201103 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m | m2 | 1 142,00 | | | | | | |
| 3 | 151201113 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m | m2 | 1 142,00 | | | | | | |
| 4 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 679,55 | | | | | | |
| 5 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 6 795,48 | | | | | | |
| 6 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 679,55 | | | | | | |
| 7 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 289,30 | | | | | | |
| 8 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 139,26 | | | | | | |
| 9 | 583373020 | šterkopísek (Bratčice) frakce 0-16 | t | 412,51 | | | | | | |
| S | Celkem za 1 | ZEMNÍ PRÁCE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|----|------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 4 | KONSTRUKCE VODOROVNÉ | | | | | | | | |
| 10 | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 2,18 | | | | | | |
| S | Celkem za 4 | KONSTRUKCE VODOROVNÉ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|---|--------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 11 | 998253010 | Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály | t | 414,88 | | | | | | |
| S | Celkem za 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | M 46 | KABELOVODY | | | | | | | | |
| 12 | 46051030R | D+M Multikanály plastové do rýhy bez obsypu bez výkopových prací 9-cestné, vč. těsnění, kovových spon, tvarovek a přesunu hmot. | m | 844,00 | | | | | | |
| 13 | 460R01 | D+M kabelové šachty plastové ,vč. přesunu hmot. | kus | 4,00 | | | | | | |
| 14 | 460R02 | D+M kabelové komory železobetonové vnitřního rozměru, vč. vystrojení, poklopu a přesunu hmot. | kus | 3,00 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

CÚ 2016

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Název SO : Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO SO 03-15-05
Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za M 46 | KABELOVODY | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 990 | SKLÁDKOVNÉ | | | | | | | | |
| 15 | 001 -170504 | Poplatek za uložení zeminy na skládku druh odpadu O - 170504 t | | 624,40 | | | | | | |
| S | Celkem 990 | SKLÁDKOVNÉ | | | | | | | | |