

DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKÁCH

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	31 POZEMNÍ STAVBY	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing.arch.R.Rosecký	NAVRHL, VYPRACOVAL Z. Makovská	KONTROLOVAL Ing.Stanislav Kašpárek	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Hustopeče		STUPEŇ: Přípravná dokumentace	
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna			ZAK. ČÍSLO 15062-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016110810
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 08/2016	
			ČÁST D.5	PŘÍLOHA 4
Soupis prací				

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna**
Název SO : **Žst. Šakvice, stavební úpravy technologické budovy**
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO **SO 01-15-01**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	3	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE								
1	301R1	Stavební úpravy m.č. 1,2,3,4 svislá konstrukce - keramické panely - nutno staticky posoudit a zajistit. Jedná se o stavební úpravy pro technologii - nové vstupy kabelových kanálů, nové příčky, elektroinstalace atp.	m2	65,00						
2	301R2	Stavební úpravy ostatních prostor budovy svislá konstrukce - keramické panely. Jedná se o drobné stavební úpravy - nové otvory pro kabely, oprava omítek, výměna nášlapů, výmalba.	m2	375,39						
S	Celkem za 3	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE								

Díl:	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								
3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 340,32						
4	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	83,77						
5	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	57,77						
S	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								

Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
6	001 -170904	Poplatek za uložení sutí z demolic interiérů budov O - 170904	t	109,44						
S	Celkem 990	SKLÁDKOVNÉ								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Položkový rozpočet SONázev stavby : **Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna**Název SO : **Žst. Šakvice, demolice**

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO **SO 01-15-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								
1	981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	704,00						
2	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	40,00						
3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	418,88						
4	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 702,08						
S	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								

Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
5	001 -170107	Poplatek za uložení stavební a demoliční suť z přírodních materiálů odpadu O - 170107	t	335,10						
6	001 -170904	Poplatek za uložení sutí z interieru budov na skládku druh odpadu O - 170904	t	83,78						
S	Celkem 990	SKLÁDKOVNÉ								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
 Název SO : Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující - oboustranné
 Datum zpracování :

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 01-15-04**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	1	ZEMNÍ PRÁCE								
1	13130R	Hloubení jam nezapažených	m3	20,00						
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,00						
3	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	140,00						
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00						
5	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	70,40						
S	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE								

Díl:	2	ZÁKLADY								
6	200R01	D+M základových pasů z betonu prostého, vč. přesunu hmot.	m3	20,00						
S	Celkem za 2	ZÁKLADY								

Díl:	3	KONSTRUKCE SVISLÉ								
7	300R2	D+M kompletní konstrukce oboustranného přístřešku pro cestující půdorysného rozměru 8,0/4,4 m , vč. vybavení a dopravy.	kus	2,00						
S	Celkem za 3	KONSTRUKCE SVISLÉ								

Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
9	001 -170504	Poplatek za uložení zeminy na skládku druh odpadu O - 170504	t	32,00						
S	Celkem 990	SKLÁDKOVNÉ								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna**
Název SO : **Žst. Šakvice, zastřešení výstupů z podchodu**
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO **SO 01-15-05**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	3	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE								
1	300R1	D+M kompletní konstrukce zastřešení výstupů z podchodu půdorysného rozměru , vč. vybavení a dopravy.	m2	1 075,00						
S	Celkem za 3	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE								

Díl:	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								
2	981011R	Demolice stávajícího zastřešení VO	m2	76,00						
3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	182,40						
4	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,40						
S	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								

Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
5	001 -170201	Poplatek za směsné stavební a demoliční odpady O - 170904	t	11,40						
6	001 -170405	Poplatek za šrot O - 170405 - bez poplatku	t	7,60						
S	Celkem 990	SKLÁDKOVNÉ								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna**
Název SO : **Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující - jednostranný**
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO **SO 01-15-08**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	1	ZEMNÍ PRÁCE								
1	13130R	Hloubení jam nezapažených	m3	10,00						
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,00						
3	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70,00						
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,00						
5	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,28						
S	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE								

Díl:	2	ZÁKLADY								
6	200R01	D+M základových pasů z betonu prostého, vč. přesunu hmot.	m3	10,00						
S	Celkem za 2	ZÁKLADY								

Díl:	3	KONSTRUKCE SVISLÉ								
7	300R1	D+M kompletní konstrukce jednostranného přístřešku pro cestující půdorysného rozměru 9,6/1,8 m , vč. vybavení a dopravy.	kus	1,00						
S	Celkem za 3	KONSTRUKCE SVISLÉ								

Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
9	001 -170504	Poplatek za uložení zeminy na skládku druh odpadu O - 170504	t	16,00						
S	Celkem 990	SKLÁDKOVNÉ								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Položkový rozpočet SONázev stavby : **Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna**Název SO : **Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy**

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO **SO 03-15-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	3	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE								
1	301R1	Stavební úpravy stávajícího zděného objektu VB pro potřeby technologie . Jedná se o stavební úpravy pro technologii - nové vstupy kabelových kanálů, nové příčky, rekonstrukci sociálního zařízení, elektroinstalace atp.	m2	100,00						
2	301R2	D+M kompletní konstrukce nového dřevěného přístřešku pro cestující půdorysného rozměru 12,6*2,4 m , vč. vybavení a přesunu hmot.	m2	30,24						
S	Celkem za 3	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE								

Díl:	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								
3	981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	165,00						
4	981513R	Demolice betonového oplocení v. 2,0 m	m	44,50						
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 485,60						
6	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	155,35						
7	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	60,00						
S	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								

Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
8	001 -170904	Poplatek za uložení suti z demolice interiérů budov O - 170904	t	139,84						
9	001 -170904	Poplatek za uložení suti z interieru budov na skládku druh odpadu O - 170904	t	15,51						
S	Celkem 990	SKLÁDKOVNÉ								

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

CÚ 2016

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Název SO : Žst. Hustopeče u Brna, demolice
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO SO 03-15-02
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								
1	981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	2 020,00						
2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	949,40						
3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15 190,40						
S	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								

Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
4	001 -170107	Poplatek za uložení stavební a demoliční suť z přírodních materiálů odpadu O - 170107	t	759,52						
5	001 -170904	Poplatek za uložení sutí z interieru budov na skládku druh odpadu O - 170904	t	189,88						
S	Celkem 990	SKLÁDKOVNÉ								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna**
Název SO : **Hustopeče u Brna, přístřešky pro cestující**
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO **SO 03-15-03**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	1	ZEMNÍ PRÁCE								
1	13130R	Hloubení jam nezapažených	m3	12,00						
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,00						
3	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	84,00						
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,00						
5	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	18,00						
S	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE								

Díl:	2	ZÁKLADY								
6	200R01	D+M základových pasů z betonu prostého, vč. přesunu hmot.	m3	12,00						
S	Celkem za 2	ZÁKLADY								

Díl:	3	KONSTRUKCE SVISLÉ								
7	300R3	D+M kompletní konstrukce jednostranného přístřešku pro cestující půdorysného rozměru 5,0/1,8 m , vč. vybavení a dopravy.	kus	2,00						
S	Celkem za 3	KONSTRUKCE SVISLÉ								

Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
8	001 -170504	Poplatek za uložení zeminy na skládku druh odpadu O - 170504	t	19,20						
S	Celkem 990	SKLÁDKOVNÉ								

FORMULÁŘ 5 a

Soupis prací SO

CÚ 2016

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Šakvice-Hustopeče u Brna"
Název SO : Žst. Hustopeče u Brna, orientační systém
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO SO 03-15-04
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	75	Sdělovací zařízení DIGITÁLNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK PRO NEVIDOMÉ	KUS	6,00						
S	Celkem za 75	Sdělovací zařízení								
Díl: 2	9	Ostatní práce TABULE Z POZINKOVANÉHO PLECHU JEDNOSTRANNÉ NA SLOUPKY	M2	16,28						
3		PIKTOGRAMY Z POZINKOVANÉHO PLECHU JEDNOSTRANNÉ NA SLOUPKY	M2	1,98						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Spoupis prací SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Šakvice-Hustopeče u Brna"

Název SO : Žst. Šakvice, orientační systém

Číslo stavby

Číslo SO SO 01-15-06

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	75	Sdělovací zařízení DIGITÁLNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK PRO NEVIDOMÉ	KUS	8,00						
S	Celkem za 75	Sdělovací zařízení								
Díl: 2	9	Ostatní práce TABULE Z POZINKOVANÉHO PLECHU OBOUSTRANNÉ NA SLOUPKY	M2	5,00						
3		TABULE PROSVĚTLENÉ OBOUSTRANNÉ NA SLOUPKY	M2	8,40						
4		TABULE Z POZINKOVANÉHO PLECHU JEDNOSTRANNÉ NA SLOUPKY	M2	19,53						
5		TABULE PROSVĚTLENÉ OBOUSTRANNÉ NA SLOUPKY	M2	8,95						
6		PIKTOGRAMY Z POZINKOVANÉHO PLECHU OBOUSTRANNÉ NA SLOUPKY	M2	3,54						
7		PIKTOGRAMY Z POZINKOVANÉHO PLECHU JEDNOSTRANNÉ NA SLOUPKY	M2	5,39						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								