

Naše zn. 12638/2020-SŽDC-SSV-Ú3  
Listů/příloh 3/4

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305  
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz

Datum 13. listopadu 2020

**Věc: Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 7:**

V objektu **SO 01-01-01 TNS Čebín, úprava TV** jsme zjistili rozpor mezi dokumentací a výkazem výměr. Ve výkazech výměr zcela chybí položky, dle přiložených tabulek. Žádáme zadavatele o prověření a vysvětlení, či doplnění.

74A110		ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	119,42
74A310		PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV	KUS	32
74A320		KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV	KUS	98
74A330		SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV	KUS	2
74C955		ŽEBŘÍK PRO OVLÁDACÍ LÁVKU	KUS	8

**Odpověď:**

Výstavba základů stožárů trakčního vedení pro stožáry trakčního vedení realizované v neutrálním poli v rámci SO 01-01-01 jsou součástí samostatné související stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín“ - přípravné práce“

**Následující položky jsou tedy součástí související stavby:**
**SO 01-01-01.01:**

74A110	2019_OTSKP	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	
74A310	2019_OTSKP	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV	KUS	
74A320	2019_OTSKP	KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV	KUS	
74A330	2019_OTSKP	SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV	KUS	

**SO 01-01-01.02:**

74A110	2019_OTSKP	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	
74A310	2019_OTSKP	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV	KUS	
74A320	2019_OTSKP	KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV	KUS	
74A330	2019_OTSKP	SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV	KUS	

**Položka**

74C955	ŽEBŘÍK PRO OVLÁDACÍ LÁVKU	KUS	8
--------	---------------------------	-----	---

je součástí soupisu prací SO 01-01-01.

Byla provedena celková kontrola soupisu prací SO 01-01-01, SO 01-01-02 a byla provedena jejich oprava a uvedení do souladu s projektovou dokumentací. U vybraných položek bylo upraveno množství, či byly přidány zcela nové položky.

Přílohou jsou aktualizované soupisy prací SO 01-01-01 a SO 01-01-02, které zcela nahrazují soupisy prací původní. Změny jsou barevně vyznačeny.

#### Dotaz č. 8:

V objektu **SO 01-01-01 TNS Čebín, úprava TV** jsme zjistili rozpor mezi dokumentací a výkazem výměr. Ve výkazu výměr je ponížené množství oproti projektu u položky 74C953 a 74C611. Žádáme zadavatele o prověření a vysvětlení, či doplnění.

			VV	dokum entace
74C953	OVLÁDACÍ A BOČNÍ LÁVKA DO "L"	KUS	2	6
74C611	PŘÍPEVNĚNÍ JEDNOSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV	KUS	8	11

#### Odpověď:

Byla provedena celková kontrola soupisu prací SO 01-01-01, SO 01-01-02 a byla provedena jejich oprava a uvedení do souladu s projektovou dokumentací. U vybraných položek bylo upraveno množství, či byly přidány zcela nové položky.

Přílohou jsou aktualizované soupisy prací SO 01-01-01 a SO 01-01-02, které zcela nahrazují soupisy prací původní. Změny jsou barevně vyznačeny.

#### Dotaz č. 9:

V objektu **SO 01-01-03 TNS Čebín, zpětné kabely** je uvedena položka KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 3,6-AYKCY OD 185 DO 300 MM2, v dokumentaci a technické zprávě je jako zpětné vedení uváděn kabel 1-AYY 1x240. Žádáme o prověření a stanovení, která z těchto informací je platná.

#### Odpověď:

Správně je kabel 1-AYY 1x240.

#### Dotaz č. 10:

Množství hodin provozu tažných lokomotiv k pracovním soupravám uvedených ve VV v objektech

**SO 01-01-01 TNS Čebín, úprava TV a SO 01-01-02 TNS Čebín, napájecí vedení** je dle uchazeče výrazně poddimenzováno. Dle technologických postupů užitých při realizaci daného rozsahu prací, jež jsou v souladu s BOZP uvádíme níže v tabulce potřebné množství hodin. Prosíme zadavatele o přepočtení hodin tažných lokomotiv.

			VV v součtu	potřebné množství
SO 01-01-01	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY – MONTÁŽ)	HOD	414	982
SO 01-01-02	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY – MONTÁŽ)	HOD	105	385

**Odpověď:**

Byla provedena celková kontrola soupisu prací SO 01-01-01, SO 01-01-02 a byla provedena jejich oprava a uvedení do souladu s projektovou dokumentací. U vybraných položek bylo upraveno množství, či byly přidány zcela nové položky. Rovněž byla provedena kontrola počtu hodin hnacích vozidel a množství bylo uvedeno do souladu.

Přílohou jsou aktualizované soupisy prací SO 01-01-01 a SO 01-01-02, které zcela nahrazují soupisy prací původní. Změny jsou barevně vyznačeny.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Příloha:**

D.2.3.1\_SO 01-01-01.1\_a

D.2.3.1\_SO 01-01-01.2\_a

D.2.3.1\_SO 01-01-02.1\_a

D.2.3.1\_SO 01-01-02.2\_a

V Olomouci dne 13. 11. 2020



**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace