



# Spolufinancováno Evropskou unií

## Nástroj pro propojení Evropy

PROJEKT „MODERNIZACE ŽST CHEB“ JE SPOLUFINANCOVÁNÝ EU Z PROGRAMU NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY (CEF).  
ZA TUTO PUBLIKACI ODPOVÍDÁ POUZE JEJÍ AUTOR. EVROPSKÁ UNIE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI VYUŽITÍ INFORMACÍ V NÍ OBSAŽENÝCH.

# PS 20-31

## ČÁST D.2.3

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK      ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. STANISLAV ŽÁČEK

Garant profese:

-

Zpracovatel části:



TMS Projekt s.r.o.

pracoviště Plzeň  
Wenzigova 8  
301 00 Plzeň

Vedoucí střediska:

ING. JAN ŘÍČAŘ

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. JAN ŘÍČAŘ

Vypracoval:

ING. JAN ŘÍČAŘ

Kontroloval:

ING. VIKTOR SVOBODA

Název akce:

**Modernizace ŽST Cheb**

Číslo smlouvy:

16-176.240

Projektový stupeň:

PROJEKT

název PS/SO:

PS 20-31

Datum:

01 / 2017

Informační zařízení pro cestující

Číslo části:

D.2.3

Název přílohy:

**SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**

Měřítko:

Počet formátů:

-

-

Číslo přílohy:

**002.**

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO :

Informační zařízení pro cestující

Datum zpracování :

18.1.2017

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO PS 20-31

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Informační systém								
1	75L311	Odjezdová nebo příjezdová tabule IS jednostranná do 6-ti řádků	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
2	75L32X	Odjezdová nebo příjezdová tabule IS - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
3	75L363	Nástupištní tabule IS oboustranná s číslem koleje	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
4	75L364	Nástupištní tabule IS oboustranná s číslem koleje + hodiny	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
5	75L36X	Nástupištní tabule IS - montáž	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
6	75L371	Podchodová tabule IS jednostranná, dvou nebo třířádková	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
7	75L372	Podchodová tabule IS jednostranná, čtyř nebo šestiřádková	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
8	75L37X	Podchodová tabule IS - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
9	75L3A1	Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
10	75L3AX	Informační prvek, - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
11	75L3A2	Informační prvek, příplatek za vestavěné hodiny jednostranné	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	75L3A4	Informační prvek, závěs pro informační tabule	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
13	75L3A5	Informační prvek, samostatná konstrukce informační tabule se zastřešením	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
14	75L3A7	Informační prvek, sloup pro jednu informační tabuli se zastřešením	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
15	75J4BCR	Dodávka - Zábrana proti usedání ptactva	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
16	75J4FKR	Montáž (dem.) - Zábrana proti usedání ptactva	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
17	75J321R	Kabel LAM TWIN FTPz 4 x 2 x 0,50 mm - dodávka	m	2 460,000		0,000		0,00		0,00
18	75J32XR	Kabel TWIN FTP 4 x 2 x . . do trubek / lišt - montáž	m	2 460,000		0,000		0,00		0,00
19	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	2 150,000		0,000		0,00		0,00
20	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	355,000		0,000		0,00		0,00
21	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	2 200,000		0,000		0,00		0,00
22	703443	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM	M	150,000		0,000		0,00		0,00
23	703422	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	M	200,000		0,000		0,00		0,00
24	741122	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODOBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
25	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	200,000		0,000		0,00		0,00
26	75I41X	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	2 000,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO :

Informační zařízení pro cestující

Datum zpracování :

18.1.2017

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 89

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5413510003

Číslo PS,SO

PS 20-31

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	75L3C1	Převodník RS232/486 s anténou DCF (slouží jako hlavní hodiny pro PC a synchronizuje čas v informačních tabulích)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75L3CX	Převodník - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75L3E3	SW modul SW modul pro podporu hlasového modulu pro nevidomé pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75L3G2	Šéfmontáže, zkoušení, oživení, revize informačního systému do 30 prvků	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75JB12	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 32 U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	703114	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM	M	70,000		0,000		0,00		0,00
34	743B21R	Rozvaděč plastový NN	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
35	744711	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
36	741173	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F PŘES 10 DO 35 MM2	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
37	75L3E8R	SW modul HW a SW doplnění řídicího serveru informačního systému	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75L3EW	SW modul - doplnění	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75L3DWR	HW pro řízení systému - doplnění	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75L3DYR	HW pro řízení systému - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75L3DXR	HW pro řízení systému - přenesení a montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Informační systém				0,000		0,00		0,00
Díl:	02	Demontáže								
42	75L37Y	Podchodová tabule IS - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
43	75L36Y	Nástupištní tabule IS - demontáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
44	75L32Y	Odjezdová nebo příjezdová tabule IS - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
45	75L23Y	Hodiny podružné nebo autonomní vnitřní - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
46	75L24Y	Hodiny podružné nebo autonomní venkovní - demontáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
47	75L25Y	Závěs pro podružné hodiny - demontáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
48	75L3H2	Demontáž IS celku vnitřní kabelové rozvody	m	100,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO :

Informační zařízení pro cestující

Datum zpracování :

18.1.2017

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO PS 20-31

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	75L3H3	Demontáž IS celku venkovní kabelové rozvody	m	450,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	03	Zemní práce								
50	701AADR	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,300		0,000		0,00		0,00
51	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	100,800		0,000		0,00		0,00
52	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	100,800		0,000		0,00		0,00
53	701BAAR	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	6,000		0,000		0,00		0,00
54	701BCAR	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	6,000		0,000		0,00		0,00
55	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	50,000		0,000		0,00		0,00
56	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	360,000		0,000		0,00		0,00
57	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
58	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
59	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
60	701DBFR	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	O990	Poplatky za likvidaci odpadů								
61	702AA0R	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00