






PROJEKT „MODERNIZACE ŽST CHEB“ JE SPOLUFINANCOVÁNÝ EU Z PROGRAMU NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY (CEF).  
ZA TUTO PUBLIKACI ODPOVÍDÁ POUZE JEJÍ AUTOR. EVROPSKÁ UNIE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI VYUŽITÍ INFORMACÍ V NÍ OBSAŽENÝCH.

SO 10-13 Železniční svršek - trať. kol. č. 1, 2 + výh. č. 1, 2, 3, 4  
SO 10-14 Železniční svršek - výh. č. 7  
SO 11-13 Železniční spodek - trať. kol. č. 1, 2 + výh. č. 1, 2, 3, 4  
SO 11-14 Železniční spodek - výh. č. 7

Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Novák			
Vypracoval:	Ing. Vladimír Řeháček			
Kontroloval:	Ing. Miroslav Novák			
Objednatel: <b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem projekce@progi.cz Tel: 411 198 004
<div>Stavba:</div> <div>Modernizace ŽST Cheb</div> <div>VÝKAZ VÝMĚR - SO 10-13</div>			Číslo projektu:	24/2016
			Datum:	01/2017
			Stupeň:	P
			Měřítko:	
			Část:	Číslo výkresu:
			E.1.1.2	13.1

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO : Železniční svršek - trať. kol. č. 1, 2 + výh. č. 1, 2, 3, 4

Datum zpracování : listopad 2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 82430

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO 10 -13

Datum aktualizace : leden 2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	3 371,472		0,000		0,00		0,00
2	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	216,000		0,000		0,00		0,00
3	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	374,400		0,000		0,00		0,00
4	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY+ PE (ŽEL. SVRŠEK)	T	1,052		0,000		0,00		0,00
5	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	216,000		0,000		0,00		0,00
6	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	57,970		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								
7	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	2 769,800		0,000		0,00		0,00
8	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	111,940		0,000		0,00		0,00
9	52A241	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ - stávající KP	M	45,000		0,000		0,00		0,00
10	523352	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. DL. 260cm BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	936,690		0,000		0,00		0,00
11	523372	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	43,200		0,000		0,00		0,00
12	523392	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	38,400		0,000		0,00		0,00
13	5331C3	J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
14	5331E3	J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
15	539102	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS	SADA	2,000		0,000		0,00		0,00
16	539103	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 3 KS	SADA	2,000		0,000		0,00		0,00
17	539211	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
18	539212	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO : Železniční svršek - trať. kol. č. 1, 2 + výh. č. 1, 2, 3, 4

Datum zpracování : listopad 2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 82430

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO 10 -13

Datum aktualizace : leden 2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	53931C	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:12-500	SADA	2,000		0,000		0,00		0,00
20	53931E	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:14-760	SADA	1,000		0,000		0,00		0,00
21	53940E	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:14-760	SADA	2,000		0,000		0,00		0,00
22	53940C	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:12-500	SADA	2,000		0,000		0,00		0,00
23	539710	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
24	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - stávající koleje	M	1 054,000		0,000		0,00		0,00
25	542211	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	62,400		0,000		0,00		0,00
26	543311	VÝMĚNA KOLEJNICE 60 E2 JEDNOTLIVĚ	M	120,000		0,000		0,00		0,00
27	543412X	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO antikorozní	PÁR	12,000		0,000		0,00		0,00
28	544311	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
29	545112	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KS	202,000		0,000		0,00		0,00
30	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KS	20,000		0,000		0,00		0,00
31	545210.1	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2 ( 12,5m)	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
32	545210.2	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2 ( 7m)	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
33	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI	KS	114,000		0,000		0,00		0,00
34	549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	1 183,000		0,000		0,00		0,00
35	549332	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE	M	408,000		0,000		0,00		0,00
36	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KS	171,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	7	Silnoproud								
37	74F456X	DEMONTÁŽE (TV) UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR- demontáž a zpětná montáž uzemnění TV na kolejnici v místě směr úprav	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Silnoproud				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO :  
Železniční svršek - trať. kol. č. 1, 2 + výh. č. 1, 2, 3, 4

Datum zpracování :  
listopad 2016

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
82430

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
5413510003

Číslo PS,SO  
10 -13

Datum aktualizace :  
leden 2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
38	921112	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH- pouze montáž ze stáv materiálu s případnou úpravou prahů)	M2	7,800		0,000		0,00		0,00
39	923121	HEKTOMETROVNÍK ŽELBETONOVÝ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
40	923131	NÁMEZNÍK	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
41	923311	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
42	923341	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
43	923471	SKLONOVNÍK	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
44	923491	STANIČNÍK - TABULE	KUS	19,000		0,000		0,00		0,00
45	923821	SLOUPEK PRO NÁVĚST	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
46	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA	KUS	39,000		0,000		0,00		0,00
47	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	3 562,880		0,000		0,00		0,00
48	925100	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRCENÉHO KAMENIVA- výplň	M3	578,190		0,000		0,00		0,00
49	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	2 373,600		0,000		0,00		0,00
50	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3*km	32 042,400		0,000		0,00		0,00
51	965121	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí	m	45,000		0,000		0,00		0,00
52	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	M	832,000		0,000		0,00		0,00
53	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - betonové pražce	t*km	3 369,600		0,000		0,00		0,00
54	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	215,000		0,000		0,00		0,00
55	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - dřevěné pražce	t.km	2 935,980		0,000		0,00		0,00
56	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	287,600		0,000		0,00		0,00
57	965226	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - dř. pražce	t.km	3 890,110		0,000		0,00		0,00
58	965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	m2	7,800		0,000		0,00		0,00
59	965841	Demontáž jakékoliv návěsti	kus	34,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00