







Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

PROJEKT „MODERNIZACE ŽST CHEB“ JE SPOLUFINANCOVÁNÝ EU Z PROGRAMU NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY (CEF).
ZA TUTO PUBLIKACI ODPOVÍDÁ POUZE JEJÍ AUTOR. EVROPSKÁ UNIE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI VYUŽITÍ INFORMACÍ V NÍ OBSAŽENÝCH.

SO 10-10 Železniční svršek - kol. č. 5, 7a, 7b, 9a, 9b, 11
SO 10-11 Železniční svršek - kol. č. 1, 2, 3
SO 10-12 Železniční svršek - kol. č. 4a, 4b, 6
SO 11-10 Železniční spodek - kol. č. 5, 7a, 7b, 9a, 9b, 11
SO 11-11 Železniční spodek - kol. č. 1, 2, 3
SO 11-12 Železniční spodek - kol. č. 4a, 4b, 6

Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Novák		 SPOL. S R. O. Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem projekce@progi.cz Tel: 411 198 004	
Vypracoval:	Ing. Vladimír Řeháček			
Kontroloval:	Ing. Miroslav Novák			
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				
<div>Stavba:</div> <div>Modernizace ŽST Cheb</div> <div>VÝKAZ VÝMĚR - SO 11-11</div>			Číslo projektu:	24/2016
			Datum:	01/2017
			Stupeň:	P
			Měřítko:	
			Část:	E.1.1.1
			Číslo výkresu:	13.5

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO : Železniční spodek - kol. č. 1, 2, 3

Datum zpracování : listopad 2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 82413

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO 11 - 11

Datum aktualizace : leden 2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0	Všeobecné konstrukce								
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	7 594,980		0,000		0,00		0,00
2	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	566,064		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	Zemní práce								
3	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM - odvoz odpadu od recyklace na skládku	M3	314,480		0,000		0,00		0,00
4	123836	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	4 739,800		0,000		0,00		0,00
5	132836	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM - pro svodné potrubí	M3	76,224		0,000		0,00		0,00
6	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	69,224		0,000		0,00		0,00
7	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	8 404,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	Zakládání								
8	212636	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II	M	843,000		0,000		0,00		0,00
9	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN - opláštění trativodů	M2	1 848,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO : Železniční spodek - kol. č. 1, 2, 3

Datum zpracování : listopad 2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 82413

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO 11 - 11

Datum aktualizace : leden 2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	5	Komunikace								
10	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	2 215,530		0,000		0,00		0,00
11	501490	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ)	M3	265,125		0,000		0,00		0,00
12	501900	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU - RECYKLOVANÝ ŠTĚRK (náhradní zem pláň)	M3	1 257,930		0,000		0,00		0,00
13	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE VÝZTUŽNÉ	M2	5 002,440		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Trubní vedení								
14	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM - svodné potrubí	M	18,700		0,000		0,00		0,00
15	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM - svodné potrubí	M	21,000		0,000		0,00		0,00
16	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	31,000		0,000		0,00		0,00
17	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	8,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce								
18	965021	Odstranění kolejového lože odvoz od recyklace na skládku vč naložení	m3*km	2 830,345		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní kostrukce a práce				0,000		0,00		0,00