







# Spolufinancováno Evropskou unií

## Nástroj pro propojení Evropy

PROJEKT „MODERNIZACE ŽST CHEB“ JE SPOLUFINANCOVÁNÝ EU Z PROGRAMU NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY (CEF).  
ZA TUTO PUBLIKACI ODPOVÍDÁ POUZE JEJÍ AUTOR, EVROPSKÁ UNIE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI VYUŽITÍ INFORMACÍ V NÍ OBSAŽENÝCH.

SO 10-20 Nástupiště č. 1  
SO 10-21 Nástupiště č. 2  
SO 10-22 Nástupiště č. 3

Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Novák		 SPOL. S R. O. .... Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem projekce@progi.cz Tel: 411 198 004	
Vypracoval:	Ing. Vladimír Řeháček			
Kontroloval:	Ing. Miroslav Novák			
Objednatel: <b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				
Stavba:  <b>Modernizace ŽST Cheb</b>			Číslo projektu:	24/2016
			Datum:	01/2017
			Stupeň:	P
			Měřítko:	
			Část:	Číslo výkresu:
VÝKAZ VÝMĚR - SO 10-22			E.1.2	12.3

## FORMULÁŘ 5

### ROZPOČET

0,00

**Cena za objekt [Kč]**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0	Všeobecné konstrukce								
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 698,256		0,000		0,00		0,00
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	218,064		0,000		0,00		0,00
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	2 802,205		0,000		0,00		0,00
4	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	122,062		0,000		0,00		0,00
5	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	388,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	Zemní práce								
6	113356	ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 12KM	M3	330,400		0,000		0,00		0,00
7	113336	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	99,120		0,000		0,00		0,00
8	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	2 093,650		0,000		0,00		0,00
9	13373	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	4,050		0,000		0,00		0,00
10	17481	ZÁSYPA JAMA A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	70,000		0,000		0,00		0,00
11	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 032,240		0,000		0,00		0,00
12	17511X	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM z recyklace	M3	793,000		0,000		0,00		0,00
13	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 286,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	Základy								
14	27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	6,360		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO :

Nástupiště č. 3

Datum zpracování :

prosinec 2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82351

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5413510003

Číslo PS,SO

10 - 22

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	3	Svislé konstrukce								
15	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM - vč. vrátek a na schodech	KG	2 105,530		0,000		0,00		0,00
16	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) vytvoření pohledové stěny nástup hrany v místě základu stožáru TV	M3	0,447		0,000		0,00		0,00
17	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	0,171		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
18	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - štěrkodrt'	M3	127,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								
19	56112	PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM	M2	1 119,600		0,000		0,00		0,00
20	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	372,000		0,000		0,00		0,00
21	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3 528,000		0,000		0,00		0,00
22	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2 649,890		0,000		0,00		0,00
23	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	15,110		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	7	Izolace								
24	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	1 929,900		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Izolace				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Potrubí								
25	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO :

Nástupiště č. 3

Datum zpracování :

prosinec 2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82351

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5413510003

Číslo PS,SO

10 - 22

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
26	923721X	TABULE VELIKOSTI 300X300 MM "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁNÍ" vč. dodat tabule "NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN"	SPR	4,000		0,000		0,00		0,00
27	924430	NÁSTUPIŠTĚ L (H 130) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK S PROTIHLUKOVOU ÚPRAVOU	M	896,000		0,000		0,00		0,00
28	924430X	NÁSTUPIŠTĚ L (H 100) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK S PROTIHLUKOVOU ÚPRAVOU	M	7,000		0,000		0,00		0,00
29	924700.1	NÁSTUPIŠTĚ ATYPICKÁ - nástupištní bloky pro nájezdovou rampu	M	14,000		0,000		0,00		0,00
30	924700.2	NÁSTUPIŠTĚ ATYPICKÁ - rohový díl	M	8,000		0,000		0,00		0,00
31	924825	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ RAMPOU TYPU L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	M	8,000		0,000		0,00		0,00
32	924843	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ SCHODY	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
33	924913	NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSŤÍN ŽLUTÁ 6200	M	922,000		0,000		0,00		0,00
34	924915	NÁSTUPIŠTĚ - NÁSTUPIŠTNÍ DLAŽEBNÍ DESKA VLsVP	M	890,000		0,000		0,00		0,00
35	931331	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2	M	933,000		0,000		0,00		0,00
36	93723	MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
37	93751	MOBILIÁŘ - LAVIČKY	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
38	93765	MOBILIÁŘ - NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
39	965021	Odstranění kolejového lože odvoz od recyklace na skládku vč naložení	m3*km	19 428,500		0,000		0,00		0,00
40	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	887,950		0,000		0,00		0,00
41	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
42	967126	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 12KM - nástup hrana	M3	48,825		0,000		0,00		0,00
43	97619	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH - přemístění 3 ks tabulí do nových patek	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00