







Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

PROJEKT „MODERNIZACE ŽST CHEB“ JE SPOLUFINANCOVÁNÝ EU Z PROGRAMU NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY (CEF).
ZA TUTO PUBLIKACI ODPOVÍDÁ POUZE JEJÍ AUTOR. EVROPSKÁ UNIE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI VYUŽITÍ INFORMACÍ V NÍ OBSAŽENÝCH.

SO 10-10 Železniční svršek - kol. č. 5, 7a, 7b, 9a, 9b, 11
SO 10-11 Železniční svršek - kol. č. 1, 2, 3
SO 10-12 Železniční svršek - kol. č. 4a, 4b, 6
SO 11-10 Železniční spodek - kol. č. 5, 7a, 7b, 9a, 9b, 11
SO 11-11 Železniční spodek - kol. č. 1, 2, 3
SO 11-12 Železniční spodek - kol. č. 4a, 4b, 6

Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Novák		 SPOL. S R. O. Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem projekce@progi.cz Tel: 411 198 004	
Vypracoval:	Ing. Vladimír Řeháček			
Kontroloval:	Ing. Miroslav Novák			
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				
<div>Stavba:</div> <div>Modernizace ŽST Cheb</div> <div>VÝKAZ VÝMĚR - SO 10-11</div>			Číslo projektu:	24/2016
			Datum:	01/2017
			Stupeň:	P
			Měřítko:	
			Část:	E.1.1.1
			Číslo výkresu:	13.2

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Modernizace ŽST Cheb**

Název PS,SO : **Železniční svršek - kol. č. 1, 2, 3**

Datum zpracování : **listopad 2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
82430

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5413510003**

Číslo PS,SO **10 - 11**

Datum aktualizace : **leden 2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISŤE (ODPAD PO RECYKLACI)	T	1 419,620		0,000		0,00		0,00
2	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISŤE (VÝHYBKY)	T	72,000		0,000		0,00		0,00
3	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	668,250		0,000		0,00		0,00
4	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY+ PE (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,770		0,000		0,00		0,00
5	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISŤE (VÝHYBKY)	T	129,600		0,000		0,00		0,00
6	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	41,520		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								
7	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	3 686,593		0,000		0,00		0,00
8	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	36,600		0,000		0,00		0,00
9	523352	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1 018,370		0,000		0,00		0,00
10	523352X	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ E14	M	40,000		0,000		0,00		0,00
11	523372	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	13,200		0,000		0,00		0,00
12	523392	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	14,400		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Modernizace ŽST Cheb**

Název PS,SO : **Železniční svršek - kol. č. 1, 2, 3**

Datum zpracování : **listopad 2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **82430**

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5413510003**

Číslo PS,SO **10 - 11**

Datum aktualizace : **leden 2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. DI. 260CM BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	588,250		0,000		0,00		0,00
14	528352X	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. DI. 260CM BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ E14	M	20,000		0,000		0,00		0,00
15	533173	J 60 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
16	539102	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS	SADA	2,000		0,000		0,00		0,00
17	539211	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
18	539212	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19	539317	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:9-300	SADA	4,000		0,000		0,00		0,00
20	539407	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:9-300	SADA	2,000		0,000		0,00		0,00
21	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - stávající koleje	M	244,000		0,000		0,00		0,00
22	542211	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	50,000		0,000		0,00		0,00
23	543412X	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO antikorozní	PÁR	24,000		0,000		0,00		0,00
24	544311	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
25	544322	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
26	545112	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KS	80,000		0,000		0,00		0,00
27	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KS	32,000		0,000		0,00		0,00
28	545210	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2	KS	8,000		0,000		0,00		0,00
29	549220	PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI	KS	94,000		0,000		0,00		0,00
30	549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	1 681,000		0,000		0,00		0,00
31	549332	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE	M	100,000		0,000		0,00		0,00
32	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KS	214,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Modernizace ŽST Cheb**

Název PS,SO : **Železniční svršek - kol. č. 1, 2, 3**

Datum zpracování : **listopad 2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
82430

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5413510003**

Číslo PS,SO **10 - 11**

Datum aktualizace : **leden 2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	7	Silnoproud								
33	74F456X	DEMONTÁŽE (TV) UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR- demontáž a zpětná montáž uzemnění TV na kolejnici v místě směr úprav	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Silnoproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
34	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
35	923131	NÁMEZNÍK	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
36	923341	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
37	923481	STANIČNÍK - TABULE	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
38	923811	SLOUPEK DN 127 PRO NÁVĚST	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
39	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
40	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	2 523,720		0,000		0,00		0,00
41	925100	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRCENÉHO KAMENIVA- výplň	M3	450,860		0,000		0,00		0,00
42	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	3 197,300		0,000		0,00		0,00
43	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3*km	32 335,700		0,000		0,00		0,00
44	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	1 505,000		0,000		0,00		0,00
45	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - betonové pražce	t*km	6 095,250		0,000		0,00		0,00
46	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	193,500		0,000		0,00		0,00
47	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - dřevěné pražce	t.km	2 686,430		0,000		0,00		0,00
48	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	99,700		0,000		0,00		0,00
49	965226	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - dř praž	t.km	1 382,780		0,000		0,00		0,00
50	965841	Demontáž jakékoliv návěsti	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00