







Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

PROJEKT „MODERNIZACE ŽST CHEB“ JE SPOLUFINANCOVÁNÝ EU Z PROGRAMU NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY (CEF).
ZA TUTO PUBLIKACI ODPOVÍDÁ POUZE JEJÍ AUTOR. EVROPSKÁ UNIE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI VYUŽITÍ INFORMACÍ V NÍ OBSAŽENÝCH.

SO 10-10 Železniční svršek - kol. č. 5, 7a, 7b, 9a, 9b, 11
SO 10-11 Železniční svršek - kol. č. 1, 2, 3
SO 10-12 Železniční svršek - kol. č. 4a, 4b, 6
SO 11-10 Železniční spodek - kol. č. 5, 7a, 7b, 9a, 9b, 11
SO 11-11 Železniční spodek - kol. č. 1, 2, 3
SO 11-12 Železniční spodek - kol. č. 4a, 4b, 6

Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Novák		 SPOL. S R. O. Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem projekce@progi.cz Tel: 411 198 004	
Vypracoval:	Ing. Vladimír Řeháček			
Kontroloval:	Ing. Miroslav Novák			
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				
Modernizace ŽST Cheb VÝKAZ VÝMĚR - SO 10-10			Číslo projektu:	24/2016
			Datum:	01/2017
			Stupeň:	P
			Měřítko:	
			Část:	Číslo výkresu:
			E.1.1.1	13.1

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO : Železniční svršek - kol. č. 5,7a,7b,9a,9b,11

Datum zpracování : listopad 2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82430

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO 10 - 10

Datum aktualizace : leden 2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	24,150		0,000		0,00		0,00
2	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	912,600		0,000		0,00		0,00
3	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	216,000		0,000		0,00		0,00
4	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	577,350		0,000		0,00		0,00
5	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY+ PE (ŽEL. SVRŠEK)	T	1,839		0,000		0,00		0,00
6	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	216,000		0,000		0,00		0,00
7	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	99,840		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								
8	502941X	ZŘÍZENÍ VRSTVY TĚLESA Z GEOTEXTILIE -sorpční v koleji č.5 pro úchyt olejů	M2	45,000		0,000		0,00		0,00
9	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	4 262,465		0,000		0,00		0,00
10	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	75,160		0,000		0,00		0,00
11	52A241	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ - stávající KP	M	69,200		0,000		0,00		0,00
12	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. DI. 260CM BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1 636,280		0,000		0,00		0,00
13	528352X	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. DI. 260CM BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ E14	M	81,000		0,000		0,00		0,00
14	528372	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	34,800		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO : Železniční svršek - kol. č. 5,7a,7b,9a,9b,11

Datum zpracování : listopad 2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 82430

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO 10 - 10

Datum aktualizace : leden 2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	528392	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	21,600		0,000		0,00		0,00
16	5332C3	J 49 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
17	5332E3	J 49 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
18	5332B2	J 49 1:11-300-KOMB, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
19	538242	SDKS 49 1:11-300, 4,75 M, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
20	539102	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS	SADA	2,000		0,000		0,00		0,00
21	539222	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
22	53932C	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:12-500	SADA	2,000		0,000		0,00		0,00
23	53932E	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:14-760	SADA	2,000		0,000		0,00		0,00
24	539710	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
25	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - stávající koleje	M	47,000		0,000		0,00		0,00
26	542211	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	151,000		0,000		0,00		0,00
27	543111X	VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ DŘEVĚNÝCH, UPEVNĚNÍ KS - pouze dodávka pražců	KUS	27,000		0,000		0,00		0,00
28	543331X	VÝMĚNA JAZYKŮ VE VÝH 68 (1:9-300) JEDNOTLIVĚ	PÁR	1,000		0,000		0,00		0,00
29	543412X	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO - antikorozní	PÁR	32,000		0,000		0,00		0,00
30	544322	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	28,000		0,000		0,00		0,00
31	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KS	274,000		0,000		0,00		0,00
32	549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	1 680,000		0,000		0,00		0,00
33	549332	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE	M	409,900		0,000		0,00		0,00
34	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KS	280,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO : Železniční svršek - kol. č. 5,7a,7b,9a,9b,11

Datum zpracování : listopad 2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 82430

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO 10 - 10

Datum aktualizace : leden 2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
35	922501	ZARÁŽEDLO DYNAMICKÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
36	923131	NÁMEZNÍK	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
37	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	2 597,040		0,000		0,00		0,00
38	925100	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRCENÉHO KAMENIVA- výplň	M3	620,050		0,000		0,00		0,00
39	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	3 432,400		0,000		0,00		0,00
40	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku a k recyklaci	m3*km	41 571,600		0,000		0,00		0,00
41	965111	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí	m	69,200		0,000		0,00		0,00
42	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	M	1 283,000		0,000		0,00		0,00
43	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - betonové pražce	t*km	5 216,400		0,000		0,00		0,00
44	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	350,000		0,000		0,00		0,00
45	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - dřevěné pražce	t.km	4 859,170		0,000		0,00		0,00
46	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	399,470		0,000		0,00		0,00
47	965226	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - dř. pražce	t.km	4 509,030		0,000		0,00		0,00
48	965431	Odstranění zarážedla betonového	kus	1,000		0,000		0,000		0,00
49	965432	Odstranění zarážedla betonového - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	217,350		0,000		0,000		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00