


PŪDORYS M 1:50



TABULKA VYTYČOVANÝCH BODŮ

Č.BODU	Y	X	Z	POPIS
201	685988.164	1095565.438	-	KŘÍŽENÍ OS
202	685985.650	1095569.962	358.516	DNO TROUBY NA VÝTOKU
203	685989.790	1095562.510	358.772	DNO TROUBY NA VTOKU
204	685990.308	1095561.580	360.232	HORNÍ HRANA JÍMKY NA OSE
ŽP650	686027.162	1095589.720	360.813	ŽELEZNIČNÍ POLYGON
ŽP651	685859.007	1095481.115	360.221	SŽG OLOMOUC

POZNÁMKA:


- PŘESNOST VYTYČENÍ DLE:
 - ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
 - ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky
- VYTYČENÍ BUDE VYCHÁZET Z PLATNÝCH BODŮ ŽELEZNIČNÍHO BODOVÉHO POLE:
 - ŽP650 (cca 46 m směr Kácov)
 - ŽP651 (cca 154 m směr Světlá nad Sázavou)





LEGENDA ČAR:

- KATASTR - HRANICE
- .. — SŽDC — .. — SŽDC — KATASTR - HRANICE SŽDC

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

STAVBA:	Oprava propustků v km 34,056 a 35,045 trati Kácov - Světlá nad Sázavou
---------	---

<p>OBJEDNATEL:</p>  <p><i>Správa železniční dopravní cesty</i></p>	<p>Správa železniční dopravní cesty, s.o. Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26 611 43 Brno</p>
---	---

 dipont DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Klišská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724		Zakázka: D18029	Datum: 06/2019
ODP. PROJEKTANT SO	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:
ING. MARTIN PLŠEK	KARLA HROTKOVÁ, DIS.	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:
			Formát:
OBJEKT:			Část:
SO 202 Propustek v km 35,045			E.2
PŘÍLOHA:			Příloha:
VYTYČOVACÍ VÝKRES			4